وزارة الدفاع
إدارة نوادي وفنادق ق.م
التاريخ ١٥ / ٥ / ٢٠٢٥

أمر اسناد رقم (٤٧)
إلي/شركة اعمار مصر للهندسة والتجارة والمقاولات

العنوان : قطعة ٣٣ / المجاور ٥ ٢ / الحى ١/ قسم مدينة بدر / القاهرة

لخطركم بقبول عطائكم عن اعمال رفع كفاءة السور الخارجي (المرحلة الاولي)بفندق الزهراء للقوات المسلحة

م	البند	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
١	المتر المسطح أعمال تكسير تكسيات حوائط أو ارضيات من الرخام و السيراميك وتكسير مبانى والبند يشمل نقل المخلفات للمقالب العموميه والمقاول مسئول مسئولية كاملة عن الاعمال والبند يشمل جميع ما يلزم للنهو العمل طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	١,٢٠٠	٨٥	١٠٢,٠٠٠
٢	بالمتر المسطح توريد وعمل مباني من الطوب الاحمر الطفلي لزوم التعديلات على السور وتعتمد عولة الطوب قبل التوريد من حيث انتظام الشكل واللون وتشرب المياه وقوة التحمل و يتحمل ضغط كسر لا يقل عن ٢٧كجم/سم٢ ويبنى بمولة تحتوى على ٣٠٠كجم اسمنت بورتلاندى عادى لكل متر مكعب رمل حرش نظيف والبند يشمل المعالجة بالمياه للطوب المستخدم قبل القيام بأعمال المباني مباشرة والثلاثة ايام الاولي التالية لأعمال البناء شاملا كل ما يلزم من الادوات والالات والمواد والعماله لنهو الاعمال نهوا تاما والبند مما جميعه طبقا للرسومات والمواصفات الفنيه والمقاس هندسي وتعليمات المهندس المشرف. كاملا مما جميعه بالمتر المسطح.	م٢	١٢٠	٣٥٠	٤٢,٠٠٠
٣	المتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم محارة السور بسمك ٣ سم , وتكون طبقة البياض بسمك ٣ سم مكونة من ١,٠ م٣ رمل ٣٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي وتوزن طبقة البياض بالقدة مع العناية بخدمة السطح جيدا ولف الزوايا والتقبلات والمس بالمحارة والسعر يشمل عمل سلك شبك معدني بين فواصل المباني و الخرسانات والمقالات و كل ما يلزم مما جميعه للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف كما يتم القياس الهندسى طبقاً للرسومات التنفيذية .	م٢	٢,٧٢٥	١٨٠	٤٩٠,٥٠٠
٤	العدد توريد وتركيب وإختبار دائرة تغذية مخرج بريزه / إنارة مفرد بدائرة ارضية بأسلاك ٢×٢ مم٢ نحاس معزول داخل مواسير ١٦مم P.V.C والسعر محمل علية مايخصها من الدائرة العمومية بأسلاك ٢×٢ مم٢ نحاس معزول داخل مواسير ١٦ مم P.V.C والبند شامل العلبه والشاسيه والوجه المعدني من ماركة فينوس او ما يماثله ومحمل على البند أعمال النحت والتخريم فى الطوب والخرسانة وعمل البرج من المولة الأسمنتية وكل مايلزم للتركيب والتثبيت طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة .	عدد	٦	٨٥٠	٥,١٠٠
٥	المتر المسطح توريد وعمل تشطيب لزوم الواجهات بمادة ذات اساس اكليركي عالي الجودة إنتاج شركة سافيتو أو ما يماثلها لزوم السور شامل كشط طبقة الضهاره القديمه وإزاله التلف و الدهان بوجه مبارز تحضيري ثم التشطيب بوجه من ماده الدهان والسعر يشمل أعمال السقالات وعمل كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملا طبقاً للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	٢,٠٠٠,٠	١٧٠	٣٤٠,٠٠٠
	الاجمالي (تسعمائة وتسعة وسبعون الف وستمائة جنيها)				٩٧٩,٦٠٠

الاسعار : تشمل ضريبة القيمة المضافة
جهه التنفيذ : فندق الزهراء للقوات المسلحة
مدة التنفيذ : ١شهر
تامين نهائي:(٤٨٩٨٠ج) ثمانية واربعون الف وتسعمائة وثمانون جنيها
طريقه الدفع : بموجب مستخلصات طبقا لما تم تنفيذه على الطبيعة
علي ان تخصم من مستحقاتكم الاستقطاعات القانونيه من ضرائب ودمغات وخلافه واي مبالغ مستحقه
وهذا الامر خاضع لاحكام القانون ١٨٢ لسنه ٢٠١٨ ولائحته التنفيذيه .

التوقيع ( )
لـــواء اح / امجـــد محمـــد عبد ربـــه
مدير إدارة نوادي وفنادق القوات المسلحة