وزارة الدفاع

إدارة نوادي وفنادق للقوات المسلحة أمر إسناد رقم (١٣) بتاريخ ٥ / ٨ / ٢٠٢٥

إلي/ شركة اعمار مصر للهندسة والتجارة والمقاولات

العنوان : : شقة ٢ بالدور الأول ش فيصل محطة التعاون قطعة ١٨٠ الجيزة

أعمال رفع كفاءة الموقع العام بنادى أكتوبر ٢ للقوات المسلحة

م	البند	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالى
١	بالمتر المسطح عمل نظافة للحجر الهاشمة بواسطة الصاروخ وإستكمال المتساقط وتغيير التالف وملىء الفراغات ثم الدهان والتلميع بالورنيش والبند يشمل الرمل والسقالات والورنيش واستكمال المتساقط من الحجر وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة و المواصفات القياسية المصرية وتعليمات المهندس المشرف كما يتم القياس هندسى .	م٢	٢,٠٠٠	٢٦٠	٥٢٠,٠٠٠
٢	بالمتر المسطح توريد و تركيب رخام أحمر فرسان أرضيات سمك ٢سم و يتم اللصق بمونة مكونة من ٢٥٠ كجم اسمنت/م٣ رمل و الفنة تشمل الجلي والتلميع شامل ملو الفراغات بواسطة كله والتلميع بالجمالكة و كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملا طبقا للموصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	م٢	٤٠	١,٧٥٠	٧٠,٠٠٠
٣	بالمتر الطولي توريد و تركيب رخام أحمر فرسان لزوم درج السلالم سمك النايمة ٤سم والقائم ٢سم و يتم اللصق بمونة مكونة من ٢٥٠ كجم اسمنت/م٣ رمل و الفنة تشمل الجلي والتلميع شامل ملو الفراغات بواسطة كله والتلميع بالجمالكة و كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملا طبقا للموصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	م.ط	١٠٠	١,٤٤٠	١٤٤,٠٠٠
٤	بالمتر المسطح أعمال تكسير تكسيات حوائط أوأرضيات من الرخام و السيراميك وتكسير مبانى و فتح شبابيك وابواب والبند يشمل نقل المخلفات للمقالب العموميه والمقاول مسنول مسئولية كاملة عن الاعمال والبند يشمل جميع ما يلزم للنهو العمل طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	٥٨٤	٨٥	٤٩,٦٤٠
٥	بالمتر المسطح رفع كفاءة الأبواب والشبابيك بتوريد و دهان ببوية اللاكيه شامل دهان البرور والحلق وتوريد الخردوات والأكسسوارت اللازمة من أجود الأصناف طبقاً للعينة المعتمدة ، والبند يشمل جميع مستلزمات التركيب طبقاً للرسومات ، وعمل كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملا طبقاً للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٥٦	٨٧٥	٤٩,٠٠٠

أعمال رفع كفاءة الموقع العام بنادى أكتوبر ٢ للقوات المسلحة

م	البند	الوحدة	الكمية	الفئة	
٦	بالمتر الطولي رفع كفاءة البردورات بترميمها بالبياض شامل الدهان ببوية اللاكية طبقا للعينة المعتمدة وعمل كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملا طبقاً للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٣٠٠	١٣٥	٤٠,٥٠٠
٧	بالمتر المسطح فك وتركيب انترلوك بالنادي سمك ٤ سم بالإستبدال والسعر يشمل تسوية الارضية جيداً وتشطيب السطح وملئ الفراغات بالرمال وكل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة و المواصفات الفنية القياسية وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٢٠٠	٨٥	١٧,٠٠٠
٨	بالمتر المسطح اعمال رفع كفاءة رخام وحوائط بالجلي والتلميع شامل ملو الفراغات بواسطة كله والتلميع بالجمالكة وكل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملا طبقا للمواصفات القياسية و أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م٢	٤٠	٣٥٠	١٤,٠٠٠
٩	بالعدد رفع كفاءة غرف التفتيش مقاس ٦٠*٦٠ و البند يشمل المحارة و العزل والتجميعات لصرف الجنينة و صرف المطر و الغطاء من (G R P) مع عمل رقبة زجاجه و جميع ما يلزم لنهو الاعمال نهواً كاملاً طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٧	٢,١٠٠	١٤,٧٠٠
١٠	بالمتر الطولي أعمال فك وازالة بردورات والبند يشمل نقل المخلفات شامل الرمال اسفل الأرضيات للمقالب العموميه والمقاول مسئول مسئولية كاملة عن الاعمال والبند يشمل جميع ما يلزم للنهو العمل طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٥٠٠	١٢٠	٦٠,٠٠٠
	الإجمالي				٩٧٨,٨٤٠

الاسعار : تشمل ضريبة القيمة المضافة

جهه التنفيذ : نادي أكتوبر ٢ للقوات المسلحة

مدة التنفيذ : شهر من استلام الموقع

طريقه الدفع : بموجب مستخلصات طبقا لما تم تنفيذه على الطبيعة

علي ان تخصم من مستحقاتكم الاستقطاعات القانونيه من ضرائب ودمغات وخلافه واي مبالغ مستحقه وهذا الامر خاضع لاحكام القانون ١٨٢ لسنه ٢٠١٨ ولائحته التنفيذيه .

التوقيع ( )

لواء أح / أمجد محمد عبد ربه

مدير إدارة نوادي وفنادق القوات المسلحة