وزارة الدفاع
الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
إدارة المهندسين / فرع التموين
القيد : ن / ١٥٠ / أعمال
التـاريـخ : ٢٠٢٤/٠٧/٣١

إخطار قبول عطاء / عرض

إلى شركة : اعمار مصر للهندسة والتجارة والمقاولات

إيماءاً إلى العطاء/ العرض المقدم من سيادتكم بلجنة المناقصة المحدودة / الممارسة المحدودة رقم(١٠٧٤٠ / اعمال) والخاصة بالمشروع رقم (١٨١ / أ / ١ / ٢٠٢٤) والتى تم عقد لجنة البت المالى لها

يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٠٧/١٨ بجهة إدارة المهندسين العسكريين نخطركم بالآتى:

١ - أن عطائكم / عرضكم قد قبل مالياً بقيمة إجمالية وقدرها ٦٨٤٥٩٦٨٠ فقط .
فقط ثمانية وستون مليون واربعمائة تسعة وخمسون الف وستمائة وثمانون جنيها لاغير

٢ - الأسعار شاملة الضريبة على القيمة المضافة

٣ - مدة تنفيذ الأعمال هى ١٨ شهر تبدأ من تاريخ استلام الموقع .

٤ - برجاء الحضور إلى جهة إدارة المهندسين العسكريين لاستلام (أمـر الإسناد) وسداد التأمين النهائى بنسبة (٥%)من قيمة العطاء وقدره (٣٤٢٢٩٨٤ فقط ثلاثة مليون وأربعمائة اثنان وعشرون الف وتسعمائة أربعة وثمانون جنيها لاغير)

وذلك باسم / الهيئة الهندسية للقوات المسلحة / إدارة المهندسين العسكريين (شارع منظمة الوحدة الأفريقية / العباسية / القاهرة) إذا كان خطاب ضمان .

فى موعد غايته ١٠ أيام من تاريخ إستلام هذا الإخطار مع اعتبار بداية الأعمال هو تاريخ إستلام الموقع .

- علماً بأنه فى حالة عدم سدادكم التأمين المشار اليه عاليه خلال المدة المذكورة سيتم الترسية على الشركة التالية فى الترتيب ومصادرة التأمين الابتدائى مع خصم أية فروق أسعار من أى مبالغ مستحقة لكم طرفنا أو طرف أى جهة إدارية أخرى .

الشروط الفنية : -

يرجى الاتصال بفرع (انشاءات) بإدارة المهندسين العسكريين للتنسيق والبدء فى التنفيذ واستلام الموقع خلال أسبوع من تاريخ العقد وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدكم فى حالة تأخير استلام الموقع خلال هذه الفترة مع موافاتنا بالآتى : -

١ – إسم المهندس النقابى الذى سيباشر تنفيذ المشروع وإقرار منه بذلك .
٢ – بوليصة التأمين ضد حوادث الحريق .
٣ – مايفيد التأمين على العاملين بهذا المشروع ضد حوادث العمل .
٤ – موافاة فـــرع (الأمـــن) بالإدارة بكشف بأسماء العاملين لاستخراج / تصاريح الأمن لهم وتقديم هذه الكشوف خلال أسبوع من تاريخ استلامكم هذا الإخطار وأى تأخير عن هذه المدة تدخل ضمن مدة تنفيذ العقد .
٥ – البرنامج الزمنى للتنفيذ طبقاً لنصوص التعاقد .
٦ – إيفاد مندوبكم المفوض والمعتمد من الشركة خلال عشرة أيام من تاريخ استلامكم الإخطار وذلك للتوقيع على العقد واستلامه .

يعتمد ،،،

التوقيع

لواء أ ح / محمود محمد سليمان
مدير إدارة المهندسين العسكريين

اعمار مصر
للهندسة والتجارة والمقاولات
EMG

إدارة المهندسين العسكرين

اشتراطات خاصة بالتعاقد

للمشروع رقم ١٨١ / أ /١/ ٢٠٢٤

مسمى المشروع : أعمال الهيكل لعدد (٢) عمارة نموذج Type A بمساحة ٥٠٠ متر بإسكان شمال وجنوب مدينة الفردوس بمنطقة السادس من اكتوبر (المرحلة الثامنة)

مكان التنفيذ شمال و جنوب مدينة الفردوس بمدينه ٦ اكتوبر محافظة الجيزة

مدة الضمان (سنة).

اسم الضابط المسؤل عن العقد مقدم / محمد عبد المقصود بصفته قائد ك ٣٩ حفر أنفاق المنفذة للمشروع .

طريقة التعاقد: مناقصة محدودة

- مدة التنفيذ: ١٨ شهور
- التعاقد طبقا لأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ .
- ثمن شراء كراسة الشروط والمواصفات:
- قيمة التأمين الابتدائي
- طريقة سداد التأمين الابتدائي: (إيداع بنكي – خطاب ضمان غير مقيد بشرط وصادر من أحد المصارف المحلية)
- قيمة التأمين النهائي: ( ) بنسبة ٥% من قيمة العقد
- طريقة سداد التأمين النهائي: طبقا للقانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية)

مكان انعقاد الجلسات: إدارة المهندسين العسكرين فرع التموين

- ميعاد جلسة فتح المظاريف الفنية:
- ميعاد جلسة فتح المظاريف المالية :
- أسلوب التقييم: (القبول – مرفوض / بالنقاط)
- البرنامج الزمنى المتوقع للإجراءات: طبقا المرفق رقم ( )
- موقف ضريبة القيمة المضافة : تشمل الضريبة
- نسب الدفع المقدم وأوجة صرفها : لا يكن
- مدة سريان العطاءات : ٣ شهور من تاريخ فتح المظاريف الفنية .
- توقيت تقديم الشكاوى : خلال سبعة أيام من تاريخ اعلان أسباب القراءات الخاصة بقبول او استبعاد العرض الفني في لوحة الإعلانات المخصصة لذلك وخلال سبعة أيام من تاريخ قرار لجنة البت المالى .
- أسلوب السداد : مستخلصات
- شهادة التسجل على منظومة الفاتورة الإلكترونية .
- علما بتوافر الاعتمادات المالية المخصصة لتنفيذ موضوع التعاقد .

التوقيع

عقيد / علي محمد عادل

رئيس فرع التنفيذ

شركة اعمار مصر
للهندسة والتجارة والمقاولات
م. وليد [illegible]
س.ت: ٥٣٥٤٦ ب.ض: ٦٥٨ - ٠٩٤ - ٥٣٣
EMG

اعمار مصر
للهندسة والتجارة والمقاولات
س.ت: ٥٣٥٤٦ ب.ض: ٦٥٨ - ٠٩٤ - ٥٣٣
EMG

يجب على مقدم العطاء أن يضع فى إعتباره تقديم العطاء فى مظروفين مغلقين ، أحداهما للعرض الفنى والاخر للعرض المالى متضمنا إقرار من مقدم العطاء يضمنة بمظروفة الفنى يفيد التزامة بالتأمين على العمالة وفقا لقوانين التأمينات السائدة ويجوز لمقدم العطاء تفويض من يراه لحضور فتح المظاريف شريطة تقديم التفويض الدال على ذلك

التعاقد من الباطن

يجب على مقدم العطاء فى حالة رغبتة أن يعهد ببعض بنود الاعمال محل التعاقد الى غيرة من الباطن أن يتضمن عطائة بياناتهم وخبراتهم ، وما سيتم إسنادة إليهم من بنود ولايحق لمقدم العطاء تغيير أى منهم دون موافقة الجهة الادارية المتعاقدة ، وفى جميـع الأحوال يظل مقدم العطاء دون غيرة مسئولا أمام الجهة الادارية المتعاقدة عن تنفيذ العقد .

حظر التقدم بأكثر من عطاء

يحق للجهة الادارية تحميل المتعاقد بأى خسارة تلحق بها وسيتم إستبعادة وأيلولة التأمين النهائى فى حالة تقدم صاحب العطاء بالذات أو الشراكة مع الغير بأكثر من عطاء لعمليـة واحدة ما لم يكن المتقدم شريكا معة بحصة لاتسمح لة بالتأثير فى اتخاذ قرار ذى صلة بالعطاء .

طريقة والية الترسية

يحق للجهة الادارية استبعاد العطاء الغير مطابق للشروط والمواصفات طبقا لاحكام هذا القانـون ، وسيتم الترسية على صاحب العطـاء الافضل شروطا والاقل سعرا أو الذى يتم ترجيحة وفقا لنظـام النقـاط المحددة عناصرة وأسسة بشروط الطرح وذلك بعد توحيد أسس المقارنة الفنية.

تعديل حجم العقد

يحق للجهة الإداريـة تعديل قيمـة العقد بالزيادة أو النقص بما لا يجاوز (٢٥%) من كميـة كل بند بذات الشروط والمواصفـات والاسعار وأن تعدل مدة العقد الأصلي إذا تطلب الامر ذلك بالقدر الذي يتناسب وحجم الزيادة أو النقص.

التأخير فى تنفيذ العقد

يجوز للجهة الاداريـة إذا تأخر المتعاقـد أثناء تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له بالجدول الزمنى أو مدة التنفيذ بالعقد أن يحصل مقابل للتأخير بنسبة (١٠%) من قيمـة العقـد إذا لم تتجاوز مدة التأخير نسبة (١٠%) من المدة الكلية للصا[illegible] مقابل التأخير إلى [illegible] (١٥%) إذا جاوزت مدة التأخير ذلك.

التوقيع

قيد على محمد عادل
رئيس فرع التنفيذ

اعمار مصر
للهندسة والتجارة والمقاولات
EMG
س.ت: ٥٣٥٤٦ ب.ض: ٦٥٨ - ٠٩٤ - ٥٢٣

شركة اعمار مصر
للهندسة والتجارة والمقاولات
م. وليد عبدالفتاح عطية وشركاه
EMG
س.ت: ٥٣٥٤٦ ب.ض: ٦٥٨ - ٠٩٤ - ٥٣٣

البند الثامن

يلتزم الطرف الثانى بتنفيذ الأعمال محل هذا العقد بالموقع المحدد بـ .... بأمر الاسناد ويتعهد بالاستمرار فى تنفيذها حتى تمام الانتهاء منه على أن يتم ذلك خلال مدة .... تبدأ من اليوم التالى لإخطاره لديه تنفيذ التزاماته عن الموعد سالف البيان أو تقاعس عن أداء مهامه بحيث ترى الجهة المشرفة تعذر انتهاؤه من تنفيذ الأعمال محل العقد خلال مدة التنفيذ المذكورة بالعقد أو المواعيد المحددة بملحق رقم (٤) إن وجد يكون للطرف الأول الحق في توقيع الجزاءات الواردة بالبند السابع والعشرون من هذا العقد. كما يلتزم بتقديم التصميمات والرسومات الهندسية التنفيذية والتفصيلية لإعتمادها من الطرف الأول وإعتبارها جزء لا يتجزأ من هذا العقد.

البند التاسع

يجب على الطرف الثانى أن يؤدى التزاماته التعاقدية بكل دقة ومهنية وبإتباع الممارسات الجيدة وأفضل المعايير المتعارف عليها وخطة العمل المقررة فى هذا نأشئا، وأن يتبع أحكام القوانين المعمول بها والقواعد والأصول الفنية، وأن يتقيد بالتوجيهات والتعليمات التى يصدرها إليه الطرف الأول أو من يمثله أو ينوب منه ويحافظ على ما يوفره له الطرف الأول لاستخدامه فى تنفيذ التزاماته التعاقدية، وأن يلتزم بالنزاهة والشفافية اثناء تنفيذ العقد، كما يلتزم بتجنب تعارض المصالح فى المهام التى سوف يقوم بها ومهامه الأخرى، أو سابق تعاملاته مع الطرف الأول أو غيره وطبقاً للاشتراطات والمتطلبات الواردة بكراسة الشروط ويلتزم بالتعاون والتنسيق مع الطرف الأول لتحقيق الغرض من هذا العقد، وأن يراعى الممارسات الإدارية الجيدة وأن يقوم في كل ما له علاقة بهذا العقد بتقديم النصائح الأمينة وأن يدعم ويحمي في كل وقت مصالح الطرف الأول في التعاملات مع غيره. ويتحمل الطرف الثانى وحده التكاليف والنفقات ذات الصلة بتنفيذ الأعمال محل العقد ومنها على سبيل المثال لا الحصر (التأمين ضد المخاطر – عمل جسات للتربة بالموقع – بنود الحفر المدرجة بالمقايسة هى حفر فى جميع أنواع التربة وليس له الحق فى المطالبة بأى مبالغ إضافية عن ذلك – نقل المعدات التنفيذية للموقع – ......).

البند العاشر

يحظر على الطرف الثانى والعاملين لديه إجراء أي ارتباط مع الغير أو الانخراط سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فى أي من الأعمال أو الأنشطة التى تتعارض مع تنفيذه لالتزاماته التعاقدية أو الأعمال الموكولة إليه بمقتضي هذا العقد، أو استغلال ما وفره له الطرف الأول لاستخدامه فى تنفيذ محل هذا العقد بأي نوع من أنواع الاستغلال أو الاستخدام، وفى حالة مخالفه الطرف الثانى لأي من ذلك فيحق للطرف الأول فسخ العقد.

البند الحادى عشر

على الطرف الثاني أن يُقدم للطرف الأول الخدمة محل هذا العقد وفقاً للشروط والمواصفات المتفق عليها، وأن تكون معبرة ومحققة لمتطلبات الطرف الأول بما ـ ذلك كافة المخرجات والمعالجات والمقترحات والتوصيات أو غير ذلك مما يقدمه الطرف الثاني للطرف الأول ويلتزم الطرف الأول بمراجعة واعتماد الاعمال ـ المواعيد المحددة حال مطابقتها للشروط والمواصفات المتفق عليها بكراسة الشروط والمواصفات ومقايسات الأعمال المرفقة بالعقد.

(   )

ثـــان

التوقيع (   )

طـــرف الأول

شركة اعمار مصر
للهندسة والتجارة والمقاولات
م. وليد عبدالفتاح حلمي وشركاه
س.ت: ٥٣٥٤٦ ب.ض: ٦٥٨ - ٠٩٤ - ٥٣٣
EMG

اعمار مصر
للهندسة والتجارة والمقاولات
س.ت: ٥٣٥٤٦ ب.ض: ٦٥٨ - ٠٩٤ - ٥٠٣
EMG

الفقرة الثانية : -

يتحمل صاحب العطاء كافة الضرائب والرسوم المقررة عن هذا العقد وفقا للقوانين والقرارات المعمول بها أما بالنسبة للدمغات المستحقة لكل من نقابة المهن الهندسيـــة / التطبيقية / مصممى الفنون التطبيقية فيلتزم صاحب العطاء بسدادها بمعرفته الى النقابة المختصة على أن يتم موافاة الجهة الادارية بما يفيد السداد متى توافرت بشأنها الشروط المقررة قانونا للخصم والسداد وفى حالة عدم إستحقاق الدمغة فعلى المتعاقد أن يقدم شهادة معتمدة ومختومة من النقابة المختصة تفيد عدم خضوع مشمول العقد لدمغة النقابة المعنية .

ويجوز قيام الجهة الادارية بخصم دمغات النقابات المشار اليها من مستحقات المتعاقد بناء على طلب كتابى من صاحب العطاء فى هذا الشأن من مستحقاته وسدادها للنقابة المختصة بمعرفة الجهة الادارية

الفقرة الثالثة : -

يلتزم صاحب العطاء باستخدام العمالة غير المنتظمة اللازمة لأعماله عن طريق الإدارة المختصة بالعمالة غير المنتظمة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة والواقع فى نطاقها العملية محل التعاقد

التوقيع /
عقيد / علي محمد عادل
رئيس فرع التنفيذ

اعمار مصر
للهندسة والتجارة والمقاولات
س.ت: ٥٣٥٤٦ ب.ض: ٦٥٨ - ٠٩٤ - ٥٠٣

شركة اعمار مصر
للهندسة والتجارة والمقاولات
م. وليد عبد الفتاح سيد نصر الله
س.ت: ٥٣٥٤٦ ب.ض: ٦٥٨ - ٠٩٤ - ٥٣٣

انه في يوم .... الموافق .... تم إبرام هذا العقد بين كلاً من :

أولا : إدارة المهندسين العسكريين ومقرها شارع منظمة الوحدة الأفريقية / العباسية / القاهرة بصفتها المتعاقد عن عملية ....

.... ويمثلها قانوناً في التوقيع على هذا العقد ....

.... بصفته مدير إدارة المهندسين العسكريين

(طرف أول)

ثانيا: شركة .... الكائن مقرها ....

وشكلها القانوني .... والمصنفة .... ومسجلة بسجل .... رقم .... ورقمها التأميني

.... بطاقة ضريبية رقم .... تليفون رقم .... بريد الإلكتروني ....

وعنوانها .... ويمثلها قانوناً فى التوقيع على هذا العقد السيد/ ة .... بطاقة رقم قومي

..............بصفتة / .... بموجب الموافقة الأمنية رقم .... بتاريخ ....

(طرف الثاني)

تمهيد

حيث أن الطرف الأول أبدى رغبته في التعاقد على أعمال .... وعلى ضوء الدراسة التحليلية والجدوى الاقتصادية ووفقاً لما تم تخصيصه من إعتمادات مالية. وحيث أبدى الطرف الثاني إستعداده للقيام بذلك وإتمامه وفقاً للشروط والمواصفات الفنية وأية متطلبات أخرى وكما هو منصوص عليه بكراسة الشروط والمواصفات والعطاء المقدم منه والذى قبله الطرف الأول. وفي ضوء تصديق السيد رئيس الهيئة الهندسية بتفويض السيد .... مدير إدارة المهندسين العسكريين رقم .... بتاريخ .... لاجراءات طرح العملية رقم .... وفقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٦٩٢ لسنة ٢٠١٩ وتعديلاتهما، والإعلان وما تضمنته كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمناقصة المحدودة للتعاقد على الأعمال المشار إليها عاليه، وما أوصت به لجنة البت المالى بجلستها المعقودة يوم .... الموافق .... بقبول العطاء المقدم من الطرف الثانى بمبلغ .... جنيه مصري (فقط ومقداره .... لاغير) والذي تمت الترسية عليه باعتباره أفضل شروطاً وأقل سعراً ومطابقته للشروط والمواصفات الفنية واعتماد السلطة المختصة بتاريخ .... وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما وصفتيهما للتعاقد إرتضيا وإتفقا على الآتى:

البند الأول

ـتبر التمهيد السابق وكراسة الشروط والمواصفات التى تم التعاقد بناءً عليها والعطاء المقدم من الطرف الثاني والمقبول من الطرف الأول وكافة المكاتبات المستندات المتبادلة بين الطرفين ومحاضر لجان البت فى المناقصة المحدودة رقم .... وأمر الاسناد رقم .... بتاريخ .... جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومتمماً له ومكملاً لأحكامه.

البند الثاني

ـتبر الملاحق التالية والمرفقة بهذا العقد جزءاً لا يتجزأ منه

ـحق (١) : الاشتراطات العامة/ الخاصة المدرجة بكراسة الشروط والموصفات

ـق (٢) : التزامات طرفى التعاقد المدرجة بكراسة الشروط والموصفات

ـق (٣) : الاشتراطات المدرجة بكراسة الشروط والموصفات

ملحق (٤) الاشتراطات الامنية

اعمار مصر
للهندسة والتجارة والمقاولات
EMG
س.ت: ٥٣٥٤٦ ب.ض: ٦٥٨ - ٠٩٤ - ٥٣٣

التوقيع (   )   )

طـــرف الأول   ثـــان

شركة اعمار مصر
للهندسة والتجارة والمقاولات
م. وليد عبدالفتاح
EMG
س.ت: ٥٣٥٤٦ ب.ض: ٦٥٨ - ٠٩٤ - ٥٣٣

البند الثالث

أقر الطرف الثاني بأن الغرض من هذا العقد هو أعمال .... بما يشمله ذلك من
توفير العناصر اللازمة لنهو الأعمال طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات القياسية المصرية، ووفقاً للمواصفات الفنية والمتطلبات والاشتراطات الواردة بكراسة
الشروط . والطرف الثانى مسئول عن التحرى عن صحة المقادير والأوزان الواردة بجداول الفئات بكراسة الشروط وتعتبر كل فئة مدرجة بالجدول ملزمة للطرف
الثانى أثناء العقد. ويلتزم بالتعاون والتنسيق مع الطرف الأول لتحقيق هذا الغرض. ويتعين على الطرف الثانى مراعاة كافة القوانين واللوائح والتعليمات
والقواعد المعمول بها ذات الصلة بالأعمال محل التعاقد سواء لكن صدورها قباساً أو لاحقاً على إبرام هذا العقد

البند الرابع

يلتزم الطرف الثانى بتنفيذ الأعمال محل هذا العقد وفقاً للممارسات الجيدة وأفضل المعايير المتعارف عليها وطبقاً للمواصفات الفنية والمتطلبات والاشتراطات
الواردة بكراسة الشروط وأن ينفذ الاعمال محل هذا العقد خلال مدة أقصاها .... نظير مقابل مالى يصرف على دفعات طبقاً لتقدم الاعمال وبإجمالى
قيمة .... جنيه مصري (فقط ومقداره .... لاغير) وتلك القيمة شاملة كافة
الضرائب والرسوم والتكاليف والنفقات ذات الصلة.

البند الخامس

وفقاً لكراسة الشروط والمواصفات التى تم التعاقد بناءً عليها تكون مدة تنفيذ الأعمال محل هذا العقد .... تبدأ من تاريخ صدور العقد / استلام
الموقع خالى من الموانع وتنتهى فى .... ويجوز مدّ مدّة هذا العقد بما لا يجاوز الحد الأقصى المحدد لها وفقاً للاشتراطات الواردة بكراسة الشروط
والمواصفات وذلك بموجب طلب كتابى يقدم من الطرف الثانى ويقبله الطرف الأول بشرط أن يكون الطرف الثانى قد أوفي بجميع التزاماته المترتبة علي العقد
وأي تعديل كتابي طرأ عليه حتى تاريخ تقديم الطلب

البند السادس

سدد الطرف الثانى مبلغاً إجمالياً مقداره .... (فقط ومقداره .... لاغير بما يعادل نسبة ٥ %
من إجمالى قيمة هذا العقد كتأمين نهائى، وذلك من خلال (نظم السداد الإلكترونية المعتمدة من وزارة المالية / بخطاب ضمان رقم ..... صادر من بنك
...... بذات القيمة والعملة أعلاه / خصماً من مستحقاته الصالحة للصرف من عملية أخرى لدى الطرف الأول فى الوقت المحدد للسداد / خصماً من مستحقاته
لصالحة للصرف لدى .... بموجب خطابها رقم ..... المؤرخ ..... المقدم فى الوقت المحدد للسداد / حجز من مستحقاته فى حالة الاتفاق المباشر)
يظل هذا التأمين سارياً طوال مدة تنفيذ العقد وحتى تمام الإستلام النهائي للأعمال.
م إحتجاز ما يعادل ٥% من إجمالى الأعمال المنفذة كضمان أعمال تظل محتجزة طوال مدة تنفيذ الأعمال ويتم ردها فور صرف الدفعة الختامية من قيمة الأعمال.

البند السابع

الطرف الأول بصرف دفعة مقدمة للطرف الثانى من خلال نظم السداد الإلكترونية المعتمدة من وزارة المالية بمبلغ مقداره .... جنيه
ري (فقط ومقداره .... لاغير) بما يعادل نسبة .... من قيمة التعاقد مقابل خطاب
ن بنكى معتمد رقم .... صادر من بنك .... وغير مقترن بأى قيد أو شرط بالقيمة والعملة ذاتهما
)
سان

اعمار مصر
للهندسة والتجارة والمقاولات
EMG
س. ت: ٥٢٥٤٩ ب. ض: ٦٥٨ - ٩٤ - ٥٠٣

التوقيع (   )

طـــرف الأول

شركة اعمار مصر
للهندسة والتجارة والمقاولات
EMG
س. ت: ٥٢٥٤٩ ب. ض: ٦٥٨ - ٩٤ - ٥٣٣

البند الثامن

يلتزم الطرف الثانى بتنفيذ الأعمال محل هذا العقد بالموقع المحدد بـ .... بأمر الاسناد ويتعهد بالاستمرار فى تنفيذها حتى تمام الانتهاء منه كما يتعين عليه توفير جميع العناصر اللازمة للتنفيذ فى التوقيتات المناسبة، على أن يتم ذلك خلال مدة .... تبدأ من اليوم التالى لإخطاره به تنفيذ التزاماته عن الموعد سالف البيان أو تقاعس عن أداء مهامه بحيث ترى الجهة المشرفة تعذر انتهاؤه من تنفيذ الأعمال محل العقد خلال مدة التنفيذ المذكورة بالعقد أو المواعيد المحددة بملحق رقم (٤) إن وجد يكون للطرف الأول الحق في توقيع الجزاءات الواردة بالبند السابع والعشرون من هذا العقد، وإذا تأخر في كما يلتزم بتقديم التصميمات والرسومات الهندسية التنفيذية والتفصيلية لإعتمادها من الطرف الأول وإعتبارها جزء لا يتجزأ من هذا العقد.

البند التاسع

يجب على الطرف الثانى أن يؤدى التزاماته التعاقدية بكل دقة ومهنية وباتباع الممارسات الجيدة وأفضل المعايير المتعارف عليها وخطة العمل المقررة فى هذا الشأن، وأن يتبع أحكام القوانين المعمول بها والقواعد والأصول الفنية، وأن يتقيد بالتوجيهات والتعليمات التى يصدرها إليه الطرف الأول أو من يمثله أو ينوب عنه ويحافظ على ما يوفره له الطرف الأول لاستخدامه فى تنفيذ التزاماته التعاقدية، وأن يلتزم بالنزاهة والشفافية اثناء تنفيذ العقد، كما يلتزم بتجنب تعارض المصالح فى المهام التى سوف يقوم بها ومهامه الأخرى، أو سابق تعاملاته مع الطرف الأول أو غيره وطبقاً للاشتراطات والمتطلبات الواردة بكراسة الشروط، ويلتزم بالتعاون والتنسيق مع الطرف الأول لتحقيق الغرض من هذا العقد، وأن يراعى الممارسات الإدارية الجيدة وأن يقوم في كل ما له علاقة بهذا العقد بتقديم النصائح الأمينة وأن يدعم ويحمي في كل وقت مصالح الطرف الأول في التعاملات مع غيره. ويتحمل الطرف الثانى وحده التكاليف والنفقات ذات الصلة بتنفيذ الأعمال محل العقد ومنها على سبيل المثال لا الحصر (التأمين ضد المخاطر – عمل جسات للتربة بالموقع – بنود الحفر المدرجة بالمقايسة هى حفر فى جميع أنواع التربة وليس له الحق فى المطالبة بأى مطالبة إضافية عن ذلك نقل المعدات التنفيذية للموقع – ......).

البند العاشر

يحظر على الطرف الثانى والعاملين لديه إجراء أي ارتباط مع الغير أو الانخراط سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فى أي من الأعمال أو الأنشطة التى تتعارض مع تنفيذه لالتزاماته التعاقدية أو الأعمال الموكولة إليه بمقتضي هذا العقد، أو استغلال ما وفره له الطرف الأول لاستخدامه فى تنفيذ محل هذا العقد بأي نوع من أنواع الاستغلال أو الاستخدام، وفى حالة مخالفه الطرف الثانى لأي من ذلك فيحق للطرف الأول فسخ العقد.

البند الحادي عشر

على الطرف الثاني أن يُقدم للطرف الأول الخدمة محل هذا العقد وفقاً للشروط والمواصفات المتفق عليها، وأن تكون معبرة ومحققة لمتطلبات الطرف الأول بما ى ذلك كافة المخرجات والمعالجات والمقترحات والتوصيات أو غير ذلك مما يقدمه الطرف الثاني للطرف الأول ويلتزم الطرف الأول بمراجعة واعتماد الاعمال ي المواعيد المحددة حال مطابقتها للشروط والمواصفات المتفق عليها بكراسة الشروط والمواصفات ومقايسات الأعمال المرفقة بالعقد.

( )

ـه ثـــان

التوقيع ( )

طـــرف الأول

شركة اعمار مصر
للهندسة والتجارة والمقاولات
م. وليد [illegible]
EMG
س. ت: ٥٣٥٤٦ ب. ص: ٦٥٨ - ٠٩٤ - ٥٣٣

اعمار مصر
للهندسة والتجارة والمقاولات
EMG
س. ت: ٥٣٥٤٦ ب. ص: ٦٥٨ - ٠٩٤ - ٥٠٣

البند الثاني عشر

يضمن الطرف الثانى الأعمال محل العقد لمدة .... من تاريخ قبول الأعمال واستلامها إبتدائياً، وذلك دون الإخلال بمدة الضمان المنصوص عليها فى القانون المدنى أو أي قانون أخر، ويعتبر الطرف الثانى مسئولاً عن بقاء جميع الأعمال سليمة أثناء مدة الضمان طبقاً لشروط التعاقد، فإذا ظهر بها أي خلل أو عيب يقوم الطرف الثانى بإصلاحها أو استبدالها على نفقته، وإذا قصر فى إجراء ذلك فللطرف الأول أن يجرى الإصلاح أو الإستبدال على نفقة الطرف الثانى وتحت مسئوليته.

البند الثالث عشر

أقر الطرف الثاني بحق الطرف الأول في أن يقوم بنفسه أو بواسطة أي شخص أو جهة يحددها الطرف الأول في المراجعة أو التفتيش أو التحقق من مستوى تنفيذ الطرف الثاني لالتزاماته التعاقدية في أي وقت دون حاجه إلى إخطار أو إذن مسبق. وفى حالة اكتشاف مخالفة الطرف الثانى لالتزاماته يحق للطرف الأول توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها فى البند السابع والعشرون من هذا العقد.

البند الرابع عشر

يلتزم الطرف الأول بأن يُسدد إلكترونياً للطرف الثاني قيمة ما يستحقه عن الخدمات المؤداه فعلياً على دفعات وبعد الفحص والقبول والاعتماد، وذلك على حسابه رقم .... بالبنك .... وطبقاً للتدفقات المالية الواردة للمشروع شريطة تقديم الطرف الثانى مستندات رسمية بالمبلغ المطالب به.

البند الخامس عشر

إذا طرأ من المستجدات بعد إبرام العقد ما يوجب تعديل حجم التعاقد يكون للطرف الأول أن يعدل كميات أو حجم العقد بالزياده أو النقص وبما لا يجاوز 25 % من كمية كل بند بذات الشروط والأسعار دون أن يكون للطرف الثاني الحق فى المطالبة بأي تعويض عن ذلك، ويجب فى جميع حالات تعديل العقد الحصول على موافقة السلطه المختصة ووجود الاعتماد المالى اللازم، وأن يصدر التعديل خلال مدة تنفيذ العقد والتى لا يدخل فيها مدة الضمان، وألا يؤثر ذلك على أولوية المتعاقد فى ترتيب عطاؤه، وأن تعدل مدة هذا العقد إذا تطلب الأمر ذلك بالقدر الذى يتناسب وحجم الزيادة أو النقص إعمالاً لحكم المادة (٤٦) من القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ المشار إليه.

البند السادس عشر

جميع ما ينتج عن هذا العقد والذى قدمه الطرف الثانى لأجل تنفيذ التزاماته التعاقدية يعد ملكاً خالصاً للطرف الأول بما في ذلك كافة الحقوق بأنواعها المختلفة، ولا يحق للطرف الثانى استخدامه إلا فيما له علاقة بتنفيذ التزاماته التعاقدية، ويتحمل الطرف الثانى جميع الآثار المترتبة على الادعاءات الصادرة عن الآخرين بسبب تعديه على أي حق أو امتياز أو تصميم أو علامة تجارية أو غير ذلك من ادعاءات .

التوقيع (
طـــرف ثـــان

اعمار مصر
للهندسة والتجارة والمقاولات
EMG
س. ت: ٥٢٥٤٦ ب. ض: ٦٥٨ - ٠٩٤ - ٥٦٣

التوقيع (   )
طـــرف الأول

شركة اعمار مصر
للهندسة والتجارة والمقاولات
م. [illegible] وشريكه
EMG
س. ت: ٥٢٥٤٦ ب. ض: ٦٥٨ - ٠٩٤ - ٥٣٣

البند السابع عشر

يجوز للطرف الثانى أن يعهد ببعض بنود العمليه محل التعاقد إلى غيره من الباطن ممن تتضمن عطاؤة بياناتهم وخبراتهم وما يسند إليهم من بنود، وتم قبولهم من الطرف الأول، وتم النص عليهم بالبند الثانى. ويجوز للطرف الثانى أن يقوم بتغيير من أسند إليهم بعض بنود من الباطن إذا وجد مبررات لذلك شريطة أن يكون بذات الكفاءة الفنية والخبرة وأن يوافق عليه الطرف الأول، ويظل الطرف الثانى دون غيره مسئولاً أمام الطرف الأول عن تنفيذ العقد، كما يلتزم باطلاع من أسند إليهم بعض بنود العملية من الباطن على ما يخصهم من شروط العقد وذلك التزاماً بحكم الماده ٢٥ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ والمادتين ٥٧،٥٦ من لائحته التنفيذيه.

البند الثامن عشر

كلف الطرف الأول .... بصفته .... بموجب القرار رقم .... الصادر فى

مسئولاً عن إدارة هذا العقد.

البند التاسع عشر

يسأل الطرف الثانى عن أية مخالفات تقع للأحكام والقوانين واللوائح المنظمة للعمل أو عن سلامة الاعمال محل هذا العقد ولايجوز له أو الغير الرجوع على الطرف الأول بالتعويض عن أية أضرار تترتب نتيجة عدم سلامته أو غير ذلك ويلتزم الطرف الثانى على نفقته بإجراء ما يلزم لضمان تنفيذ التزاماته التعاقدية بشكل مستمر وبمعدلات الأداء المتفق عليها.

التوقيع (   )

طرف ثان

التوقيع (   )

طرف الأول

اعمار مصر
للهندسة والتجارة والمقاولات
EMG
س. ت: ٥٣٥٤٦ ب. ض: ٦٥٨ - ٠٩٤ - ٥٢٣

شركة اعمار مصر
للهندسة والتجارة والمقاولات
EMG
م. وليد عبد الفتاح [illegible]
س. ت: ٥٣٥٤٦ ب. ض: ٦٥٨ - ٠٩٤ - ٥٢٣

البند العشرون

أقر الطرف الثانى بأنه عاين موقع تنفيذ محل هذا العقد المعاينة التامة النافية للجهالة قانوناً، ومتفهم لظروف التنفيذ ذات الصلة وقبل المخاطر المتصلة بها وأنه قبل تنفيذ التزاماته التعاقدية بهذا الموقع وبحالته الراهنة دون أن يحق له الرجوع على الطرف الأول بالتعويض عن أية أضرار تترتب نتيجة عدم سلامته أو عن تعرض الغير له أو أي عيب خفي أو غير ذلك. ويلتزم الطرف الأول بتوفير المساحة المناسبة للطرف الثانى وذلك لزوم تجهيزات الموقع وتوفير سهولة الدخول والخروج من الموقع وإستخراج التصاريح اللازمة للعمل بالموقع طبقاً للموافقات الأمنية. كما يلتزم الطرف الثانى بإستخدام مصادر الخدمات التى يوفرها الطرف الاول استخداماً رشيداً(مياه / قوى كهربائية / صرف صحى / ...) كما يكون الطرف الثانى مسئول عن اقامة أى منشآت مؤقتة / إنتقالات (نمطية – غير نمطية) / إقامة مؤقتة ....) وطبقا لمطالب الطرف الاول وعلى نفقة الطرف الثانى.

البند الحادي والعشرون

إذا تأخر الطرف الثانى فى تنفيذ هذا العقد عن الميعاد المحدد به لأسباب خارجة عن ارادته يجوز للطرف الأول اعطائه مهلة بما لا يجاوز .... من المدة الأصلية للتنفيذ دون توقيع مقابل تأخير، وفى حالة تأخره لأسباب راجعه إليه فيوقع عليه مقابل تأخير يحسب من بداية المهلة وفقاً للحدود والنسب المنصوص عليهابالمادة (٩٨) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولا يخل توقيع مقابل التأخير بحق الطرف الأول فى الرجوع على الطرف الثانى بكامل التعويض المستحق عما أصابه من اضرار بسبب التأخير.

البند الثاني والعشرون

يلتزم الطرف الثانى بتنفيذ الأعمال محل التعاقد بنفسه وفى المواعيد المحددة وفقاً للمواصفات والشروط المتعاقد علي اساسها، ولا يجوز له التنازل عن ذلك للغير كلياً أو جزئياً، ومع ذلك يجوز له أن يتنازل عن المبالغ المستحقة له قبل الطرف الأول لأحد البنوك أو الشركات المالية الغير مصرفية المرخص لها بمزاولة النشاط فى جمهورية مصر العربية. ويكتفى فى هذه الحالة بتصديق البنك أو الشركة دون الإخلال بمسئولية الطرف الثانى عن تنفيذ العقد وبما يكون للطرف الأول قبَله من حقوق. وفى حالة مخالفة ذلك يحق للطرف الأول فسخ العقد بإرادته المنفردة دون حاجه لاتخاذ أية إجراءات أو انذار أو تنبيه، فضلاً عن حقه فى اتخاذ إجراءات المنصوص عليها فى قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ وطبقاً لأحكام القانون رقم ١٨٨ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ المشار إليه.

البند الثالث والعشرون

أقر الطرف الثاني بتوقيعه علي هذا العقد بعدم صدور أحكام نهائية ضده فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، أو [illegible] التهرب الضريبي أو الجمركي

اعمار مصر
للهندسة والتجارة والمقاولات
EMG
س.ت ٥٣٥٤٦ ب.ض ٦٥٨ - ٠٩٤ - ٥٢٣

البند الرابع والعشرون

تزم الطرف الثاني والعاملين لديه بالمحافظة على سرية وخصوصية ما يحصلون عليه من بيانات أو مستندات أياً كانت طبيعتها تكون متعلقة بالعقد ويتعهد م إفشائها للغير وذلك طوال مدة سريان العقد أو بعد انتهاؤه أو انهاؤه أو فسخه، ويعد الإخلال بمبدأ السرية والخصوصية بمثابة إخلالا جسيماً بشروط العقد ن الإخلال بأية عقوبة مقررة فى هذا الشأن.

التوقيع (   )

طـــرف ثـــان

التوقيع (   )

طـــرف الأول

شركة اعمار مصر
للهندسة والتجارة والمقاولات
EMG
م. وليد عبدالفتاح [illegible]
س.ت ٥٣٥٤٦ ب.ض ٦٥٨ - ٠٩٤ - ٥٢٣

البند الخامس والعشرون

١- يلتزم الطرف الثانى بتحمل كافة الضرائب والرسوم وغيرها التى تستحق على هذا العقد من تاريخ توقيعه وسدادها فى مواعيدها المحددة قانوناً.

٢- قيمة العقد

٣- قيمة العقد

٤- قيمة العقد شاملة الدمغات المستحقة لكلا من نقابة المهن الهندسية والتطبيقية / مصممى الفنون التطبيقية ويلتزم الطرف الثانى بسدادها بمعرفتة إلى النقابة المختصة على أن يتم موافاة الطرف الأول بما يفيد السداد متى توافرت بشأنها الشروط المقررة قانونا للخصم والسداد وحال عدم إستحقاق سداد الدمغة فعلى الطرف الثانى أن يقدم شهادة معتمدة ومختومة من النقابة المختصة يفيد عدم خضوع مشمول العقد لدمغة تلك النقابة وإلا توجب قيام الطرف الأول بخصم دمغات النقابات (المهن الهندسية – التطبيقية – مصممى الفنون التطبيقية) المشار إليها من مستحقات الطرف الثانى بناء على طلب كتابى منه فى هذا الشأن يقر فية بكامل إرادته الحرة المنفردة ودون أى إزعان بخضوع مشمول العقد محل التعاقد لدمغة النقابة وقبول الخصم من مستحقاتة وسدادها للنقابة المختصة بمعرفة الطرف الأول.

البند السادس والعشرون

اتفق الطرفان على بذل اقصى جهد للالتزام ببنود التعاقد طوال مدة تنفيذه طبقا لما اشتمل عليه وبطريقه تتفق مع ما يوجبه حسن النيه ، وعند حدوث خلاف انثاء التنفيذ يعقد اجتماع مع مسئول إدارة العقد أو ممثل الجهة الإدارية خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ ظهور الخلاف وذلك لمناقشته، واتخاذ الإجراءات مثلاً:

١- فحص شروط التعاقد بكل دقة واتخاذ الحل المناسب للمشكلة

٢- قيام إدارة التعاقدات بإعداد تصور عن موضوع الخلاف وتقديم رأى فنى ومالي وقانوني للسلطة المختصة، ويجوز لها الاستعانة باستشاري متخصص للمساعدة فى دراسة الخلاف وتقديم الرأي.

٣- تسوية الخلاف بالطرق الودية بما لا يخل بحقوق والتزامات طرفى العقد، وإذا ترتب على التسوية أعباء مالية يتم عرضها على السلطة المختصة للموافقة عليها بعد تقديم كافة المستندات والمبررات لتسوية الخلاف.

وفى جميع الحالات يلتزم طرفى التعاقد بالاستمرار فى تنفيذ إلتزاماتهما الناشئة عن هذا العقد دون انتظار نتائج هذه التسوية.

البند السابع والعشرون

فى حالة إخلال الطرف الثانى بشرط جوهرى من شروط التعاقد، يحق للطرف الأول فسخ العقد أو تنفيذه على حساب الطرف الثانى وفى الحالتين يكون التأمين النهائى من حق الطرف الأول كما يكون له أن يخصم ما يستحقه وقيمة كل خسارة تلحق به من أي مبالغ مستحقة أو تستحق للطرف الثانى لديه أو لدى أي جهة إدارية أخرى أيا كان سبب الاستحقاق، دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراءات قضائية ، وذلك كله مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول فى الرجوع على الطرف الثانى قضائياً بما لم يتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإدارى ، ولا يحق للطرف الثانى المطالبة باسترداد ما سبق سداده للطرف الأول.

التوقيع (   )

طـــرف ثــــان

التوقيع (   )

طـــرف الأول

EMG
شركة اعمار مصر
للهندسة والتجارة والمقاولات
س.ت: ٥٣٥٤٦ ب.ض: ٦٥٨ - ٠٩٤ - ٥٣٣

البند الثامن والعشرون

يفسخ هذا العقد تلقائياً فى إذا تبين قيام الطرف الثاني بإحدى أو كل الحالات الآتية:

١- استعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التلاعب فى تعامله مع الطرف الأول أو فى حصوله على العقد.

٢- قام بالتواطؤ أو عمل من ممارسات الإحتيال أو الفساد أو الإحتكار من قبل الطرف الثاني.

٣- إذا أفلس الطرف الثاني أو أعسر.

البند التاسع والعشرون

تسرى أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٦٩٢ لسنة ٢٠١٩ على هذا العقد فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه، كما تسرى أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٧٦٩ لسنة ٢٠٢٠ بشأن رفع كفاءة الإنفاق الحكومى وتنظيم الإيرادات وأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى ١٣٦٦ لسنة ٢٠٠٣و٤٩٧ لسنة ٢٠٠٥ وذلك حال سريان قانون حماية حقوق الملكية الفكرية على العقد.

البند الثلاثون

تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات التى قد تنشأ على تنفيذ او تفسير اي بند من بنود هذا العقد حال كون الطرف الثانى شخصاً طبيعياً أو إعتبارياً. ويجوز إذا كان الطرف الثانى شخصاً أعتبارياً علماً أن تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بالفصل فى كافة المنازعات التى قد تنشا عن تنفيذ أو تفسير اي بند من بنود هذا العقد

البند الحادي والثلاثون

يعد الطرف الأول تقييم دوري لأداء الطرف الثاني وعلي مدار فترة تنفيذه لالتزاماته التعاقدية، ويتم توثيق هذا الأداء أولاً بأول وحتى انتهاء تعاقدنا، ويلتزم الطرف الأول بنشر هذا التقييم على بوابة التعاقدات العامة على أن يتضمن النشر بيانات الطرف الثاني ومستوي أداءه ومدي التزامه بشروط التعاقد ، وغيرها من بيانات ذات صلة بالتنفيذ، ويحتفظ الطرف الأول بأصل التقييم بملف العملية .

البند الثاني والثلاثون

أقر الطرفان بأن العنوان المبين قرين كل منهما بصدر هذا العقد هو المحل المختار لهما، وأن جميع المكاتبات والمراسلات والإعلانات والإخطارات التى توجه أو ترسل أو تعلن أو تخطر عليه تكون صحيحه ومنتجه لكل آثارها القانونية، وفى حالة تغيير أحد الطرفين لعنوانه يتعين عليه اخطار الطرف الأخر بالعنوان الجديد خلال خمسة عشرة يوماً بخطاب مسجل بعلم الوصول وإلا اعتبرت مكاتباته ومراسلاته وإعلاناته وإخطاراته على العنوان صحيحه ومنتجه لكافة آثارها قانونيا.

البند الثالث والثلاثون

تحرر هذا العقد من أصل وأربعة نسخ، سلمت إحداها إلى الطرف الثانى، واحتفظ الطرف الأول بالأصل والنسخ الأخرى للعمل بمقتضاها عند اللزوم.

اعمار مصر
للهندسة والتجارة والمقاولات
EMG
ب.ض: ٦٥٨ - ٩٩٤ - ٥١٣

التوقيع (   )

طـــرف ثـــان

التوقيع (   )

طـــرف الأول

شركة اعمار مصر
للهندسة والتجارة والمقاولات
EMG
م. وليد عبدالفتاح [illegible]
س.ت: ٥٢٥٤٩ ب.ض: ٦٥٨ - ٩٩٤ - ٥٣٣

أ- على المقاول المتقدم بالعطاء الوضع في اعتباره بأن التعاقد على أساس القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ بالشروط المذكورة بعد .

ب- على المقاول أن يقدم العطاءات في مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي ويحتوي المظروف الفني على التأمين المؤقت المطلوب بالإضافة إلى البيانات والمستندات التي ترى الجهة الإدارية ضرورة توافرها للتحقق من مطابقة العرض الفني للشروط والمواصفات المطروحه وتوافر الكفاية الفنية والمقدرة المالية لدى مقدمي العروض بما يتناسب مع طبيعة موضوع التعاقد وعلى الأخص :

(١) جميع البيانات الفنية عن العرض المقدم .

(٢) طريقة التنفيذ .

(٣) البرنامج الزمني للتنفيذ ومدته .

(٤) الكتالوجات والبيانات الخاصة بمصادر ونوع المواد والمهمات والمعدات والأجهزة المقدم منها العرض وبيان مصادر ونوع المهمات والمواد والمعدات والأجهزة التي تستخدم في التنفيذ .

(٥) قائمة بقطع الغيار ومستلزمات التشغيل مع بيان معدلات استهلاكها .

(٦) بيانات عن أسماء ووظائف وخبرات الكوادر التي سيسند إليها الإشراف على تنفيذ العملية .

(٧) بيانات كاملة عن الشركات التي قد يسند إليها جزء من التنفيذ .

(٨) المستندات الدالة على وجود مركز صيانة معتمد .

(٩) سابقة الأعمال .

(١٠) بيانات القيد في السجلات الخاصة بالنشاط موضوع التعاقد (القيد في السجل التجاري أو الصناعي أو سجل المستوردين) وغيرها من السجلات التي يكون القيد فيها واجبا قانونا حسب الأحوال .

(١١) بطاقة عضوية الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء .

(١٢) شهادة التسجيل لدى مصلحة الضرائب على القيمة المضافة.

(١٣) البطاقة الضريبية .

٢- اشتراطات فنية :

أ- يحق للجهة الإدارية تعديل كميات أو حجم عقودها بالزيادة أو النقص في حدود (٢٥%) بالنسبة لكل بند بذات الشروط والأسعار دون أن يكون للمتعاقد مع هذه الجهة الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك .

ب- في مقاولات الأعمال التي تقتضي فيها الضرورة الفنية تنفيذ بنود مستجدة بمعرفة المقاول القائم بالعمل دون غيره يتم التعاقد معه على تنفيذها بموافقة السلطة المختصة وذلك عن طريق الاتفاق المباشر وبشرط مناسبة أسعار هذه البنود لسعر السوق .

التوقيع /

عقيد / علي محمد علي

رئيس فرع الت[illegible]

اعمار مصر
للهندسة والتجارة والمقاولات
EMG
ت: ٥٣٥٤٦ ب. ض: ٦٥٨ - ٠٩٤ - ٥١٣

شركة اعمار مصر
للهندسة والتجارة والمقاولات
EMG
ت: ٥٣٥٤٦ ب. ض: ٦٥٨ - ٠٩٤ - ٥٣٣

ج- يلتزم المقاول بإتباع جميع القوانين واللوائح الحكومية والمحلية ذات الصلة بتنفيذ موضوع التعاقد كما يكون مسئولا عن حفظ النظام بموقع العمل وتنفيذ أوامر الجهة الإدارية بإستبعاد كل من يهمل أو يرفض تنفيذ التعليمات أو يحاول الغش أو يخالف أحكام هذه الشروط . ويلتزم المقاول أيضا باتخاذ كل ما يكفل منع الإصابات أو حوادث الوفاة للعمال أو أي شخص أخر أو الأضرار بممتلكات الحكومة أو الأفراد وتعتبر مسئوليته في هذه الحالات مباشرة دون تدخل الجهة الإدارية . وفي حالة إخلاله بتلك الإلتزامات يكون للجهة الإدارية الحق في تنفيذها على نفقته .

د- أن يلتزم صاحب العمل بإستخدام العمالة غير المنتظمة اللازمة لأعماله عن طريق الإدارة المختصة بالعمالة غير المنتظمة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة الواقع فى نطاقها العملية محل التعاقد .

هـ- ستقوم الجهة المتعاقدة بإخطار مديرية القوى العاملة بالمحافظة الواقع فى نطاقها العملية محل التعاقد بأسماء الشركات والمقاولين اللذين يقومون بتنفيذ عمليات داخل نطاق المحافظة .

و- يلتزم المقاول بأن يتحرى بنفسه طبيعة الأعمال وعمل كل ما يلزم لذلك من اختبارات وغيرها للتأكد من صلاحية المواصفات والرسومات والتصميمات المعتمدة عليه إخطار الجهة الإدارية في الوقت المناسب بملاحظاته عليها ويكون مسئولاً تبعا لذلك عن صحة وسلامة جميع ما ورد بها كما لو كانت مقدمة منه.

ز- يلتزم المقاول بتقديم صور شهادات أمان المصريين عن العمالة غير المنتظمة بالشركة.

ح- جميع المواد والتشوينات المعتمدة والقطع والآلات التي تكون قد استحضرت بمعرفة المقاول لمنطقة العمل أو على الأرض المشغولة بمعرفته بقصد استعمالها في تنفيذ العمل وكذلك جميع الأعمال والمنشآت المؤقتة الأخرى تظل كما هي ولا يجوز نقلها أو التصرف فيها إلا بإذن الجهة الإدارية إلى أن يتم التسليم المؤقت على أن تبقى في عهدة المقاول وتحت حراسته ومسئوليته وحده ولا تتحمل الجهة الإدارية في شأنها أية مسئولية بسبب الضياع أو التلف أو السرقة أو غير ذلك ويجب على المقاول أن يهيئ مكانا صالحا لتشوين المواد القابلة للتلف بسبب العوامل الجوية وذلك لوقايتها منها بطريقة يوافق عليها مهندس الجهة الإدارية .

التوقيع

[illegible] محمد عادل

رئيس فرع التنفيذ

اعمار مصر
للهندسة والتجارة والمقاولات
EMG
ت: ٥٣٥٤٦ ب.ض: ٦٥٨ - ٠٩٤ - ٥٠٣

شركة اعمار مصر
للهندسة والتجارة والمقاولات
EMG
م/ وليد [illegible]
ت: ٥٣٥٤٦ ب.ض: ٦٥٨ - ٠٩٤ - ٥٣٣

ط- إذا أخل المقاول بأي شرط من شروط العقد أو أهمل أو أغفل القيام بأحد التزاماته المقررة ولم يصلح أثر ذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إنذاره بكتاب موصي عليه بعلم الوصول على عنوانه المبين بالعقد بالقيام بإجراء هذا الإصلاح كان للسلطة المختصة الحق في اتخاذ الإجراءين التاليين وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة :

(١) فسخ العقد .

(٢) سحب العمل من المقاول وتنفيذه على حسابه بذات الشروط والمواصفات المعلن عنها والمتعاقد عليها وذلك بأحد طرق التعاقد المقررة بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات والأحكام الواردة بهذه اللائحة ويكون للجهة الإدارية الحق في احتجاز كل أو بعض ما يوجد بمكان العمل من منشآت مؤقتة ومباني وآلات وأدوات ومواد وخلافه دون أن تكون مسئولة قبل المقاول أو غيره عنها وعما يصيبها من تلف أو نقص لأي سبب كان أو دفع أي أجر عنها كما يكون لها الحق أيضا في الاحتفاظ بها حتى بعد انتهاء العمل ضمانا لحقوقها ولها في سبيل ذلك أن تبيعها دون أدنى مسئولية من جراء البيع .

ي- على المقاول بمجرد اتمام العمل أن يخلي الموقع من جميع المواد والأتربة والبقايا وإن يمهده وإلا كان للجهة الإدارية الحق – بعد إخطاره بكتاب موصي عليه في تنفيذ ذلك على حسابه ويخطر عندئذ بالموعد الذي حدد لإجراء المعاينة ويحرر محضر التسليم المؤقت بعد اتمام المعاينة ويوقع عليه كل من المقاول أو مندوبه المتوكل بذلك بتوكيل مصدق عليه ومندوبي الجهة الإدارية الذين يخطر المقاول بأسمائهم ويكون هذا المحضر من ثلاث نسخ تسلم إحداها للمقاول وفي حالة عدم حضوره هو أو مندوبه في الميعاد المحدد يتم المعاينة ويوقع المحضر من مندوبي الجهة الإدارية وحدهم وإذا تبين من المعاينة أن العمل تم على الوجه المطلوب أعتبر تاريخ اخطار المقاول للجهة الإدارية باستعداده للتسليم المؤقت موعد إنهاء العمل وبدء مدة الضمان وإذا ظهر من المعاينة أن العمل لم ينفذ على الوجه الأكمل فيثبت هذا في المحضر ويؤجل التسليم الي أن يتضح أن الأعمال قد تمت بما يطابق الشروط وتبدأ من تاريخ المعاينة الأخيرة مدة الضمان .

التوقيع

عقيد / علي محمد عادل

رئيس فرع التنفيذ

1

اعمار مصر
للهندسة والتجارة والمقاولات
EMG
س.ت: ٥٣٥٤٦ ب.ض: ٦٥٨ - ٠٩٤ - ٥٢٣

شركة اعمار مصر
للهندسة والتجارة والمقاولات
م. وليد عبدالفتاح عطيه وشركاه
EMG
س.ت: ٥٣٥٤٦ ب.ض: ٦٥٨ - ٠٩٤ - ٥٢٣

ك- يضمن المقاول الأعمال موضوع العقد وحسن تنفيذها على الوجه الأكمل سنة من تاريخ التسليم المؤقت وذلك دون إخلال بمدة الضمان المنصوص عليها في القانون المدني أو قانون آخر والمقاول مسئول عن بقاء جميع الأعمال سليمة أثناء مدة الضمان طبقا لشروط التعاقد فإذا ظهر بها أي عيب يقوم بإصلاحه على نفقته وإذا قصر في إجراء ذلك فللجهة الإدارية أن تجريه على نفقته وتحت مسئوليته .

ل- على المقاول إجراء معاينة كاملة لموقع المشروع على الطبيعة معاينة تامة تنفي عدم المعرفة .

م- يقوم المقاول بعمل الآتي محملاً على أسعار المشروع :

(١) تقديم رسومات لما تم تنفيذه على الطبيعة (As built drawing) شاملة كافة التعديلات التي تم تنفيذها وذلك عند الانتهاء من تنفيذ المشروع للإدارة لاعتماده .

تعليمات مالية رقم (٣٥) لسنة ٢٠١٥:

تقوم إدارة المهندسين العسكريين في حالة طلب الشركة المنفذة بتوفير الأصناف الآتية بعد بالأسعار المذكورة لكل بند على حده بمحضر تنسيق معتمد بين إدارة المهندسين العسكريين والشركة المنفذة وهي :

أ	حديد تسليح	طن	٥٥٠٠٠ (فقط خمسة وخمسون ألف جنيها / الطن)
ب	أسمنت	طن	٢٩٢١ (فقط ألفان وتسعمائة وواحد وعشرون جنيها / الطن)
ج	خامات متنوعة مدبرة عن طريق إدارة المهندسين العسكريين .		

على أن يقوم فرع التموين بخصم قيمة الكميات المسلمة للشركة طبقا لتقرير قائد طاقم الإشراف أسفل كل مستخلص .

ملحوظة :أسعار الخامات الموفرة بواسطة إدارة المهندسين (المشار إليها بعاليه) قابلة للزيادة في حالة تغير أسعار السوق

التوقيع /

عقيد/ علي محمد عادل

رئيس فرع التنفيذ

اعمار مصر
للهندسة والتجارة والمقاولات
EMG
س.ت: ٥٣٥٤٦ ب.ض: ٦٥٨ - ٠٩٤ - ٥١٢

شركة اعمار مصر
للهندسة والتجارة والمقاولات
م. وليد [illegible]
EMG
س.ت: ٥٣٥٤٦ ب.ض: ٦٥٨ - ٠٩٤ - ٥٢٣

القوات المسلحة
إدارة المهندسين العسكريين
فرع المقايسات

أعمال الهيكل لعدد (٢) عمارة نموذج Type A
بمساحة ٥٠٠ متر باسكان شمال وجنوب مدينة الفردوس
بمنطقة السادس من أكتوبر (المرحلة الثامنة)
رقم المشروع: (١٨١ / أ / ١ / ٢٠٢٤)

جميع البنود الواردة بالمقايسة طبقا للرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية العامة والكود المصرى وأصول الصناعة والمقاول مسئول عن صيانة جميع البنود بعد تنفيذها وحتى تسليم المشروع كاملاً والحصر الفعلى طبقا لما يتم تنفيذه على الطبيعة وطبقا للحصر الختامي المعتمد من الضابط المشرف وعلى مسئوليته.

وعلى المقاول تنفيذ الآتي :

١. توريد كافة المواد والمستلزمات والعمالة اللازمة لإنجاز الأعمال المبينة بهذه الكراسة طبقا للخطة الزمنية ومدة التنفيذ وبمعرفته مباشرة وعلى نفقته دون التزام من جانب الإدارة وذلك باستثناء ما ينص عليه صراحة بخلاف ذلك من بنود الأعمال.
٢. نقل كافة مخلفات الأعمال - وكذا مواد البناء ومهماته - الزائدة عن الاعمال في المراحل التالية - من الموقع أولاً بأول - دون تعطيل ويسلم الموقع فى نهاية العملية نظيفاً تماماً .
٣. توفير مصدري المياه والكهرباء اللازمين للإنشاء وبمعرفته وعلى نفقته الخاصة .
٤. إتباع تعليمات الأمن الصناعي ويكون مسئولاً مسئولية مباشرة عن سلامة العاملين التابعين له وكذلك اتباع تعليمات الشرطة والمرافق والتأمينات خلال العمل بالموقع، ومنها عمل سور مؤقت.
٥. حراسة الموقع منذ استلامه وحتى انتهاء الأعمال وتسليمه مرة أخرى .
٦. تقديم جدول زمني لتنفيذ الأعمال طبقا لمدة التعاقد.
٧. الالتزام بسياسة الأخلاقيات العامة وعدم تعاطى الكحوليات او المواد المخدرة هو أوعماله ومقاولي الباطن التابعين له خلال العمل بالموقع .
٨. الالتزام بتنفيذ وإجراء التجارب المعملية اللازمة على الخامات والمواد طبقاً للكود المصري.
٩. تنفيذ جسات التربة اللازمة لاعمال المشروع وهى جزء لا يتجزء من العطاء.
١٠. اتخاذ جميع الإجراءات والاحتياطات لمنع ما يحدثه سير العمل بمقتضى هذا العقد من الوفاة والإصابات لعماله أو للغير ويكون مسئولاً وحدة مباشراة دون تدخل الطرف الأول سواء كان ذلك ناتج عن إهمالة او إهمال وكلائه أو عماله أثناء سير العمل أو لأي سبب آخر.
١١. إذا خالف المقاول شروط العطاء او اهمل في تنفيذ احدها فللمهندس المشرف الحق أن يامر بايقاف استكمال او إجراء أي أعمال جديدة في الجزء او الأجزاء التي قد تتأثر من هذا الإهمال أو المخالفة الى ان يتم الإصلاح ولا يحق للمقاول أن يطالب في هذه الحالة بأي تعويض أو امتداد الميعاد المحدد لنهو العمل .
١٢. تشمل الفئات ثمن الأعمال بما في ذلك توريد وتركيب ونقل المواد والرفع والمصنعية والعدد والآلات والسقايل وتكاليف العمالة وغير ذلك من الأعمال اللازمة لتنفيذ العطاء على الوجه الأكمل.
١٣. مراجعة الرسومات والمواصفات والكميات واعتمادها كلها جزء لا يتجزء من العطاء وعلي المقاول تقديم رسومات تنفيذية معتمدة من إستشاري تعتمده الإدارة.
١٤. جميع المواد يجب أن تكون من أجود صنف مطابقة تماماً للشروط والمواصفات الفنية والكود المصري و يتم إعتماد العينات قبل التوريد.
١٥. توريد جميع المواد إلى الموقع قبل استعمالها بمدة لا تقل عن عشرة أيام مع عمل اختبارات للمواد وذلك قبل توريدها للموقع بمدة كافية وفي حالة عدم تنفيذ ذلك يحق للمهندس المشرف رفض المواد الموردة او رفض البند الذي نفذ بتلك المواد الغير معتمدة ولا يحاسب عليها المقاول نهائيا.
١٦. أن يكون تشوين المهمات متواصلاً وبمقادير كافية لإتمام الأعمال الجديدة وان يكون ذلك في الأماكن المناسبة لذلك .
١٧. على المقاول إتباع قوانين العمل والسلامة والأمن وخلافه وعليه ان يلزم وكلاءه وعماله باتباعها ويكون مسئولاً عن حفظ النظام بمحل العمل ويجب على المقاول ان يستبعد من العمل في ظرف ٢٤ ساعة من استلامه واستلام مندوبه الملاحظات الصادرة من المهندس المشرف.
١٨. يجعل الأعمال بما فيها الأرض الموضوعة تحت تصرفة لأى غرض من الأغراض فى حالة نظيفة خالية من البقايا التى لا لزوم لها أو الأشياء المضرة بالصحة.

التوقيع /
م /ياسر عباس مرسى
قسم المقايسات

التوقيع/
رائد/ أحمد عبدالرحمن مطر
قسم المقايسات

التوقيع/
عقيد / أحمد محمد عبد العليم
رئيس قسم المقايسات

١٩. تخصيص مكتبا فنى من مهندسين ذوى خبرة مع إعتماد سابقات أعمالهم من الإدارة والمهندس المشرف للمشروع مع تقديم الهيكل التنظيمى للمكتب الفنى للإدارة لإعتمادة قبل البدء فى تنفيذ المشروع ويكون مسئولاً عن أعمال الحصر للمشروع والأعمال المساحية وأعمال الرسومات التنفيذية وتقديم متابعة نماذج الإعتماد للأعمال والعينات من الإدارة وأعمال الإختبارات للتربة والخرسانة والركام.

٢٠. تحرص إدارة المهندسين على التاكيد على مفاهيم وضوابط الأمن والسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة لدى جميع المتعاملين معها من وكلاء ومتعهدين ومندوبين ومقاولين ممن تسند لهم أعمال ومشروعات تحمل اسم إدارة المهندسين وهذا الحرص الشديد من جانبها وما يترتب عليها من أعباء ومسئوليات أوجب عليها أن تضع هذه المفاهيم والضوابط فى عدة بنود كميثاق عمل لا تحيد عنه مع كل من توكل اليه عملا من أعمالها.

٢١. جميع الاعمال موضع هذا العقد المذكور فى جدول الفئات يجب توريدها وتنفيذها بحيث تكون مطابقه للمواصفات الفنيه الوارده فيما بعد الا اذا ذكر خلاف ذلك باى جزء آخر من مستندات هذا العقد وفى كلا الحالتين يجب أن تكون مطابقة لاصول الصناعه الممتازة وتكون معتمدة من الاستشاري او الإدارة وتكون معتمدة كتابيا.

٢٢. تنفيذ جميع بنود الاعمال الواردة بكراسة المواصفات ومطابقة الرسومات التصميمية للمشروع والقياس هندسي لجميع البنود.

٢٣. عمل جسه استرشاديه وتقديم تقرير استشارى تحت اشراف الضابط المشرف والتاكد من نوعيه طبيعه التربه والرجوع الى فرع التصميمات فى حاله اختلاف طبيعه الارض عن التقرير المقدم وذلك قبل التنفيذ.

الإشتراطـات الخاصـة :

١- يضع المقاول فى إعتباره عند وضع فئات اعمال المبانى انها تشمل الآتى:
- ا- اعمال الأعتاب الخرسانية اللازمة للفتحات المعمارية (الشبابيك – الأبواب - ....).
- ب- الألتزام بتنفيذ المبانى بالطوب الأسمنتى المصمت ما لم يذكر خلاف ذلك فيما يلى:
  - (١) أماكن تثبيت حلوق الأبواب والشبابيك.
  - (٢) حوائط دورات المياه والمطابخ التى بها أجهزة بارتفاع ١,٥ متر.
  - (٣) أسفل الكوابستات والترابيزات.
  - (٤) حجرات التفتيش وبعرض لايقل عن ٢٥ سم.
  - (٥) أول ثلاث مداميك بالحوائط.
- جـ- لايقل سمك الحوائط التى يتم فيها تركيب لوحات الكهرباء عن ٢٥ سم.

٢- يلتزم المقاول بتوريد وتركيب شبك معدنى ممدد مع تغطية الشبك ببياض أسمنتى بدون جير (والسعر محمل على بند البياض) للأعمال الآتية:
- ا- الفواصل بين المبانى والهيكل الخرسانى.
- ب- تغطية الفواصل لمواسير الكهرباء المدفونة والتى يزيد مجموع أقطارها عن ٥ سم.

٣- الألتزام خلال مراحل التنفيذ بتقديم كافة العينات للمواد والخامات للاعتماد قبل التوريد من الأفرع التخصصية بالإدارة.

٤- يضع المقاول فى اعتباره أن مدة المشروع تشمل جميع العطلات الرسمية والنوات.

٥- يقبل المقاول الممارسة على بنود الأعمال الغير مثيلة.

٦- يمكن للإدارة فى حالة طلب المقاول المعاونة فى تدبير الخامات والأعمال (الأسمنت – حديد التسليح - أعمال النجارة (باب – شباك – أعمال الألومنيوم – الخرسانات المسلحة والعادية).

اعمار مصر

[redacted]

تشمل أسعار الخرسانة المسلحة الآتي:

١- جميع أنواع الخرسانات المسلحة من النوع الجاهز طبقا لمخططات الخلط المركزية التي يعتمدها المكتب وتشمل جميع نسب الأسمنت ونوعه والمقاومة المميزة والإضافات اللازمة طبقا للرسومات الإنشائية.

٢- جميع الجرابات اللازمة للأعمال الصحية والكهربائية وأعمال التكييف وإنذار ومكافحة الحريق وطبقا للرسومات التنفيذية وعلي المقاول إعداد رسومات التشغيل الخاصة بها وإعتمادها من المكتب المصمم قبل أعمال الصب.

٣- إجراء الإختبارات اللازمة لمكونات الخلطة وإجهاداتها بأحد المعامل التي يعتمدها المهندس المشرف.

شركة اعمار مصر

[redacted]

التوقيع
م /ياسر عباس مرسى
قسم المقايسات

التوقيع/
رائد/ أحمد عبدالرحمن مطر
قسم المقايسات

التوقيع /
عقيد / أحمد محمد عبد العليم
رئيس قسم المقايسات

(١) عمارة نموذج Type A بمساحة ٥٠٠ متر باسكان شمال وجنوب مدينة الفردوس بمنطقة السادس من اكتوبر (المرحلة الثامنة)

رقم المشروع:(١٨١ /أ/ ١ /٢٠٢٤)

فرع المقايسات

البند	بنود الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
١	بالمتر المكعب حفر في أرض الموقع العام في التربة (شديدة التماسك) بالعمق المطلوب حتى عمق ٥,٥ متر لزوم الأساسات بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة أي عوائق تعترضه ونزح مياه الرشح ونقل نواتج الحفر الزائدة إلى المقالب العمومية واستخراج كافة تصاريح التعدين اللازمة بالمتر المكعب حفر في أرض الموقع العام في التربة (شديدة التماسك) بالعمق المطلوب حتى عمق ٥,٥ متر لزوم الأساسات بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة أي عوائق تعترضه ونزح مياه الرشح ونقل نواتج الحفر الزائدة إلى المقالب العمومية واستخراج كافة تصاريح التعدين اللازمة وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا وطبقا للكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. فقط (ثمانية الاف و ثمانمائة) لا غير	م٣	٨٨٠٠	فقط ستون جنيها ٦٠	٥٢٨٠٠٠
٢	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال لزوم الأساسات بسمك ٥م من الرمل النظيف المورد من خارج الموقع على أن يتم الدمك الجيد على طبقات بسمك٢٥سم للوصول إلى كثافة لا تقل عن ٩٥% من أقصى كثافة جافة عند إجراء اختبار بروكتور المعدل لكل طبقة إحلال وبمعدل تجربة لكل ١٠٠م٢ من مسطح الإحلال وبما لا يقل عن تجربة واحدة لكل طبقة ولا يتم ردم الطبقة التي فوقهاإلا بعد التأكد من الوصول إلى الكثافة المطلوبة بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال لزوم الأساسات من الرمل النظيف المورد من خارج الموقع على أن يتم الدمك الجيد على طبقات بسمك٢٥سم للوصول إلى كثافة لا تقل عن ٩٥% من أقصى كثافة جافة عند إجراء اختبار بروكتور المعدل لكل طبقة	١			

شركة اعمار مصر للهندسة والتجارة والمقاولات

EMG

التوقيع /
م/ياسر عباس مرسى
قسم المقايسات

التوقيع/
رائد/أحمد عبدالرحمن مطر
قسم المقايسات

التوقيع /
عقيد / أحمد محمد عبدالعليم
رئيس قسم المقايسات

عمارة نموذج Type A بمساحة
٥٠٠ متر باسكان شمال وجنوب مدينة الفردوس بمنطقة
السادس من اكتوبر (المرحلة الثامنة)
رقم المشروع: (١٨١ / أ / ١ / ٢٠٢٤)

فرع المقايسات

البند	بنـود الأعمـال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
	إحلال وبمعدل تجربة لكل ١٠٠م٢ من مسطح الإحلال وبما لا يقل عن تجربة واحدة لكل طبقة ولا يتم ردم الطبقة التي فوقهاإلا بعد التأكد من الوصول إلى الكثافة المطلوبة طبقاً لتقريرالأساسات المعتمدة من الإدارة طبقا للرسومات التنفيذية والكود المصري والمواصفات الفنية أصول الصناعة وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً وطبقا للكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.		فقط مائتان وعشرون جنيها		
	فقط (سبعة الاف و ستمائة) لا غير				
٣	بالمتر المكعب توريد وردم برمال نظيفة موردة من خارج الموقع حول الأساسات وداخل المبنى وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم للوصول إلى كثافة لا تقل عن ٩٥% من أقصى كثافة جافة عند إجراء اختبار بروكتور المعدل لكل طبقة إحلال وبمعدل تجربة لكل ١٠٠م٢ من مسطح الإحلال وبما لا يقل عن تجربة واحدة لكل طبقة ولا يتم ردم الطبقة التي فوقهاإلا بعد التأكد من الوصول إلى الكثافة المطلوبة	م٣	٧٦٠٠	٢٢٠	١٦٧٣٠٠٠
	بالمتر المكعب توريد وردم برمال نظيفة موردة من خارج الموقع حول الأساسات وداخل المبنى وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم للوصول إلى كثافة لا تقل عن ٩٥% من أقصى كثافة جافة عند إجراء اختبار بروكتور المعدل لكل طبقة إحلال وبمعدل تجربة لكل ١٠٠م٢ من مسطح الإحلال وبما لا يقل عن تجربة واحدة لكل طبقة ولا يتم ردم الطبقة التي فوقهاإلا بعد التأكد من الوصول إلى الكثافة المطلوبة طبقاً لتقريرالأساسات المعتمدة من الإدارة طبقا للرسومات التنفيذية والكود المصري والمواصفات الفنية أصول الصناعة وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً وطبقا للكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. المشرف.				

اقمار مصر
للهندسة والتجارة والمقاولات
EMG

التوقيع /
م/ياسر عباس مرسى
قسم المقايسات

التوقيع/
رائد/أحمد عبدالرحمن مطر
قسم المقايسات

التوقيع /
عقيد / احمد محمد عبدالعليم
رئيس قسم المقايسات

الهيكل لعدد (٢) عمارة نموذج Type A بمساحة ٥٠٠ متر باسكان شمال وجنوب مدينة الفردوس بمنطقة السادس من إكتوبر (المرحلة الثامنة)
رقم المشروع: (١٨١ /١/١/ ٢٠٢٤)

فرع المقايسات

البند	بنود الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
	فقط (ألف و ثمانمائة) لا غير				
٤	المتر المربع توريد وعمل فرشه خرسانة عادية سمك ١٠ سم للأرضيات ذات محتوى أسمنتي لا يقل عن ٣٠٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى للمتر المكعب من الخرسانة مع الدمك جيدا وتسوية السطح العلوي وعلى أن تحقق الخرسانة الناتجة رتبة لا تقل عن ٢٠٠ كجم/سم٢ والسعر يشمل رش ودمك التربة أسفلها ومعالجة الخرسانة	م٣ فقط مائه وتسعون جنيها	١٨٠٠	١٩٠	٣٤٢٠٠٠
	المتر المربع توريد وعمل فرشه خرسانة عادية سمك ١٠ سم للأرضيات ذات محتوى أسمنتي لا يقل عن ٣٠٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى للمتر المكعب من الخرسانة مع الدمك جيدا وتسوية السطح العلوي وعلى أن تحقق الخرسانة الناتجة رتبة لا تقل عن ٢٠٠ كجم/سم٢ والسعر يشمل رش ودمك التربة أسفلها ومعالجة الخرسانة والبند شامل [illegible] جميعا طبقا لأصول الصناعة و الرسومات والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	فقط مائتان خمسه وثمانون جنيها			
	فقط (ألف و أربعون) لا غير				
٥	بالمتر المربع توريد وعمل خرسانة عادية خفيفة جاهزة من محطات الخلط المركزية لزوم ميول الاسطح بسمك متوسط ٧ سم ولا يقل التخانة عن ٣سم على ان يكون محتوى الاسمنت لا يقل عن ٢٠٠ كجم/م٣ اسمنت بورتلاندى عادى وذلك طبقا للخلطة التصميمية التى يعتمدها الاستشاري والسعر يشمل عمل الاوتار لضبط المناسيب والميول اللازمة لتصريف المياه و عمل وزره مائلة حول الدراوى من نفس الخرسانة لوضع بلاطة الوزرة	م٢	١٠٤٠	٢٨٥	٢٩٦٤٠٠
	بالمتر المربع توريد وعمل خرسانة عادية خفيفة جاهزة من محطات الخلط المركزية لزوم ميول الاسطح بسمك متوسط ٧ سم ولا يقل التخانة عن ٣سم على ان يكون محتوى الاسمنت لا يقل عن ٢٠٠ كجم/م٣ اسمنت بورتلاندى عادى وذلك طبقا للخلطة التصميمية التى يعتمدها الاستشاري والسعر يشمل عمل الاوتار لضبط المناسيب والميول اللازمة لتصريف المياه و عمل وزره مائلة				

اشهار مصر للهندسة والتجارة والمقاولات
EMG
٠٩٤ - ٦٥٨ ٥٢٣

التوقيع/
م/ياسر عباس مرسى
قسم المقايسات

التوقيع/
رائد/أحمد عبدالرحمن مطر
قسم المقايسات

التوقيع/
عقيد / احمد محمد عبدالعليم
رئيس قسم المقايسات

(١) عمارة نموذج Type A بمساحة
٥٠٠ متر باسكان شمال وجنوب مدينة الفردوس بمنطقة
السادس من اكتوبر (المرحلة الثامنة)
رقم المشروع:(١٨١ /أ/ ١ / ٢٠٢٤)

فرع المقايسات

البند	بنود الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
	الخرسانة رتبه لا تقل عن ٣٠٠كجم/سم٢				
	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الأساسات حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى أسمنتي لا يقل عن ٤٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى للمتر المكعب من الخرسانة وحديد التسليح طبقا للمبين بالرسومات الإنشائية بنسبة حديد ١٠٠كجم/م٣ مع الدمك الميكانيكي جيدا وتسوية السطح العلوي ومعالجته وعلى أن تحقق الخرسانة رتبه لا تقل عن ٣٠٠كجم/سم٢ (على أن يحقق الرمل والركام والخرسانة الناتجة حدود المواصفات القياسية المصرية والكود المصري) والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	فقط احد عشر الف وثمانمائة وعشرون جنيه			
	فقط (تسعمائة وعشرة) لا غير	م٣	٩١٠	١١٨٢٠	١٠٧٥٦٢٠٠
٨	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة نسبة حديد ٢٠٠كجم/م٣ أسمنت بورتلاندى عادى محتوي ٤٠٠كجم/م٣ مع الدمك الميكانيكي جيدا وتسوية السطح العلوي ومعالجته وعلى أن تحقق الخرسانة رتبه لا تقل عن ٣٠٠كجم/سم٢ بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة بنسبة حديد ٢٩٠كجم/م٣ أسمنت بورتلاندى عادى محتوي ٤٠٠كجم/م٣ مع الدمك الميكانيكي جيدا وتسوية السطح العلوي ومعالجته وعلى أن تحقق الخرسانة رتبه لا تقل عن ٣٠٠كجم/سم٢ (على أن يحقق الرمل والركام والخرسانة الناتجة حدود المواصفات القياسية المصرية والكود المصري) والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية ومواصفات الكود المصري وتعليمات المهندس المشرف.	فقط عشرين الف ثلاثمائة وخمسة جنيها			
	فقط (ثلاثمائة و خمسون) لا غير	م٣	٣٥٠	٢٠٣٠٥	٧١٠٦٧٥٠
٩	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للحوائط الخرسانية بنسبة حديد ١٨٠ كجم/م٣ والخرسانة ذات محتوى أسمنتي لا				

شركة [illegible]
للهندسة والتجارة والمقاولات
EMG
س.ت: ٥٣٥٤٦ ب.ض: ٦٥٨ - ٠٩٤ - ٥٢٣

التوقيع /
م/ياسر عباس مرسى
قسم المقايسات

التوقيع/
رائد/أحمد عبدالرحمن مطر
قسم المقايسات

التوقيع /
عقيد / أحمد محمد عبد[illegible]
رئيس قسم المقايسات

(١) عماره نموذج Type A بمساحة
٥٠٠ متر باسكان شمال وجنوب مدينة الفردوس بمنطقة
السادس من اكتوبر (المرحلة الثامنة)
رقم المشروع: (١٨١ / أ / ١ / ٢٠٢٤)

فرع المقايسات

البند	بنـود الأعمـال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
	يقل عن ٤٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى للمتر المكعب من الخرسانة مع الدمك الميكانيكي جيدا وتسوية السطح العلوي ومعالجته وعلى أن تحقق الخرسانة رتبه لا تقل عن ٣٠٠كجم/سم٢				
	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للحوائط الخرسانية بنسبة حديد ١٨٠ كجم/م٣ والخرسانة ذات محتوى أسمنتي لا يقل عن ٤٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى للمتر المكعب من الخرسانة مع الدمك الميكانيكي جيدا وتسوية السطح العلوي ومعالجته وعلى أن تحقق الخرسانة رتبه لا تقل عن ٣٠٠كجم/سم٢ (على أن يحقق الرمل والركام والخرسانة الناتجة حدود المواصفات القياسية المصرية والكود المصري) والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية ومواصفات الكود المصري وتعليمات المهندس المشرف			فقط ثمانية عشر ألف خمسمائة وعشرة جنيه	
	فقط (اربعمائة و ثلاثون) لا غير				
		م٣	٤٣٠	١٨٥١٠	٧٩٥٩٣٠٠
١٠	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة هيكل (للاسقف والكمرات والسلالم) وحديد التسليح بنسبة ١٤٠ كجم /م٣ والخرسانة ذات محتوى أسمنتي لا يقل عن ٤٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى للمتر المكعب من الخرسانة مع الدمك الميكانيكي جيدا وتسوية السطح العلوي ومعالجته وعلى أن تحقق الخرسانة رتبه لا تقل عن ٣٠٠كجم/سم٢				
	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة هيكل (للاسقف والكمرات والسلالم) وحديد التسليح بنسبة ١٤٠ كجم /م٣ والخرسانة ذات محتوى أسمنتي لا يقل عن ٤٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى للمتر المكعب من الخرسانة مع الدمك الميكانيكي جيدا وتسوية السطح العلوي ومعالجته وعلى أن تحقق الخرسانة رتبه لا تقل عن ٣٠٠كجم/سم٢ (على أن يحقق الرمل والركام والخرسانة الناتجة حدود المواصفات القياسية المصرية والكود المصري) والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا				

شركة اعمار مصر
للهندسة والاستشارة والمقاولات
EMG
ب.ض: ٦٥٨ - ٠٩٤ - ٥٣٣

اعمار مصر
للهندسة والاستشارة والمقاولات
EMG
س.ت: ٥٢٩٤٦ ب.ض: ٦٥٨ - ٠٩٤ - ٥٠٣

التوقيع /
م/ياسر عباس مرسي
قسم المقايسـات

التوقيع/
رائد/أحمد عبدالرحمن مطر
قسـم المقايسـات

التوقيع /
عقيد / أحمد سعد عبدالعليم
رئيس قسم المقايسـات

فرع المقايسات

عماره بنموذج Type A بمساد
٥٠٠ متر باسكان شمال وجنوب مدينة الفردوس بمنطقة
السادس من اكتوبر (المرحلة الثامنة
رقم المشروع:(١٨١ / ١ / ١ / ٢٠٢٤

البند	بنود الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
	طبقا للمواصفات الفنية ومواصفات الكود المصري وتعليمات المهندس المشرف.	فقط خمسة عشر الف مائتان وسبعون ج			
	فقط (الف و سبعمائة وستون) لا غير				
١١	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ خرسانة أرضيات والمنحدرات ومداخل المشروع بالسلالم طبقا للرسومات الهندسية والمناسيب، بسمك كلى ١٥سم وشبكة حديد تسليح (٥ Φ ١٠) بنسبة تسليح ٤٥ كجم / م٣ ذات محتوى أسمنتي لا يقل عن ٤٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى للمتر المكعب من الخرسانة مع الدمك الميكانيكي جيدا وتسوية السطح العلوي ومعالجته وعلى أن تحقق الخرسانة رتبه لا تقل عن ٣٠٠ كجم/سم٢	م٣	١٧٦٠	١٥٢٧٠	٨٧٥٢٠٠
	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ خرسانة أرضيات والمنحدرات ومداخل المشروع بالسلالم طبقا للرسومات الهندسية والمناسيب، بسمك كلى ١٥سم وشبكة حديد تسليح (٥ Φ ١٠) بنسبة تسليح ٤٥ كجم / م٣ ذات محتوى أسمنتي لا يقل عن ٤٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى للمتر المكعب من الخرسانة مع الدمك الميكانيكي جيدا وتسوية السطح العلوي ومعالجته وعلى أن تحقق الخرسانة رتبه لا تقل عن ٣٠٠ كجم/سم٢ والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية ومواصفات الكود المصري وتعليمات المهندس المشرف.	فقط ستة الاف تسعمائة سبعة وستون جنيها			
	فقط (مائة وستون) لا غير				
١٢	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة عازلة للرطوبة افقيا لزوم الدور الأرضى سمك ٤ مم من عينات معتمدة "سيكا-بيتونيل او ما يماثلها" شاملة طبقة البرايمر شاملة الوزرة بارتفاع لا يقل عن ١٥ سم لعزل أرضيات الدور الأرضي وتفرش بين طبقتي دكات الأرضيات (المحسوبة كل منها على حدة ضمن بنود الباب الثاني) وتعمل من رقائق من البيتومين المعدل سمك ٤ مم والمسلح بالبوليستر بوزن لا يقل عن ٣,٨ كجم/م٢ ومقاومة الشد الطولي لا تقل عن ٨٠٠ نيوتن /٥سم وامتصاص الماء لايقل عن ٠,١٦%	م٣	١٦٠	٦٩٦٧	١١١٤٧٢٠

اعمار مصر
للهندسة والتجارة والمقاولات
EMG
س.ت: ٥٢٥٤٩ ب.ض: ٦٥٨ - ٠٩٤ - ٥١٣

شركة اعمار مصر
للهندسة والتجارة والمقاولات
EMG
س.ت: ٥٢٥٤٩ ب.ض: ٦٣٨ - ٠٩٤ - ٥٣٣

التوقيع /
م/ياسر عباس مرسى
قسم المقايسات

التوقيع/
رائد/أحمد عبدالرحمن مطر
قسم المقايسات

التوقيع /
عقيد/ احمد محمد عبدالعليم
رئيس قسم المقايسات

(٢) عمارة نموذج Type A بمساحا
٥٠٠ متر باسكان شمال وجنوب مدينة الفردوس بمنطقة
السادس من اكتوبر (المرحلة الثامنة)
رقم المشروع: (١٨١ / أ / ١ / ٢٠٢٤)

فرع المقايسات

البند	بنـــود الأعمــال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
	من الوزن طبقاً للمواصفة الأمريكية (ASTM D ٥٧٠) ويتم اللحام بالباشبوري				
	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة عازلة للرطوبة افقيا سمك ٤ مم من عينات معتمدة "سيكا-بيتونيل او ما يماثلها " شاملة طبقة البرايمر شاملة الوزرة بارتفاع لا يقل عن ١٥ سم لعزل أرضيات الدور الأرضي وتفرش بين طبقتي دكات الأرضيات (المحسوبة كل منها على حدة ضمن بنود الباب الثاني) وتعمل من رقائق من البيتومين المعدل سمك ٤ مم والمسلح بالبوليستر بوزن لا يقل عن ٣,٨ كجم/م٢ ومقاومة الشد الطولي لا تقل عن ٨٠٠ نيوتن /٥سم وامتصاص الماء لايقل عن ٠,١٦% من الوزن طبقاً للمواصفة الأمريكية (ASTM D ٥٧٠) ويتم اللحام بالباشبوري وطبقاً لتعليمات الشركة المنتجة التي يجب أن تعتمد قبل التوريد والقياس علي المسقط الأفقي والفئة تشمل والوزرات و البند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	فقط مائة وخمسون جنيها			
	فقط (الف و سبعون) لا غير				
١٣	بالمتر المسطح دهان بيتوميني مطاطي من مركب واحد من انتاج شركة سيكا (sika bitucoat) او ما يماثلها على الا يقل محتوى المواد الصلبة بها عن ٤٢% و نسبة المواد المطاطية لا تقل عن ٣٦% ويدهن بمعدل ٠,٦ كجم/م٢ في الثلاثة اوجه على ان يتم تخفيف الوجه الاول ب ١٠% على ان يتم تنفيذ كافة الاعمال اللازمة لتجهيز ومعالجة السطح المراد عزله من إزالة الاتربة وساقط المونة و آثار الزيوت والشحوم وصدأ الحديد وطبقا للمعدلات والتوصيات الواردة بكتالوجات الشركة المنتجة والمنتجة والبند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	م٢	١٠٧٠	١٥٠	١٦٠٥٠٠
	بالمتر المسطح دهان بيتوميني مطاطي من مركب واحد من انتاج شركة سيكا (sika bitucoat) او ما يماثلها على الا يقل				

EMG
للهندسة والتجارة والمقاولات

التوقيع /
م/ياسر عباس مرسى
قسم المقايســـــات

التوقيع/
رائد/أحمد عبدالرحمن مطر
قســـم المــقايســـات

التوقيع /
عقيد / أحمد محمد عبدالعليم
رئيس قسم المقايســـــات

(١) عمارة نموذج Type A بمساحة
٥٠٠ متر باسكان شمال وجنوب مدينة الفردوس بمنطقة
السادس من اكتوبر (المرحلة الثامنة)
رقم المشروع: (٢٠٢٤/١/١/١٨١)

فرع المقايسات

البند	بنود الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
	محتوى المواد الصلبة بها عن ٤٢% و نسبة المواد المطاطية لا تقل عن ٣٦% ويدهن بمعدل ٠,٦ كجم/م٢ في الثلاثة اوجه على ان يتم تخفيف الوجه الاول ب ١٠% على ان يتم تنفيذ كافة الاعمال اللازمة لتجهيز ومعالجة السطح المراد عزله من إزالة الاتربة وساقط المونة و آثار الزيوت والشحوم وصدأ الحديد وطبقا للمعدلات والتوصيات الواردة بكتالوجات الشركة المنتجة والمنتجة والبند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف فقط (ثلاثة الاف و مائتان وستة و سبعون) لا غير	فقط	ستون جنيهًا		
		م٢	٣٢٧٦	٦٠	١٩٦٥٦٠
١٤	بالمتر المكعب توريد وعمل مباني من الطوب الطفلي المثقب بعرض لا يقل عن ٢٥ سم لزوم المبنى (لا يقل مقاومة الانضغاط عن ٤٥ كجم / سم٢) وبمونة لصق ذات محتوى اسمنتي ٣٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي /م٣ رمل والسعر يشمل على جميع العراميس والفراغات وأماكن التقاء الحائط مع الأعضاء الخرسانيه للمنشا جيد بالمونه مع رش قوالب الطوب بالمياه قبل التركيب و ربط المبانى بالاعمده بكانات ربط كما يشمل جميع المواد والمعدات والسقالات والسلك المعدني بين العناصر الإنشائيه المختلفه وكذلك صب وتركيب اعتاب الفتحات علي ان يتم صب الاعتاب للفتحات التي يزيد عرضها عن ١,٥ م علي المباني مباشرة والايقل سمك العتب عن ١/١٠ من عرض الفتحة مع وضع التسليح المناسب وعمل كل التقويات اللازمة للفتحة				
	بالمتر المكعب توريد وعمل مباني من الطوب الطفلي المثقب بعرض لا يقل عن ٢٥ سم لزوم المبنى (لا يقل مقاومة الانضغاط عن ٤٥ كجم / سم٢) وبمونة لصق ذات محتوى اسمنتي ٣٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي / م٣ رمل والسعر يشمل علي جميع العراميس والفراغات وأماكن التقاء الحائط مع الأعضاء الخرسانيه للمنشا جيد بالمونه مع رش قوالب الطوب بالمياه قبل التركيب و ربط المبانى بالاعمده بكانات ربط كما يشمل جميع				

التوقيع /
م/ياسر عباس مرسى
قسم المقايسات

التوقيع/
رائد/أحمد عبدالرحمن مطر
قسم المقايسات

التوقيع /
عقيد / أحمد محمد عبدالعليم
رئيس قسم المقايسات

(١) عمارة نموذج Type A بمساحة
٥٠٠ متر باسكان شمال وجنوب مدينة الفردوس بمنطقة
السادس من اكتوبر (المرحلة الثامنة)
رقم المشروع: (١٨١/ ١/ ١/ ٢٠٢٤)

فرع المقايسات

البند	بنود الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
	المواد والمعدات والسقالات والسلك المعدني بين العناصر الإنشائيه المختلفه وكذلك صب وتركيب اعتاب الفتحات علي ان يتم صب الاعتاب للفتحات التي يزيد عرضها عن ١,٥ م علي المباني مباشرة والايقل سمك العتب عن ١/١٠ من عرض الفتحة مع وضع التسليح المناسب وعمل كل التقويات اللازمة للفتحة طبقا للرسومات وطبقا لطلب المهندس الاستشاري مع مراعاة إزالة آثار الأتربه أو اى تراكمات للمون قبل البناء وإستعمال الخيوط الافقيه وميزان خيط الشاغول والقده لضمان عدم بروز مدماك عن أخر. والبند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.				فقط الف تسعمائة خمسة وثلاثون
	فقط (الف و ثلاثمائة وستة و سبعون) لا غير	م٣	١٣٧٦	١٩٣٥	٦٦٢٥٦٠
١٥	بالمتر المكعب توريد وعمل مباني من الطوب الاسمنتي المصمت بعرض لا يقل عن ٢٥سم لزوم قصية الردم (لا يقل مقاومة الانضغاط عن ٧٠ كجم / سم٢) وبمونة لصق ذات محتوى اسمنتي ٣٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي/ م٣ رمل والسعر يشمل مليء جميع العراميس والفراغات وأماكن التقاء الحائط مع الأعضاء الخرسانيه للمنشا جيد بالمونه مع رش قوالب الطوب بالمياه قبل التركيب و ربط المباني بالاعمده بكانات ربط كما يشمل جميع المواد والمعدات والسقالات والسلك المعدني بين العناصر الإنشائيه المختلفه				١
	بالمتر المكعب توريد وعمل مباني من الطوب الاسمنتي المصمت بعرض لا يقل عن ٢٥سم لزوم قصية الردم (لا يقل مقاومة الانضغاط عن ٧٠ كجم / سم٢) وبمونة لصق ذات محتوى أسمنتي ٣٠٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي/ م٣ رمل والسعر يشمل مليء جميع العراميس والفراغات وأماكن التقاء الحائط مع الأعضاء الخرسانيه للمنشا جيد بالمونه مع رش قوالب الطوب بالمياه قبل التركيب و ربط المباني بالاعمده بكانات ربط كما يشمل جميع المواد والمعدات والسقالات والسلك المعدني بين				

EMG
اعمار المتميز
للهندسة والتجارة والمقاولات
س.ت: ٥٣٥٤٦ ب.ض: ٦٥٨ - ٠٩٤ - ٥١٣

التوقيع /
م/ياسر عباس مرسى
قسم المقايسات

التوقيع/
رائد/أحمد عبدالرحمن مطر
قسم المقايسات

التوقيع/
مستشار/ احمد محمد عبدالعليم
رئيس قسم المقايسات

لعدد (١) عمارة نموذج Type A بمساح
٥٠٠ متر باسكان شمال وجنوب مدينة الفردوس بمنطق
السادس من اكتوبر (المرحلة الثامنة)
رقم المشروع: (١٨١/أ/١/٢٠٢٤)

فرع المقايسات

البند	بنــود الأعمــال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
	العناصر الإنشائيه المختلفه طبقا للرسومات وطبقا لطلب المهندس الاستشاري مع مراعاة إزالة آثار الأتربه أو أى تراكمات للمون قبل البناء وإستعمال الخيوط الافقيه وميزان خيط الشاغول والقده لضمان عدم بروز مدماك عن أخر والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	فقط الفان ومائة جنيها			
	فقط (مائتان واربعة و اربعون) لا غير	م٣	٢٤٤	٢١٠٠	٥١٢٤٠٠
١٦	بالمتر المكعب توريد وعمل مباني من الطوب الاسمنتي المصمت بعرض لا يقل عن ٢٥سم لزوم الحمامات والمطابخ (لا يقل مقاومة الانضغاط عن ٧٠ كجم / سم٢) وبمونة لصق ذات محتوى اسمنتي ٣٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي / م٣ رمل والسعر يشمل مليء جميع العراميس والفراغات وأماكن التقاء الحائط مع الأعضاء الخرسانيه للمنشا جيد بالمونة مع رش قوالب الطوب بالمياه قبل التركيب و ربط المبانى بالاعمده بكانات ربط كما يشمل جميع المواد والمعدات والسقالات والسلك المعدني بين العناصر الإنشائيه المختلفه وكذلك صب وتركيب اعتاب الفتحات علي ان يتم صب الاعتاب للفتحات التي يزيد عرضها عن ١,٥ م علي المباني مباشرة والايقل سمك العتب عن ١٠ /٪ من عرض الفتحة مع وضع التسليح المناسب وعمل كل التقويات اللازمة للفتحة				
	بالمتر المكعب توريد وعمل مباني من الطوب الاسمنتي المصمت بعرض لا يقل عن ٢٥سم لزوم المبني (لا يقل مقاومة الانضغاط عن ٧٠ كجم / سم٢) وبمونة لصق ذات محتوى أسمنتي ٣٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي / م٣ رمل والسعر يشمل ملئ جميع العراميس والفراغات وأماكن التقاء الحائط مع الأعضاء الخرسانيه للمنشأ جيد بالمونه مع رش قوالب الطوب بالمياه قبل التركيب و ربط المبانى بالاعمده بكانات ربط كما يشمل جميع المواد والمعدات والسقالات والسلك المعدني بين العناصر				

EMG
للهندسة والتجارة والمقاولات

التوقيع /
م/ياسر عباس مرسى
قسم المقايســـــات

التوقيع/
رائد/أحمد عبدالرحمن مطر
قســم المقايســات

التوقيع /
عقيد / احمد محمد عبدالعليم
رئيس قســم المقايســــات

المصريين

فرع المقايسات

لعدد (١) عمارة نموذج Type A بمساحة
٥٠٠ متر باسكان شمال وجنوب مدينة الفردوس بمنطقة
السادس من اكتوبر (المرحلة الثامنة)
رقم المشروع: (١٨١ / أ / ١ / ٢٠٢٤)

البند	بنود الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
	الإنشائيه المختلفه وكذلك صب وتركيب اعتاب الفتحات علي ان يتم صب الاعتاب للفتحات التي يزيد عرضها عن ١,٥ م علي المباني مباشرة والايقل سمك العتب عن ١/١٠من عرض الفتحة مع وضع التسليح المناسب وعمل كل التقويات اللازمة للفتحة طبقا للرسومات وطبقا لطلب المهندس الاستشاري مع مراعاة إزالة آثار الأتربه أو اى تراكمات للمون قبل البناء وإستعمال الخيوط الافقيه وميزان خيط الشاغول والقده لضمان عدم بروز مدماك عن أخر والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف			فقط الفان ومائتان جنيها	
	فقط (اربعمائة) لا غير	م٣	٤٠٠	٢٢٠٠	٨٨٠٠٠٠
١٧	المتر المربع توريد وعمل مباني طوب طفلي مثقب بعرض لا يقل عن ١٢ سم لزوم المبني (لا يقل مقاومة الانضغاط عن ٤٥ كجم / سم٢) وبمونة لصق ذات محتوى أسمنتي ٣٠٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي / م٣ رمل والسعر يشمل ملئ جميع العراميس والفراغات وأماكن التقاء الحائط مع الأعضاء الخرسانيه للمنشا جيد بالمونه مع رش قوالب الطوب بالمياه قبل التركيب و ربط المباني بالاعمده بكانات ربط كما يشمل جميع المواد والمعدات والسقالات والسلك المعدني بين العناصر الإنشائيه المختلفه وكذلك صب وتركيب اعتاب الفتحات علي ان يتم صب الاعتاب للفتحات التي يزيد عرضها عن ١,٥ م علي المباني مباشرة والايقل سمك العتب عن ١/١٠من عرض الفتحة مع وضع التسليح المناسب وعمل كل التقويات اللازمة للفتحة				
	المتر المربع توريد وعمل مباني طوب طفلي مثقب بعرض لا يقل عن ١٢ سم لزوم المبني (لا يقل مقاومة الانضغاط عن ٤٥ كجم / سم٢) وبمونة لصق ذات محتوى أسمنتي ٣٠٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي / م٣ رمل والسعر يشمل ملئ جميع العراميس والفراغات وأماكن التقاء الحائط مع الأعضاء الخرسانيه للمنشا جيد بالمونه مع رش قوالب الطوب بالمياه قبل التركيب و ربط				

EMG اعمار مصر للهندسة والتجارة والمقاولات
س.ت: ٥٢٥٤٦ ب.ض: ٦٥٨ - ٠٩٤ - ٥١٣

EMG اعمار مصر للهندسة والتجارة والمقاولات
س.ت: ٥٢٥٤٦ ب.ض: ٦٥٨ - ٠٩٤ - ٥١٣

التوقيع /
م/ياسر عباس مرسى
قسم المقايسات

التوقيع/
رائد/أحمد عبدالرحمن مطر
قسم المقايسات

التوقيع /
عقيد / احمد محمد عبدالعليم
رئيس قسم المقايسات

اعمال الهيكل لعدد (٢) عمارة نموذج Type A بمساحة ٥٠٠ متر باسكان شمال وجنوب مدينة الفردوس بمنطقة السادس من اكتوبر (المرحلة الثامنة)

رقم المشروع: (١٨١ / ١ / ١ / ٢٠٢٤)

البند	بنـود الأعمـال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
	المبانى بالاعمده بكانات ربط كما يشمل جميع المواد والمعدات والسقالات والسلك المعدني بين العناصر الإنشائيه المختلفه وكذلك صب وتركيب اعتاب الفتحات علي ان يتم صب الاعتاب للفتحات التي يزيد عرضها عن ١,٥ م علي المباني مباشرة والايقل سمك العتب عن ١/١٠ من عرض الفتحة مع وضع التسليح المناسب وعمل كل التقويات اللازمة للفتحة طبقا للرسومات وطبقا لطلب المهندس الاستشاري مع مراعاة إزالة آثار الأتربة او اى تراكمات للمون قبل البناء واستعمال الخيوط الافقيه والميزان خيط الشاغول والقده لضمان عدم بروز مدماك عن اخر وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً وطبقا للكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف		فقط ٣ج ثلاثه	و خمسه عشر قرشا	
	فقط (اربعة الاف و خمسمائة وستون) لا غير	م٣	٤٥٦٠	٣/١٥	١٤٣٦٤--
١٨	المتر المسطح توريد وعمل مباني من الطوب الاسمنتي بعرض لا يقل عن ١٢ سم لزوم المبني (لا يقل مقاومة الانضغاط عن ٧٠ كجم / سم٢) وبمونة لصق ذات محتوى اسمنتي ٣٠٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي / م٣ رمل والسعر يشمل ملىء جميع العراميس والفراغات وأماكن التقاء الحائط مع الأعضاء الخرسانية للمنشا جيد بالمونه مع رش قوالب الطوب بالمياه قبل التركيب و ربط المباني بالاعمده بكانات ربط كما يشمل جميع المواد والمعدات والسقالات والسلك المعدني بين العناصر الإنشائيه المختلفه وكذلك صب وتركيب اعتاب الفتحات علي ان يتم صب الاعتاب للفتحات التي يزيد عرضها عن ١,٥ م علي المباني مباشرة والايقل سمك العتب عن ١/١٠ من عرض الفتحة مع وضع التسليح المناسب وعمل كل التقويات اللازمة للفتحة				
	المتر المسطح توريد وعمل مباني من الطوب الاسمنتي بعرض لا يقل عن ١٢ سم لزوم المبني (لا يقل مقاومة الانضغاط عن ٧٠ كجم / سم٢) وبمونة لصق ذات محتوى أسمنتي ٣٠٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي / م٣ رمل والسعر يشمل ملىء جميع				

شركة اعمار مصر
للهندسة والتجارة والمقاولات
EMG
س.ت: ٥٣٥٤٦ ب.ض: ٦٥٨ - ٠٩٤ - ٥٢٣

اعمار مصر
للهندسة والتجارة والمقاولات
EMG
س.ت: ٥٣٥٤٦ ب.ض: ٦٥٨ - ٠٩٢ - ٥١٣

التوقيع /
م/ياسر عباس مرسى
قسم المقايسـات

التوقيع/
رائد/أحمد عبدالرحمن مطر
قسـم المقـايسـات

التوقيع /.
عقيد/ احمد محمد عبدالعليم
رئيس قسم المقايسـات

الإجمالي	الفئة	الكمية	الوحدة	بنود الأعمال	البند
فقط ٣٤ ثلاثة واربعون جنيها				العراميس والفراغات وأماكن التقاء الحائط مع الأعضاء الخرسانيه المنشأ جيد بالمونه مع رش قوالب الطوب بالمياه قبل التركيب و ربط المباني بالاعمده بكانات ربط كما يشمل جميع المواد والمعدات والسقالات والسلك المعدني بين العناصر الإنشائيه المختلفه وكذلك صب وتركيب اعتاب الفتحات علي ان يتم صب الاعتاب للفتحات التي يزيد عرضها عن ١,٥ م علي المباني مباشرة والايقل سمك العتب عن ١/١٠من عرض الفتحة مع وضع التسليح المناسب وعمل كل التقويات اللازمة للفتحة طبقا للرسومات وطبقا لطلب المهندس الاستشاري مع مراعاة إزالة آثار الأتربه أو أى تراكمات للمونه قبل البناء واستعمال الخيوط الافقيه وميزان خيط الشاغول والقده لضمان عدم بروز مدماك عن أخر والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	
٤٨٤١٦-	٣٤-	١٤٢٤	م٢	فقط (الف و اربعمائة واربعة و عشرون) لا غير	
				بالمتر المسطح توريد و فرش طبقة عازلة للرطوبة لزوم دورات المياه تتكون من طبقة واحدة من شرائح البيتومين المعدل والمسلح بطبقة من البوليستر بوزن لا يقل عن ٣,٨ كجم/م٢ ومقاومة الشد الطولي لا تقل عن ٨٠٠ نيوتن /٥سم وامتصاص الماء لايقل عن ٠,١٦% من الوزن طبقاً للمواصفة الأمريكية (ASTM D ٥٧٠) لزوم دورات المياه من مادة الممبرين سمك (٤مم) ، و يتم تركيبها طبقا للمواصفات الفنية الخاصة بالشركة المنتجة و طبقا لاصول الصناعة بحيث لا يقل ركوب اللحامات عن ١٠ سم مع عمل وزرة منها بداير الحوائط لا يقل ارتفاعها عن ٢٠ سم فوق الارضية و يجب استدارة الزوايا و الاركان (رقبة زجاجة) والبند يشمل عمل طبقة حماية من اللياسة الاسمنتية سمك ٢ سم	١٩
				بالمتر المسطح توريد و فرش طبقة عازلة للرطوبة لزوم دورات المياه تتكون من طبقة واحدة من شرائح البيتومين المعدل	

EMG

EMG

التوقيع
م/ياسر عباس مرسى
قسم المقايسات

التوقيع/
رائد/أحمد عبدالرحمن مطر
قسم المقايسات

التوقيع
عقيد / [illegible] عبدالعليم
رئيس قسم المقايسات

البند	بنود الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
	والمسلح بطبقة من البوليستر بوزن لا يقل عن ٣,٨ كجم/م٢ ومقاومة الشد الطولي لا تقل عن ٨٠٠ نيوتن /٥سم وامتصاص الماء لايقل عن ٠,١٦% من الوزن طبقاً للمواصفة الأمريكية (ASTM D ٥٧٠) لزوم دورات المياه من مادة الممبرين سمك (٤مم) ، و يتم تركيبها طبقا للمواصفات الفنية الخاصة بالشركة المنتجة و طبقا لاصول الصناعة بحيث لا يقل ركوب اللحامات عن ١٠ سم مع عمل وزرة منها بداير الحوائط لا يقل ارتفاعها عن ٢٠ سم فوق الارضية و يجب استدارة الزوايا و الاركان (رقبة زجاجة) والبند يشمل عمل طبقة حماية من اللياسة الاسمنتية سمك ٢ سم وعمل الاختبارات اللازمة و كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للكود المصرى والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. فقط (الف و ستمائة واربعة عشر) لا غير	م٢	١٦١٤	٢٢٥ فقط مائتان خمسه وعشرون جنيها	٣٦٣١٥٠
٢٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة عازلة للرطوبة لزوم السطح تتكون من طبقة واحدة من شرائح البيتومين المعدل والمسلح بطبقة من البوليستر بوزن لا يقل عن ٣,٨ كجم/م٢ ومقاومة الشد الطولي لا تقل عن ٨٠٠ نيوتن /٥سم وامتصاص الماء لايقل ٠,١٦% من الوزن طبقاً للمواصفة الأمريكية (ASTM D ٥٧٠) علي أن يكون السمك المستخدم ٤مم وأن يكون مغطى بطبقة من البولي إيثلين ويتم التركيب على سطح أملس بعد تنظيفه جيداً من الأتربة وخلافه ودهان السطح بوجه تحضيرى من البيتومين على البارد بعد تخفيفه بالنسب المقرره للشركه المنتجة مع الإهتمام بالأركان والزوايا حسب اصول الصناعه ويتم لصق الطبقة العازلة بلهب الباشبورى بركوب قدره ١٠سم في الاتجاه الطولى و١٥ سم فى الاتجاه العرضى والبند شامل الوزر بارتفاع ١٥ سم رقبة زجاجه				
	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة عازلة للرطوبة لزوم السطح تتكون من طبقة واحدة من شرائح البيتومين المعدل والمسلح بطبقة من البوليستر بوزن لا يقل عن ٣,٨ كجم/م٢ ومقاومة الشد				

التوقيع /
م/ياسر عباس مرسى
قسم المقايسات

التوقيع/
رائد/أحمد عبدالرحمن مطر
قسم المقايسات

التوقيع /
مستشار/ أحمد محمد عبدالعظيم
رئيس قسم المقايسات

عمارة نموذج Type A بمساحة
٥٠٠ متر باسكان شمال وجنوب مدينة الفردوس بمنطقة
السادس من اكتوبر (المرحلة الثامنة)
رقم المشروع: (١٨١ / أ / ١ / ٢٠٢٤)

فرع المقايسات

البند	بنـــود الأعمـــال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
	الطولي لا تقل عن ٨٠٠ نيوتن /٥سم وإمتصاص الماء لايقل عن ٠,١٦% من الوزن طبقاً للمواصفة الأمريكية (ASTM D ٥٧٠) علي أن يكون السمك المستخدم ٤مم وأن يكون مغطى بطبقة من البولي إيثلين ويتم التركيب على سطح أملس بعد تنظيفه جيداً من الأتربة وخلافه ودهان السطح بوجه تحضيرى من البيتومين على البارد بعد تخفيفه بالنسب المقرره للشركه المنتجه مع الإهتمام بالأركان والزوايا حسب اصول الصناعه ويتم لصق الطبقة العازلة بلهب الباشبورى بركوب قدره ١٠سم فى الاتجاه الطولى و١٥ سم فى الاتجاه العرضى والبند شامل الوزرة بارتفاع ١٥ سم رقبة زجاجه طبقا للمواصفات الفنيه واصول الصناعه على ان يتم جميع الاعمال طبقا للعينه المعتمده والبند يشمل عمل الاختبارات اللازمة وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للكود المصرى والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. فقط (الف واربعة و اربعون) لا غير	م٢	١٠٤٤	فقط مائة وخمسون جنيها ١٥٠	١٥٦٦٠٠
٢١	بالمترالمسطح توريد وتنفيذ طبقة عازلة للحرارة من الاستيروبور كثافة ٣٦ كجم/م٣ تنفذ على هيئة ألواح بأبعاد لا تقل عن ١ م وبسمك لا يقل عن ٥ سم لضمان تحقيق درجة عزل حرارى لا تقل عن ٩٥ % . على أن تلصق بمادة اللصق الخاصة بها لضمان عدم التشرب أو النفاذية للمياه شاملاً تنفيذ وفرد طبقة من شرائح البولى ايثيلين بسمك لايقل عن ٢٠٠ ميكرون أعلى الطبقة العازلة وطبقاً للرسومات التشغيلية المعتمدة				
	بالمترالمسطح توريد وتنفيذ طبقة عازلة للحرارة من الاستيروبور كثافة ٣٦ كجم/م٣ تنفذ على هيئة ألواح بأبعاد لا تقل عن ١ م وبسمك لا يقل عن ٥ سم لضمان تحقيق درجة عزل حرارى لا تقل عن ٩٥ % . على أن تلصق بمادة اللصق الخاصة بها لضمان عدم التشرب أو النفاذية للمياه شاملاً تنفيذ وفرد طبقة من شرائح البولى ايثيلين بسمك لايقل عن ٢٠٠ ميكرون أعلى الطبقة العازلة وطبقاً للرسومات التشغيلية المعتمدة و البند يشمل كل ما يلزم لنهو				

EMG
للهندسة والتجارة والمقاولات

التوقيع /
م/ياسر عباس مرسى
قسم المقايســـــات

التوقيع/
رائد/أحمد عبدالرحمن مطر
قســـم المقايســـات

التوقيع /
عقيد/ أحمد محمد عبدالعليم
رئيس قســـم المقايســـات

إدارة العسكريين

فرع المقايسات

أعمال الهيكل لعدد (٢) عمارة نموذج Type A بمساحة
٥٠٠ متر باسكان شمال وجنوب مدينة الفردوس بمنطقة
السادس من اكتوبر (المرحلة الثامنة)
رقم المشروع: (١٨١ / ١ / ١ / ٢٠٢٤)

البند	بنـود الأعمـال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
	العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	فقط مائتان خمسة وعشرون جنيها			
	فقط (ألف واربعة و اربعون) لا غير				
٢٢	بالمتر المسطح توريد وعمل لياسة أسمنتية سمك ٢ سم (طبقتين) لزوم حماية العزل والبند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للكود المصرى والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م٢	١٠٤٤	٢٢٥	٢٣٤٩٠٠
	بالمتر المسطح توريد وعمل لياسة أسمنتية سمك ٢ سم (طبقتين) لزوم حماية العزل ذات محتوى أسمنى ٥٠ كجم / م٣ رمل والبند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للكود المصرى والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	فقط سبعون جنيها			
	فقط (ألف واربعة و اربعون) لا غير				
٢٣	بالمتر المربع توريد وعمل بياض تخشين داخلي لزوم الحوائط والسعر يشمل الطرطشة الابتدائية بمونة مكونة من ٤٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادي / م٣ رمل والبطانة والضهارة بمونة ذات محتوى أسمنتي ٣٥٠ كجم / م٣ والبند يشمل عمل بؤج واوتار يتم ازالتها بعد اتمام المحارة وملئ مكانها بنفس مونة المحارة وعمل الشبك ممدد معدنى عند الفواصل و زوى معدنيه لجميع الزوايا والاركان للاعمدة و يتم اعتماد انواع الزوايا و الشبك قبل البدء في التنفيذ ويتم معالجة المحارة بالمياه لمدة ٣ ايام والفئة تشمل السقالات الازمة مع التخشين والمس اوالخدمه جيدا بالمحاره مع عمل الفرم اللازمه للكمرات والاسقف الداخليه و إستعدال الاجناب بالسقف تأكيس وتربيع وتغطية الفتحات للكهرباء والصحي	م٢	١٠٤٤	٧٠	٧٣٠٨٠
	بالمتر المربع توريد وعمل بياض تخشين داخلي لزوم الحوائط والسعر يشمل الطرطشة الابتدائية بمونة مكونة من ٤٥٠ كجم أسمنت بورتلاند عادي / م٣ رمل والبطانة والضهارة بمونة ذات محتوى أسمنتي ٣٥٠ كجم / م٣ والبند يشمل عمل بؤج واوتار يتم				

EMG
للهندسة والتجارة والمقاولات

التوقيع /
م/ياسر عباس مرسي
قسم المقايســـــات

التوقيع/
رائد/أحمد عبدالرحمن مطر
قســم المقايســات

التوقيع /
عقيد / احمد محمد عبدالعليم
رئيس قسم المقايســـــات

(١) عمارة نموذج Type A بمساحة
٥٠٠ متر باسكان شمال وجنوب مدينة الفردوس بمنطقة
السادس من اكتوبر (المرحلة الثامنة)
رقم المشروع: (١٨١ / ١ / ١ / ٢٠٢٤)

فرع المقايسات

البند	بنود الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
	ازالتها بعد اتمام المحارة وملئ مكانها بنفس مونة المحارة وعمل الشبك ممدد معدنى عند الفواصل و زوى معدنيه لجميع الزوايا والاركان للاعمدة و يتم اعتماد انواع الزوايا و الشبك قبل البدء في التنفيذ ويتم معالجة المحارة بالمياه لمدة ٣ ايام والفئة تشمل السقالات الازمة مع التخشين والمس اوالخدمه جيدا بالمحاره مع عمل الفرم اللازمه للكمرات والاسقف الداخليه و استعدال الاجناب بالسقف تأكيس وتربيع وتغطية الفتحات للكهرباء والصحي وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً وطبقا للكود المصري والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف فقط (اثنا عشر ألف و مائتان و اربعون) لا غير	م٢	١٢٢٤٠	فقط مائة وعشرون جنيها ١٢٠	١٤٦٨٨٠٠
٢٤	بالمتر المربع توريد وعمل بياض تخشين داخلي لزوم الأسقف والسعر يشمل الطرطشة الابتدائية بمونة مكونة من ٤٥٠ كجم أسمنت بورتلاند عادي / م٣ رمل والبطانة والضهارة بمونة ذات محتوى أسمنتي ٣٥٠ كجم / م٣ والبند يشمل عمل بؤج واوتار يتم ازالتها بعد اتمام المحارة وملئ مكانها بنفس مونة المحارة وعمل الشبك ممدد معدنى عند الفواصل و زوى معدنيه لجميع الزوايا والاركان للاعمدة و يتم اعتماد انواع الزوايا و الشبك قبل البدء في التنفيذ ويتم معالجة المحارة بالمياه لمدة ٣ ايام والفئة تشمل السقالات الازمة مع التخشين والمس اوالخدمه جيدا بالمحاره				
	بالمتر المربع توريد وعمل بياض تخشين داخلي لزوم الأسقف والسعر يشمل الطرطشة الابتدائية بمونة مكونة من ٤٥٠ كجم أسمنت بورتلاند عادي / م٣ رمل والبطانة والضهارة بمونة ذات محتوى أسمنتي ٣٥٠ كجم / م٣ والبند يشمل عمل بؤج واوتار يتم ازالتها بعد اتمام المحارة وملئ مكانها بنفس مونة المحارة وعمل الشبك ممدد معدنى عند الفواصل و زوى معدنيه لجميع الزوايا والاركان للاعمدة و يتم اعتماد انواع الزوايا و الشبك قبل البدء في التنفيذ ويتم معالجة المحارة بالمياه لمدة ٣ ايام والفئة تشمل السقالات الازمة مع التخشين والمس اوالخدمه جيدا بالمحاره				

EMC
اعمار للهندسة والتجارة والمقاولات

التوقيع /
م/ياسر عباس مرسى
قسم المقايسات

التوقيع/
رائد/أحمد عبدالرحمن مطر
قسم المقايسات

التوقيع/
عقيد/ أحمد محمد عبدالعليم
رئيس قسم المقايسات

(١) عمارة نموذج Type A بمساحة
٥٠٠ متر باسكان شمال وجنوب مدينة الفردوس بمنطقة
السادس من اكتوبر (المرحلة الثامنة)
رقم المشروع: (١٨١ / أ / ١ / ٢٠٢٤)

فرع المقايسات

البند	بنود الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
	وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً وطبقا للكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	فقط مائة وعشرون جنيها			
	فقط (ستة الاف و ثلاثمائة وستون) لا غير	م٢	٦٣٦٠	١٢٠	٧٦٣٢٠٠
٢٥	بالمتر المربع توريد وعمل بياض تخشين خارجي والسعر يشمل الطرطشة الابتدائية بمونة مكونة من ٤٥٠ كجم أسمنت أسمنت بورتلاند عادي / م٣ رمل والبطانة والضهارة بمونة ذات محتوى أسمنتي ٣٥٠ كجم / م٣ والبند يشمل عمل بؤج واوتار يتم ازالتها بعد اتمام المحارة وملئ مكانها بنفس مونة المحارة وعمل الشبك ممدد معدنى عند الفواصل و زوى معدنيه لجميع الزوايا والاركان للاعمدة و يتم اعتماد انواع الزوايا و الشبك قبل البدء في التنفيذ ويتم معالجة المحارة بالمياه لمدة ٣ ايام والفئة تشمل السقالات الازمة مع التخشين والمس اوالخدمه جيدا بالمحاره				
	بالمتر المربع توريد وعمل بياض تخشين خارجي والسعر يشمل الطرطشة الابتدائية بمونة مكونة من ٤٥٠ كجم أسمنت أسمنت بورتلاند عادي / م٣ رمل والبطانة والضهارة بمونة ذات محتوى أسمنتي ٣٥٠ كجم / م٣ والبند يشمل عمل بؤج واوتار يتم ازالتها بعد اتمام المحارة وملئ مكانها بنفس مونة المحارة وعمل الشبك ممدد معدنى عند الفواصل و زوى معدنيه لجميع الزوايا والاركان للاعمدة و يتم اعتماد انواع الزوايا و الشبك قبل البدء في التنفيذ ويتم معالجة المحارة بالمياه لمدة ٣ ايام والفئة تشمل السقالات الازمة مع التخشين والمس اوالخدمه جيدا بالمحاره وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً وطبقا للكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	فقط مائة وخمسون جنيها			
	فقط (اربعة ألاف و ثمانمائة وستة و تسعون) لا غير	م٢	٤٨٩٦	١٥٠	٧٣٤٤٠٠
٢٦	بالمتر المربع توريد وعمل بياض تخشين لزوم المناور والدراوي وأبار المصاعد والسعر يشمل الطرطشة الابتدائية بمونة مكونة من ٤٥٠ كجم أسمنت / م٣ رمل والبطانة والضهارة بمونة ذات محتوى أسمنتي ٣٥٠ كجم / م٣ والبند يشمل عمل بؤج واوتار يتم ازالتها				

EMG
للتنمية والتجارة والمقاولات
س.ت ٥٣٥٤٦ ب.ض ٦٥٨ - ٠٩٤ - ٠١٣

التوقيع /
م/ياسر عباس مرسى
قسم المقايسات

التوقيع/
رائد/احمد عبدالرحمن مطر
قسم المقايسات

التوقيع /
عميد / احمد محمد عبدالعليم
رئيس قسم المقايسات

عمارة نموذج Type A بمساحة
٥٠٠ متر باسكان شمال وجنوب مدينة الفردوس بمنطقة
السادس من اكتوبر (المرحلة الثامنة)
رقم المشروع: (١٨١ / أ / ١ / ٢٠٢٤)

فرع المقايسات

البند	بنــود الأعمــال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
	بعد اتمام المحارة وملئ مكانها بنفس مونة المحارة وعمل الشبك ممدد معدنى عند الفواصل و زوى معدنيه لجميع الزوايا والاركان للاعمدة و يتم اعتماد انواع الزوايا و الشبك قبل البدء في التنفيذ ويتم معالجة المحارة بالمياه لمدة ٣ ايام والفئة تشمل السقالات الازمة مع التخشين والمس اوالخدمه جيدا بالمحاره				
	بالمتر المربع توريد وعمل بياض تخشين لزوم المناور والدراوي وابار المصاعد والسعر يشمل الطرطشة الابتدائية بمونة مكونة من ٤٥٠ كجم أسمنت / م٣ رمل والبطانة والظهارة بمونة ذات محتوى اسمنتي ٣٥٠ كجم / م٣ والبند يشمل عمل بؤج وأوتار يتم ازالتها بعد اتمام المحارة وملئ مكانها بنفس مونة المحارة وعمل الشبك ممدد معدنى عند الفواصل و زوى معدنيه لجميع الزوايا والاركان للاعمدة و يتم اعتماد انواع الزوايا و الشبك قبل البدء في التنفيذ ويتم معالجة المحارة بالمياه لمدة ٣ ايام والفئة تشمل السقالات الازمة مع التخشين والمس اوالخدمه جيدا بالمحاره وكل ما يلزم لنهو العمل نهوأ كاملأ وطبقا للكود المصري والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف		فقط مائة وخمسون جنيهًا		
	فقط (ألفان و خمسمائة و ثمانون) لا غير	م٢	٢٥٨٠	١٥٠	٣٨٧٠٠٠
٢٧	بالمتر الطولى تفتيح عراميس ارتفاع ٥ سم للحوائط الخارجية بالواجهات بالأماكن المحددة بالرسومات التنفيذية والبند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للكود المصرى والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.				
	بالمتر الطولى تفتيح عراميس ارتفاع ٥ سم للحوائط الخارجية بالواجهات بالأماكن المحددة بالرسومات التنفيذية والبند يشمل العدد والسقالات المستخدمة فى العمل وضبط المناسيب لتكون على نفس المستوى الأفقى فى الواجهة وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للكود المصرى والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.		فقط ثلاثون جنيهًا		
	فقط (ألف) لا غير	م.ط	[illegible]	٣٠	٣٠٠٠٠

EMG للهندسة والتجارة والمقاولات

التوقيع /
م/ياسر عباس مرسى
قسم المقايســـــــات

التوقيع/
رائد/أحمد عبدالرحمن مطر
قســـم المـقايســـات

التوقيع /
عقيد / احمد محمد عبدالطيم
رئيس قســم المقايســـــات

إدارة [illegible] العسكريين

فرع المقايسات

(١) عمارة نموذج Type A بمساحة
٥٠٠ متر باسكان شمال وجنوب مدينة الفردوس بمنطقة
السادس من اكتوبر (المرحلة الثامنة)
رقم المشروع: (١٨١ / أ / ١ / ٢٠٢٤)

البند	بنــود الأعمــال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
٢٨	بالمتر المربع توريد وتركيب بلاط موزايكو للأسطح ومطعم بكسيرات الرخام الصلد (موزايكو) من عينه معتمدة مقاس ٣٠×٣٠×٣ سم وبسمك لا يقل عن ٣ سم والسعر يشمل عمل مونة اسمنتية بمحتوي ٣٠٠كجم/م٣ ورمل سمك ٤سم اسفل البلاطة والسقية باسمنت ابيض ومحمل على البند عمل وزرة موزايكو بارتفاع ٣٠ سم				
	بالمتر المربع توريد وتركيب بلاط موزايكو للأسطح ومطعم بكسيرات الرخام الصلد (موزايكو) من عينه معتمدة مقاس ٣٠×٣٠×٣ سم وبسمك لا يقل عن ٣ سم والسعر يشمل عمل مونة اسمنتية بمحتوي ٣٠٠كجم/م٣ ورمل سمك ٤ سم اسفل البلاطة والسقية باسمنت ابيض ومحمل على البند عمل وزرة موزايكو بارتفاع ٣٠ سم وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً و طبقا للكود المصري والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	فقط	مائتان	وثمانون	جنيها
	فقط (الف واربعة و اربعون) لا غير	م٢	١٠٤٤	٢٨١	٢٩٢٣٢٠

الاجمالي / ٦٨٤٥٩٦٨٠

فقط ثمانية وستون مليون ربعمائة تسعة وخمسون الف ستمائه وثمانون جنيها

شركة اعمار مصر للهندسة والتجارة والمقاولات
م. وليد [illegible]
ت: ٥٢٥٤٦١٠ ص.ب ٦٥٨ - ٠٩٤ - ٥٣٣

اعمار مصر للهندسة والتجارة والمقاولات
ت: ٥٢٥٤٦١٠ ص.ب ٦٥٨ - ٠٩٤ - ٣

التوقيع /
م/ياسر عباس مرسى
قسم المقايســـات

التوقيع/
رائد/أحمد عبدالرحمن مطر
قســم المـقايســـات

التوقيع/
العقيد / احمد محمد عبدالعليم
رئيس قســم المقايســـات