وزارة الدفاع
إدارة نوادي وفنادق القوات المسلحة
فرع التعمير
القيد : ت/٨٠٠/ لجان/ ٢٠٢٣
التاريخ : ٥ /١٢/ ٢٠٢٣

أمر إسناد رقم (٨) بتاريخ ٥ / ١٢/ ٢٠٢٣
إلي شركة / إعمار للهندسة والتجارة
وعنوانها/ مكتب رقم ٣ عقار رقم ٣٣ المجاورة الثانيةالحي الأول امام الجامعة الروسية - مدينة بدر

نخطركم بقبول عرضكم أعمال إنشاء المسجد والمبنى الإجتماعي بنادى بنها للقوات المسلحة

م	البيان	الوحدة	الكمية	الفئة	[illegible] الإجمالي [illegible]
١	بالطن توريد هيكل معدني من قطاعات UBS المصنعة على الساخن و مكونة من صلب ٥٢ و يتم تشكيل الأعضاء الإنشائية بواسطة القطع الآلي و تهذيب الأطراف المقطوعة مع استخدام المثائب لعمل التثقيب لأغراض التثقيب مع اختبار جميع اللحامات المستخدمة لتشكيل الإطارات المعدنية بواسطة (X- ray or Ultrasonic TEST) و تقديم شهادة تفيد بأن جميع اللحامات مطابقة للمواصفات الفنية للحام و السعر محمل عليه الهيكل المعدني و الحوائط (الأجناب) مع عزلها بالفوم المضغوط و الصوف الزجاجي ومحمل عليه اللحامات و المسامير و جميع الخردوات و دهان جميع الأجزاء المعدنية بعد تنظيفها بواسطة طرق فنية مثل الساند بلاست عدد (٢) وجه برايمر إيبوكسي بالورشة و دهان المنشا عدد (٢) وجه دهان إيبوكسي أو لاكيه باللون المطلوب من إنتاج (بوتن) مع اعتماد عينات الدهان المستخدم قبل البدء في التوريد و البند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	طن	٤٠	١١٥,٠٠٠	٤,٦٠٠,٠٠٠
٢	بالعدد توريد و تركيب وحدات معدنية بأبعاد (٢,٢×٦) م طبقاً للتصميم و الرسومات المعمارية المعتمدة بحيث تتكون الغرفة من وحدتين متصلتين (كونتينر (٢٠ قدم) و البند يشمل كل ما يلزم للتصنيع الجيد والأمان و الأوناش و اللحامات و خامات التثبيت و كل ما يلزم لنهو الأعمال نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	عدد	٣٠	١٧٢,٠٠٠	٥,١٦٠,٠٠٠
٣	بالمتر المكعب حفر في جميع أنواع التربة و تسوية أرض الموقع بحيث يصل عمق الحفر للمنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد و المقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية و حسب تعليمات المهندس المشرف و السعر يشمل صلب جوانب الحفر و إزالة أي عوائق تعترض الحفر و البند يشمل نقل نواتج الحفر الزائدة و المخلفات إلى المقالب العمومية و القياس هندسي طبقاً للرسومات التنفيذية و الكود المصري و المواصفات الفنية و أصول الصناعة.	م٣	١,٥٠٠	٨٥	١٢٧,٥٠٠
٤	بالمتر المكعب توريد وردم برمال نظيفة حرشة موردة من خارج الموقع حسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات بحيث لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الرش بكمية المياه الأصولية والدمك جيداً بإستخدام آلات الدمك الميكانيكية للوصول إلى أقصى كثافة جافة لطبقات الردم ، ويتم نهو السطح العلوي للردم حسب المنسوب المطلوب طبقاً للرسومات التنفيذية ، كما يتم التنفيذ طبقا للكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة .	م٣	٢٥٠	٢٠٠	٥٠,٠٠٠
٥	بالمتر المكعب نزح المياه الجوفية على العمق المحدد حسب تقرير التربة المعتمد و الخاص بالموقع باستخدام طلمبات رفع طبقاً للتدرات المطلوبة و البند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	م٣	٣٥	١,٠٠٠	٣٥,٠٠٠
٦	بالمتر المكعب توريد و عمل طبقة إحلال تربة تثبيت بسن مقاس ٦ متدرج نظيف على طبقات لا يزيد سمك أي منها عن ٢٥ سم بعد الدمك و يضاف إليها كمية المياه الأصولية أثناء الدمك حتى تصل نسبة الدمك ٩٥% من أقصى كثافة جافة و لا تقل الكثافة الجافة عن ٥١,٨ جم/سم٣ و السعر يشمل إجراء عدد كاف من تجربة plate load test لكل سمك ١ م إحلال و بمعدل تجربة لكل م٢ من مسطح الإحلال و بما لا يقل عن تجربة واحدة لكل طبقة و لا يتم ردم الطبقة التي فوقها إلا بعد التأكد من الوصول إلى الكثافة المطلوبة طبقاً لتقرير التربة طبقاً للرسومات التنفيذية و الكود المصري و المواصفات الفنية و أصول الصناعة.	م٣	٤٢٠	٤٢٠	١٧٦,٤٠٠
٧	بالمتر المكعب توريد و عمل طبقة إحلال بسن متدرج نظيف مقاس ٢،٣،٤ حتى الوصول لمنسوب التأسيس على طبقات لا يزيد سمك أي منها عن ٢٥ سم بعد الدمك و يضاف إليها كمية المياه الأصولية أثناء الدمك حتى تصل نسبة الدمك ٩٥% من أقصى كثافة جافة و السعر يشمل إجراء عدد كاف من تجربة plate load test لكل سمك ١ م إحلال و بمعدل تجربة لكل م٢ من مسطح الإحلال و بما لا يقل عن تجربة واحدة لكل طبقة و لا يتم ردم الطبقة التي فوقها إلا بعد التأكد من الوصول إلى الكثافة المطلوبة طبقاً لتقرير التربة طبقاً للرسومات التنفيذية و الكود المصري و المواصفات الفنية و أصول الصناعة.	م٣	٨٨٠	٤٢٠	٣٦٩,٦٠٠
	أعمال الخرسانة العادية				٠
٨	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ خرسانة عادية لزوم الأساسات مقاومة للكبريتات حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية المعتمدة ، والموردة من إحدى محطات الخلط المركزية المعتمدة من المهندس المشرف بحيث لا يقل المحتوي الأسمنتي للخرسانة عن ٢٥٠ كجم من الأسمنت البورتلاندي المقاوم للكبريتات لكل متر المكعب من الخرسانة ، وأن تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن١٨٠ كجم / سم٢ ، والسعر يشمل أعمال رش ودمك التربة أسفل الخرسانة وأعمال تسوية السطح العلوي للخرسانة وأعمال المعالجة والهالك وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً للكود المصري والمواصفات القياسية المصرية وأصول الصناعة ، ويتم القياس الهندسي طبقاً للرسومات التنفيذية .	م٣	١٦٢	٢,٥٠٠	٤٠٥,٠٠٠
٩	بالمتر المسطح توريد وعمل فرشة خرسانة ميول بالأسطح بسمك متوسط ٧ سم (من ٥ : ١٠ سم) ، تتكون الخرسانة من ثلاثة أجزاء كسر طوب تام الحريق أو كسر الحجر الخفيف الذي يمر من مهزة سعة عيونها ٣ سم وجزئين مونه مكونة من(١ متر مكعب رمل - ١ / ٢ م٣ جير عجينة - ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي) ، ويتم عمل الميول اللازمة لصرف الأمطار والسعر يشمل عمل وزرة مائلة حول الزاوي من نفس الخرسانة لوضع بلاطة الوزرة والهالك وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات القياسية المصرية وأصول الصناعة ، ويتم القياس هندسي طبقاً للرسومات التنفيذية .	م٢	٣٨٨	١٦٠	٦٢,٠٨٠
	أعمال الخرسانة المسلحة				٠
١٠	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الاساسات (لبشة) خلط ميكانيكي و الموردة من إحدى محطات الخلط المركزية المعتمدة من المهندس المشرف حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ٣٥٠ كجم اسمنت بورتلادى المقاوم للكبريتات للمتر المكعب من الخرسانة وحديد التسليح بمتوسط ١١٠ كجم/م٣ وطبقا للمبين بالرسومات الانشائية مع الدمك الميكانيكى جيدا وتسوية السطح العلوى ومعالجته وعلى ان تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ وعلى ان يحقق الرمل والركام والخرسانة الناتجة حدود المواصفات القياسية المصرية والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا مع نهو الأعمال طبقا للرسومات التنفيذية وأصول الصناعة وطبقا للكود المصري وتعليمات الضابط المشرف	م٣	٣٠٦	٨,٢٧٥	٢,٥٣٢,١٥٠
	أعمال المباني				٠
١١	بالمتر المكعب توريد و عمل مبانى سمك ٢٥ سم من الطوب الأسمنتي المصمت مقاس ٢٥*١٢*٦ سم من النوع المضغوط ميكانيكياً ذو الحصوة ويجب ألا يقل مقاومة الإنضغاط للطوب عن ٧٠ كجم/سم٢ ويتم اللصق بمونة ذات محتوي اسمنتي ٣٥٠ كجم أسمنت / م٣ رمل ، والسعر يشمل عمل كانات من الحديد المجلفن لربط المباني بالأعمدة وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً للكود المصرى والمواصفات الفنية وأصول الصناعة شامل مما جميعة طبقا لاصول الصناعة.	م٣	١٣	٢,٥٠٠	٣٢,٥٠٠

١٢	بالمتر المسطح توريد و عمل مبانى سمك ١٢ سم من الطوب الأسمنتي المصمت من النوع المضغوط ميكانيكياً و المصنع من زلط رفيع يمر من مهزة سعة عيونها ٦ مم ويجب الا يقل مقاومة الإنضغاط للطوب عن ٧٠ كجم/سم٢ ويتم اللصق بمونة ذات محتوي اسمنتي ٣٥٠ كجم أسمنت / م٣ رمل ، والسعر يشمل عمل كانات من الحديد المجلفن لربط المباني بالأعمدة وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً للكود المصرى والمواصفات الفنية وأصول الصناعة شامل ممما جميعه طبقا لاصول الصناعة.	م٢	١٣	٢٩٠	٣,٧٧٠
١٣	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الداخلية و الأسقف بسمك ٢ سم حتي ارتفاع ٣ متر ، وتكون من طبقة واحدة فوق الطرطشة العمومية المكونة من مونة بمحتوي اسمنت ٤٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي لكل متر مكعب رمل و ضهارة تعمل على طبقتين الأولى: بطانة بسمك ١.٥ سم و تتكون من ٣٠٠ كجم أسمنت / م٣ رمل و الثانية ضهارة بسمك ٥ مم بنفس مواصفات المونة السابقة ثم يتم عمل البؤج لضبط بياض الحائط عليها ويجب تسليم أعمال البؤج للمهندس المشرف قبل البدأ في اعمال الاوتار والبياض وتكون طبقة البياض بسمك ٢.٠ سم مكونة من ١.٠ م٣ رمل +٠.٣ م٣ عجينة الجير ٢٠٠ جم اسمنت بورتلاندي عادي وتوزن طبقة البياض بالقدة مع العناية بخدمة السطح جيدا ولف الزوايا والتقابلات و السقالات و كل مايلزم مما جميعه طبقا للرسومات والمواصفات والمقاس هندسي	م٢	١٣	٩٥	١,٢٣٥
١٤	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الخارجية بسمك ٢ سم ، وتكون من طبقة واحدة فوق الطرطشة العمومية المكونة من مونة بمحتوي اسمنت ٤٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي لكل متر مكعب رمل و ضهارة تعمل على طبقتين الأولى: بطانة بسمك ١.٥ سم و تتكون من ٣٠٠ كجم أسمنت / م٣ رمل و الثانية ضهارة بسمك ٥ مم بنفس مواصفات المونة السابقة ثم يتم عمل البؤج لضبط بياض الحائط عليها ويجب تسليم أعمال البؤج للمهندس المشرف قبل البدأ في اعمال الاوتار والبياض وتكون طبقة البياض بسمك ٢.٠ سم مكونة من ١.٠ م٣ رمل +٠.٣ م٣ عجينة الجير ٢٠٠ جم اسمنت بورتلاندي عادي وتوزن طبقة البياض بالقدة مع العناية بخدمة السطح جيدا ولف الزوايا والتقابلات و السقالات و كل مايلزم مما جميعه طبقا للرسومات والمواصفات والمقاس هندسي	م٢	١٣	١١٠	١,٤٣٠
	أعمال العزل				
١٥	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة (إنسوفليم سمك ٤ مم بالبولي إستر) بحيث تعمل طبقة من رقائق بيتومينية مسلحة بالبولي ايثيلين سمك ٤ مم من إنتاج شركة بيتومين ألفا والسعر يشمل دهان تحضيري قبل العزل بمادة (إنسو برايمر) لزوم الحمامات و السطح بمعدل ١ كجم / م٢ وعمل وزرة من نفس طبقات العزل بإرتفاع ١٥ سم أعلي من منسوب سطح الأرض ، مع عمل مثلث مونة بالأركان مقاس ١٠×١٠ سم لتفادي تثبيت العزل علي زاوية قائمة وعمل لياسة أسمنتية سمك ١٥ مم أعلي الطبقة العازلة ، وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م٢	٤٣٣	١٧٠	٧٣,٦١٠
١٦	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للحرارة للأسطح والحوائط من البولي سترين من إنتاج شركة إدفي فوم بسمك ٥ سم من الأستيروبور الأزرق اللون المشكل بطريقة البثق بكثافة ٣٦ كجم / م٣ ذات ضغط عالي، وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م٢	٣٧٥	٢٢٠	٨٢,٥٠٠
١٧	بالمتر المسطح توريد ودهان طبقة عازلة للرطوبة على البارد ومطاطية (وجهين متعامدين) من مستحلب بيتوميني السيروبلاست أو إيجازول سائل لزوم الاساسات و رقاب الأعمدة و المباني و الأماكن المطلوبة (وجه واحد مخفف ، وجه بدون تخفيف بسمك نهائي ١ مم طبقاً للمواصفات) والبند يشمل تنظيف الحوائط بالفرشاه السلك و ملئ العراميس جيداً بالبيتومين وعمل الإختبارات اللازمة وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٤٥٠	٨٠	٣٦,٠٠٠
	أعمال التشطيبات				
١٨	بالمتر المسطح توريد ودهان بوية البلاستك القابل للغسيل و المقاوم لتكون البكتريا ذات سماكة منخفضة ٤٠-٦٠ ميكرون للطبقة الواحدة من عينة جوتين او سكيب للحوائط و الأسقف والفنة تشمل تجهيز السطح بوجه تحضيري من السيلر وطبقتين من المعجون مع الصنفرة الجيدة وبطانة من بوية البلاستك ثم التلقيط بمعجون البلاستيك ووجهين نهائيين من الدهان ، و السعر يشمل ازالة الدهانات القديمة ويتم التنفيذ طبقاً للرسومات وتعليمات الضابط المشرف والمواصفات المصرية وأصول الصناعة ، كما يتم القياس الهندسى طبقاً للرسومات التنفيذية.	م٢	٩٠٠	١٠٥	٩٤,٥٠٠
١٩	بالمتر المسطح توريد و تركيب ألواح كلادنج الومنيوم كمبوست بانل المعالج سمك اللوح ٤ ملليمتر باللون المطلوب و طبقاً للعينة المعتمدة من إنتاج ألودونج من الالكومات من نوعية جيدة علي ان يكون سمك الالواح كافي لعدم ظهور تموجات بالسطح النهائي و تكون مقاومة للتاكل و العوامل الجوية و اتباع توجيهات الشركة المنتجة لطريقة تركيب الألواح و يتم تشكيل الالواح طبقاً للرسومات التصميمية و التنفيذية و عمل كل ما يلزم. لنهو الأعمال نهوا كاملا طبقا للمواصفات القياسية و اصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	م٢	٦٥٠	٢,١٢٥	١,٣٨١,٢٥٠
٢٠	بالمتر المسطح توريد و تركيب شاسيهات من علب الالمونيوم لزوم تجهيز و تثبيت الواجهات الكلادينج بحيث لا تقل عن مقاسات العلب عن (٢٠*٤٠) ملليمتر والبند شامل دهان الشاسيهات بمادة البرامير العازلة و كل ما يلزم من اكسسوارات للتركيب و التثبيت الجيد وعمل كل ما يلزم لنهو الأعمال نهوا كاملا طبقا للمواصفات القياسية و اصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	م٢	٦٥٠	٦٣٠	٤٠٩,٥٠٠
٢١	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاطات جبسية بمقاس ٦٠× ٦٠ سم من إنتاج جى بورد طبقاً للعينة المعتمدة ذات سطح فينيل ويتم تركيب تلك البلاطات على حوامل مدهونة إلكتروستاتيكيا و البند يشمل كل ما يلزم للتركيب و التثبيت و نهو الأعمال نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	م٢	٦٠	٣٢٥	١٩,٥٠٠
٢٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب أسقف معلقة لزوم الممرات و الأسقف من الألواح الجبسية من إنتاج جي بورد سمك ١٥ مم طبقاً للعينة المعتمدة والبند يشمل توريد و تركيب الألواح شاملة المعجون لتغطية اللحامات و كل ما يلزم من القطع المعدنية و أسياخ التعليق و الخردوات اللازمة و كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة و المواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	م٢	٤٥٠	٣٢٥	١٤٦,٢٥٠
	أعمال الزجاج و النجارة و الألومنيوم				
٢٣	بالكجم توريد وتركيب قطاعات حديدية قياسية (كمرات واعمدة وبالتات) لزوم الهيكل الحديدي للسلم شامل صاج بقلاوة سمك ٤ مم لزوم بسطات السلم والدرابزين حديد مشغول بالشكل المطلوب والسعر يشمل التوريد والتفصيل والنقل والتركيب واللحام وجوايط التثبيت بالخرسانة المسلحة والدهان بمواد ايبوكسية مانعة للصدا وكل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة و المواصفات الفنية و تعليمات المهندس المشرف	كجم	١,٠٨٨	١١٥	١٢٥,١٢٠
٢٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب شباك UPVC منزلق مدهون إلكتروستاتيك باللون المطلوب مصري ذو زجاج سمك ٦مم مصنفر أو شفاف طبقاً للعينة المعتمدة شامل سلك ذباب و الجلق حول الكلادينج والسعر يشمل الاكسسوارات والخردوات اللازمة للتركيب و التثبيت طبقاً للعينة المعتمدة والسعر كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب أصول الصناعة وذلك طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	٦٥	٣,٥٠٠	٢٢٧,٥٠٠
٢٥	بالعدد توريد وتركيب باب خشب موسكى شامل المفصلات والاكرة وتركيب الباب والدهان أستر و كل ما يلزم من إكسسوارات للتركيب و التثبيت و كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	١٢	٦,٢٠٠	٧٤,٤٠٠

٢٦	بالعدد توريد وتركيب باب خشب أرو ماسيف لزوم باب المسجد شامل المفصلات والاكرة وتركيب الباب والدهان أستر و كل ما يلزم من إكسسوارات للتركيب و التثبيت و كل ما يلزم لنو العمل نهوأ كاملأ طبقاً للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	١	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠
	أعمال الحوائط				
٢٧	بالمتر المسطح توريد و تركيب تجاليد خشب صناعي mdf سمك ١٦ مم بالشكل واللون المطلوب مع عمل قشرة لها طبقا للتصميم المعتمد مع عمل علفات من الخشب الموسكي للتثبيت (٨×٨ سم) و يكون التثبيت بإستخدام مسامير غير ظاهرة و محمل على البند و جميع الإكسسوارات اللازمة للتركيب و التثبيت والبند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوأ كاملأ طبقاً للكود المصري و المواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	م٢	٧٩٠	١,٤٥٠	١,١٤٥,٥٠٠
٢٨	بالمتر المسطح توريد و تركيب ألواح من بديل الرخام للحوائط بالشكل و اللون المطلوب و طبقاً للعينة المعتمدة و البند يشمل كل ما يلزم للتركيب و التثبيت و مادة اللصق ودهانه مابة لامعة بعد التركيب و كل ما يلزم لنهو العمل نهوأ كاملأ طبقاً للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	م٢	١٠٠	١,٣٥٥	١٣٥,٥٠٠
٢٩	بالمتر الطولى توريد وتركيب حوائط u خشب ديكورية (PVC) مقاومة للماء والحرارة والخدوش سمك ١٦ مم مقاس (٢.٨٠*١٢ سم عرض) مع التثبيت بشكل جيد و كل ما يلزم لنهو العمل نهوأ كاملأ طبقاً للمواصفات الفنية و أضول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	م ط	٢٢٥	٢٧٠	٦٠,٧٥٠
	أعمال الأرضيات				٠
٣٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب ارضيات من الفينيل (الليناليوم) سمك ٢ ملى واللصق بمادة جيدة منها UNFIX-77 مع اخذ فى الاعتبار ركوب طرف لحام مشتركة بمقدار ٢ سم على الاقل طبقاً للرسومات التنفيذية و التصميمات المعمارية ومراعاة الفواصل و كل ما يلزم لنهو العمل نهوأ كاملأ طبقاً للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	م٢	٥٨	١,٢٠٠	٦٩,٦٠٠
٣١	بالمتر المسطح توريد وتركيب شرائح PVC للحمامات مقاومة للماء والحرارة ومانعة للانزلاق والبند يشمل التثبيت جيدا بماسمير مع مراعاه الفرق الناتج بين الشرائح وتقفيل ما بينها طبقاً للرسومات التنفيذية و التصميمات المعمارية ومراعاة الفواصل و كل ما يلزم لنهو العمل نهوأ كاملأ طبقاً للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	م٢	٤٥	٢,٨٥٠	١٢٨,٢٥٠
٣٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب ترابيع جرانيت مصرى رمادى لزوم المداخل والطرقات وارضية الشاور للحمام سمك ٢سم والفئة تشمل فرشة الرمل أسفل الترابيع لضبط المناسيب واللصق بمونة الأسمنت حسب أصول الصناعة والعينة المعتمدة و البند يشمل الجلي و الزملكة و لف الدورانات وكل ما يلزم لنهو العمل نهوأ كاملأ طبقاً للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	م٢	١٠٥	٧٠٠	٧٣,٥٠٠
٣٣	بالمتر الطولى توريد و تركيب قرصة من الرخام دبل بلاك أو امبرادور لزوم الكاونترات سمك ٤ سم و البند يشمل كافة المزايا الساقطة و البند يشمل الجلي و الزملكة و لف الدورانات وكل ما يلزم لنهو العمل نهوأ كاملأ طبقاً للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	م ط	٢٣	٢,٥٠٠	٥٧,٥٠٠
	أعمال متنوعة				٠
٣٤	بالعدد توريد وتركيب مرايا بللور نمرة ١ سمك ٤مم من الزجاج المشطوف مع عمل صنفرة من جميع جوانبها بعرض ٢سم وتركب بأبعاد مختلفة شاملة اليد (مضيئة) فى الأماكن التى يحددها المهندس المشرف ويلصق على ظهر المرآة مادة مطاطية لحمايتها وتركب هذه المرآة بحيث تكون بالمقاسات التى تناسب مع الأحواض المركبة فوقها والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملأ طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢	٧٠٠	١,٤٠٠
٣٥	بالعدد توريد وتركيب لافتة من الأكليريك و اللافتة على خلفية من البلاستيك الشفاف مقاس (٣٠×١٥) سم سمك اللوح ٤ مم من الألكومات من نوعية جيده على أن يكون سمك الألواح كافي لعدم ظهور تموجات بالسطح النهائي و تكون مقاومة للتآكل او العوامل الجوية و يتم التثبيت على شاسيهات حديد لا تقل (٢٠*٣٠) مم و يكون التثبيت بإستخدام مسامير غير ظاهرة و يتم دهان الشاسيهات بمادة البرايمر العازلة و محمل على البند الأغشية المرنة المانعة لتسرب الماء و المواد المائلة و الأغشية المقاومة لإنتقال الحريق و جميع الإكسسوارات اللازمة و محمل على البند توريد و تركيب الحروف طبقاً للعينة المعتمدة مع عمل شعار الإدارة و البند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوأ كاملأ طبقاً للكود المصري و المواصفات الفنية و أصول الصناعة.	عدد	٨	٣٢٠	٢,٥٦٠
	الأعمال الصحية				٠
	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير بولى بروبلين PN 20 من نوعية معتمدة (مودرن ثيرم لتغذية الحمامات داخل المبنى والبند يشمل التثبيت والاختبار من الشركة المصنعة وعمل شهادة ضمان للمنتج ضد عيوب الصناعة والتركيب والفئة تشمل الدهانات والقطع الخاصة والاختبار ومحملا على البند اللواكير والجلب ومشتركات والكيعان والجاليتراب كذا التقايز كامل بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للهيئة الهندسية ق . م والرسومات التنفيذية والكود المصرى واصول الصناعة ويشمل الاقطار الاتية :				٠
٣٦	قطر ٢٠ ملى	م ط	٣٠	٢٥٠	٧,٥٠٠
٣٧	قطر ٢٥ ملى	م ط	٥٠	٣٠٠	١٥,٠٠٠
٣٨	قطر ٣٢ ملى	م ط	٥٠	٥٠٠	٢٥,٠٠٠
٣٩	قطر ٥٠ ملى	م ط	٦٠	٦٥٠	٣٩,٠٠٠
	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسيرUPVC أبيض ضغط٦ جوى لصرف الحمامات والمطر وصرف التكييفات والبند يشمل التثبيت والاختبار من الشركة المصنعة وعمل شهادة ضمان للمنتج ضد عيوب الصناعة والتركيب والفئة تشمل الدهانات والقطع الخاصة والاختبار ومحملا على البند اللواكير والجلب ومشتركات والكيعان والجاليتراب كذا التقايز كامل بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للهيئة الهندسية ق . م والرسومات التنفيذية والكود المصرى واصول الصناعة ويشمل الاقطار الاتية :				٠
٤٠	قطر ١ بوصة	م ط	٢٠٠	٢٦٠	٥٢,٠٠٠
٤١	قطر ٢ بوصة	م ط	٥٠	٣٥٠	١٧,٥٠٠
٤٢	قطر٣ بوصة	م ط	٢٢٠	٤٢٠	٩٢,٤٠٠
٤٣	قطر٤ بوصة	م ط	٢٢٠	٧٠٠	١٥٤,٠٠٠
٤٤	قطر٦ بوصة	م ط	٥٠	٩٥٠	٤٧,٥٠٠
٤٥	بالعدد توريد وتركيب سيفون ارضية UPVC للحمامات لصرف الاحواض والغطاء من سبائك النحاس المطلى نيكل كروم بمقاس لا يقل عن ١٥*١٥ سم كامل بجميع مشتملاته والملحقات والتوصيلات الخاصة بالصرف من المواسير والقطع المخصوصة بجميع انواعها حتى اقرب مداد راسى او افقى معلق و البند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوأ كاملأ طبقاً للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	١٤	٧٠٠	٩,٨٠٠

٤٦	بالعدد توريد وتركيب حوض غسيل ايدى مقاس لا يقل عن ٦٠ سم صينى شامل الخلاط وجميع مشتملاته من التوصيلات من نوعية معتمدة (بليزا) و كل ما يلزم للتثبيت الجيد وتوصيل الوصل ومحابس الزاوية وجميع لوازم التركيب والتشطيب من توصيلات الصرف والتغذية والليات وكل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملاً طبقا للمواصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	١٠	٧,٥٠٠	٧٥,٠٠٠
٤٧	بالعدد توريد وتركيب مرحاض افرنجى من الصينى بدش داخلى وسيدلى لنفس الموديل باللون المطلوب بصندوق طرد واطى وجميع مشتملاته من نوعية معتمدة (بليزا)و البند يشمل كل ما يلزم للتركيب من توصيلات الصرف و التغذية و التثبت ونهو العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	١٢	٨,٥٠٠	١٠٢,٠٠٠
٤٨	بالعدد توريد وتركيب جاليتراب (٢٥*٢٥سم) من UPVC والسعر يشمل الحفر فى جميع انواع التربة مع التركيب على قاعدة من الخرسانة و له غطاء مزدوج من البلاستيك الثقيل تحتها و البند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملاً طبقا للمواصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٦	١,٥٠٠	٩,٠٠٠
٤٩	بالعدد توريد وتركيب وبناء غرفة تفتيش من المبانى بالطوب الاسمنتى مقاس (٦٠*٦٠) سم والبند يشمل الحفر فى جميع انواع التربة ونزح المياه السطحية ان وجدت وسند جوانب الحفر واعمال الخرسانة العادية للقاعدة واعمال البناء والبياض الداخلى بمونة مانعة للنفاذية وتخليق مجارى القاع والردم حول الغرفة برمال نظيفة حتى الوصول على منسوب التشطيب النهائية وتوريد الغطاء من ال GRB و البند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملاً طبقا للمواصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٢	٥,٧٠٠	١١,٤٠٠
٥٠	بالعدد توريد وتركيب جرجورى مطر بالاسطح قطر ٣ بوصة بمصفاه افقية وراسية او قمع بمصفاه افقية كامل مع كامل مشتملاته و البند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملاً طبقا للمواصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٧	٩٠٠	٦,٣٠٠
	أعمال الكهرباء				.
٥١	بالعدد توريد وتركيب وإختبار دائرة تغذية مخرج بريزه / إنارة مفرد بدائرة فرعية بأسلاك ٢×٢ مم٢ نحاس معزول من إنتاج السويدي داخل مواسير ١٦ مم P.V.C والبند شامل العلبه والشاسيه والوجه المعدني من ماركة سانشي وكل مايلزم للتركيب والتثبيت طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة	عدد	١٨٧	٩٠٠	١٦٨,٣٠٠
٥٢	بالعدد توريد و تركيب و أختبار وحدة إنارة LED للحمامات عبارة عن قدرة ٣٦ وات -(٦٠*٦٠) سم -٤٢٠٠ ليومن -٢٢٠ فولت - ٥٠ هرتز درجه الحمايه ٦٥ - بارز كامل باللمبات الليد وخلافه والبند شامل التوصيل والإختبار و البند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملاً طبقا للمواصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٢٧	١,٨٥٠	٤٩,٩٥٠
٥٣	بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية لتغذية بريزة قوى (تتشينو)٣٢ أمبير ٢٢٠ ف بأسلاك نحاس٤ ×٣ مم٢ من إنتاج السويدي مسحوبة في مواسير بى فى سى قطر ٢٠ مم والدائرة الرئيسية بنفس قطاع الأسلاك وقطر الماسورة والبند يشمل البريزة و العلبة و مفتاح التشغيل من إنتاج شركة سانشي قدرة ٣٢ امبيروكل الإكسسوارات اللازمة و البند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملاً طبقا للمواصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٣٠	١,٦٢٥	٤٨,٧٥٠
٥٤	بالعدد توريد وتركيب لوحة كهرباء خاصة بالمسجد من إنتاج ABB من الصاج المدهون إلكتروستاتيك و تشمل الآتي: مفتاح رئيسي قدرة (٢٥٠) أمبير و عدد (٣) قاطع ثلاثي ٦٣ أمبير و عدد (٦) قاطع أحادي قدرة (٢٥) أمبير و عدد (٦) قاطع أحادي قدرة (١٦) أمبيرو البند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملاً طبقا للمواصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	١	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠
٥٥	بالعدد توريد وتركيب لوحة كهرباء خاصة المبنى الإداري من إنتاج ABB من الصاج المدهون إلكتروستاتيك و تشمل الآتي: مفتاح رئيسي قدرة (١٦٠) أمبير و عدد (٦) قاطع أحادي قدرة (٢٥) أمبير و عدد (٦) قاطع أحادي قدرة (١٦) أمبيرو البند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملاً طبقا للمواصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	١	٧,٥٠٠	٧,٥٠٠
٥٦	توريد وتركيب دائرة فرعية لتغذية التكييف ٣٢ أمبير ٢٢٠ ف بأسلاك نحاس٦ مم٢ مسحوبة في مواسير ذات قر مناسب PVC والدائرة الرئيسية بنفس لطاع الأسلاك وقطر الماسورة و المفاتيح من إنتاج بتشيو والبند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملاً طبقا للمواصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	١٢	٣,٥٠٠	٤٢,٠٠٠
٥٧	بالعدد توريد و تركيب وحدة إضاءة سبوت ليد من العينة المعتمدة ١٨ وات و قطر ١٨سم والسعر يشمل كل ما يلزم للتثبيت والتركيب طبقاً للمواصفات الفنية واصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	عدد	٦٧	٥٥٠	٣٦,٨٥٠
٥٨	بالعدد توريد و تركيب وحدة إضاءة سبوت ليد من العينة المعتمدة ٥ وات و قطر ٧سم والسعر يشمل كل ما يلزم للتثبيت والتركيب طبقاً للمواصفات الفنية واصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	عدد	١١٥	٣٥٠	٤٠,٢٥٠
٥٩	بالمتر الطولى توريد وتركيب شريط ليد (١٢٠لمبة /م) لزوم الإضاءة شامل فيشة التوصيل وكل مايلزم للتركيب والتثبيت و البند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملاً طبقا للمواصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	م ط	٢٢٥	١٥٠	٣٣,٧٥٠
٦٠	بالمتر الطولى توريد وتركيب ليد بروفايل (٢) خط و البند يشمل المجرى المعدني و شريط ليد و الفيشة و الترانزستور وكل مايلزم للتركيب والتثبيت طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	م ط	٢٥٠	٢٥٠	٦٢,٥٠٠
٦١	بالعدد توريد و تركيب وتوصيل لنظام التاريض للوحات الكهربائيه شامل الوصلات الأرضية (earth link) (0.5 أوم) لكل بلوك على حدى و الأسلاك الأرضية شاملاً كل الإكسسوارات اللازمة و البند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملاً طبقا للمواصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	عدد	١	٣٥,٠٠٠	٣٥,٠٠٠
	الإجمالى العام فقط (تسعة عشر مليوناً ومائة واحدى عشر الفاً وستمائة وخمسة جنيهاً لاغير)				١٩١١١٦٠٥

الاسعار : تشمل ضريبة القيمة المضافة

جهه التوريد : نادى بنها

مدة الضمان : لا يوجد ضمان

مدة التنفيذ: خلال(٣شهور)

طريقه الدفع : بعد الفحص والاستلام

علي ان تخصم من مستحقاتكم الاستقطاعات القانونيه من ضرائب ودمغات وخلافه واي مبالغ مستحقه وهذا الامر خاضع لاحكام القانون ١٨٢ لسنه ٢٠١٨ ولائحتة التنفيذية.

يرجى دفع مندوب مفوض لاستكمال باقى اجراءات التعاقد

التوقيع (

لواء أ.ح / عاطف عبد الرؤوف محمود

مدير إدارة نوادى وفنادق القوات المسلحة

صورة طبق الاصل

زارة الدفاع
رع التموين
دارة نوادى وفنادق القوات المسلحة
لتاريخ ٢/ ١٢/ ٢٠٢٣

إخطار قبول عطاء/عرض

الشركة/ إعمار مصر للهندسة والتجارة والمقاولات

وعنوانها/مكتب رقم ٣ عقار رقم ٣٣ المجاورة الثانية الحى الأول امام الجامعة الروسية - مدينة بدر

إيماءاً إلى العطاء/العرض المقدم من سيادتكم بلجنة المناقصة المحدودة.

رقم (١٠٨/٢٠٢٣ - ٢٠٢٤) والخاصة أعمال **إنشاء المسجد والمبنى الخدمى بنادى بنها لقوات المسلحة**

يوم الخميس...... الموافق ٢/ ١١ /٢٠٢٣ موعد الفتح المظاريف الفنية.

نخطركم بأن عطائكم قد قبل مالياً بقيمة إجمالية بمبلغ (١٩,١١١,٦٠٥ج) فقط وقدرة تسعة عشر مليوناً ومائة وأحدى عشر الف وستمائة وخمسة جنيهاً لاغير).

برجاء الحضور إلى إدارة نوادى وفنادق القوات المسلحة فرع التموين لإستلام أمر التوريد.

لسداد قيمة التأمين النهائى (٩٥٥,٥٨٠ج) فقط تسعمائة خمسة وخمسون الف وخمسمائة وثمانون جنيهاً لاغير.

فى موعد غايتة ١٠ أيام عمل من تاريخ هذا الإخطار وإلا سيتم الترسية على شركة التالية فى الترتيب ومصادرة التأمين الإبتدائى مع خصم أى خسارة من أى مبالغ مستحقة لكم ترفنا أو طرف أى جهه إدارية أخرى.

مرسل للعلم وإتخاذ اللازم،،،

إعمار مصر

طبق الاصل

التوقيع (   )

لواء أ.ح /عاطف عبد الرؤوف محمود

مدير إدارة نوادى وفنادق القوات المسلحة