وزارة الدفاع
صندوق إسكان أفراد القوات المسلحة
الفرع الهندسي

رفع كفاءة عدد (٦) عمارة سكنية بإسكان المستقبل الإستثماري (٩٤ - ٩٥ - ١٠٠ - ١٠١ - ١٠٢ - ١٠٣)

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
١	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات واجهات العمارة من مادة البلاستيك الخارجي (جوتاشيلت) أو ما يماثلها من المواد المعتمدة والبند يشمل الأتى : أ - إصلاح أى شروخ وعمل أى مرمات خارجية ب - دهان سيلر حرارى طبقاً لأصول الصناعة والتعليمات الصادرة من الشركة المصنعة ج - دهان البلاستيك الخارجي طبقاً لأصول الصناعة والتعليمات الصادرة من الشركة المصنعة ومحمل على البند أعمال السقالات وكل ما يلزم لنهو الأعمال نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	١٨٠٠٠	١٦٧ مائة وسبعة وستون جنيه فقط لا غير	٣,٠٠٦,٠٠٠ ثلاثة مليون وستة آلاف جنيه فقط لا غير
٢	بالمتر الطولى توريد وعمل دهانات حديد الكريتال لسور البلكونات بارتفاع ٠,٤٥ م بمادة اللاكيه من اللون المطلوب وعمل السقالات اللازمة وكل ما يلزم لنهو الأعمال نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م ط	٢٠٠٠	٢٢٢ مائتان واثنان وعشرون جنيه فقط لا غير	٤٤٤,٠٠٠ أربعمائة أربعة وأربعون ألف جنيه فقط لا غير
	الإجمالى				٣,٤٥٠,٠٠٠

فقط ثلاثة مليون أربعمائة وخمسون ألف جنيه فقط لا غير

هويدى

EMG