وزارة الدفاع
إدارة نوادي وفنادق ق.م
التاريخ ١٩ / ٥ / ٢٠٢٥

أمر اسناد رقم (٤٨)
إلي/شركة اعمار مصر للهندسة والتجارة والمقاولات

العنوان : قطعة ٣٣ / المجاور ة ٢ / الحى ١/ قسم مدينة بدر / القاهرة

نخطركم بقبول عطائكم عن اعمال نشاء سور حمام السباحة وغرفة الغلايات بفندق الزهراء للقوات المسلحة

م	البيان	الوحدة	الكمية	السعر	الاجمالي
١	المتر المكعب توريد وتنفيذ خرسانة عادية لزوم الأساسات (سمل) حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية المعتمدة , والموردة من إحدى محطات الخلط المركزية المعتمدة من المهندس المشرف بحيث لا يقل المحتوي الأسمنتي للخرسانة عن ٢٥٠ كجم من الأسمنت البورتلاندي العادي رتبة ٤٢.٥ لكل متر المكعب من الخرسانة , وأن تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن١٨٠ كجم / سم٢ , والسعر يشمل أعمال رش ودمك التربة أسفل الخرسانة وأعمال تسوية السطح العلوي للخرسانة وأعمال المعالجة والهالك وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً للكود المصري والمواصفات القياسية المصرية وأصول الصناعة , ويتم القياس الهندسي طبقاً للرسومات التنفيذية .	٣م	٢٠	٢,٥٥٠	٥١,٠٠٠
٢	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الاساسات (سمل) خلط ميكانيكي و الموردة من إحدى محطات الخلط المركزية المعتمدة من المهندس المشرف حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ٣٥٠ كجم من الأسمنت البورتلاندي العادي رتبة ٤٢.٥ للمتر المكعب من الخرسانة وحديد التسليح بمتوسط ١١٠ كجم/م٣ وطبقا للمبين بالرسومات الانشائية مع الدمك الميكانيكى جيدا وتسوية السطح العلوى ومعالجته وعلى ان تحقق الخرسانة رتبة لا ثقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ وعلى ان يحقق الرمل والركام والخرسانة الناتجة حدود المواصفات القياسية المصرية والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا مع نهو الأعمال طبقا للرسومات التنفيذية وأصول الصناعة وطبقا للكود المصري وتعليمات الضابط المشرف	٣م٣	٤٨	١١,٨٠٠	٥٦٦,٤٠٠
٣	لمتر المكعب توريد وعمل مباني من طوب الإسمنتي لزوم الغرفة وقصية ردم السور وتعتمد عينة الطوب قبل التوريد من حيث انتظام الشكل واللون وتشرب المياه وقوة التحمل و يتحمل ضغط كسر لا يقل عن ٢٧كجم/سم٢ ويبنى بمونة تحتوى على ٣٠٠كجم اسمنت بورتلاندى عادى لكل متر مكعب رمل حرش نظيف والبلد يشمل المعالجة بالمياه للطوب المستخدم قبل القيام بأعمال المباني مباشرة والثلاثة ايام الاولي التالية لأعمال البناء شاملا كل ما يلزم من الادوات والالات والمواد والعماله لنهو الاعمال نهوا تاما والبند مما جميعه طبقا للرسومات والمواصفات الفنيه والمقاس هندسي وتعليمات المهندس المشرف كاملا مما جميعه بالمتر المسطح .	٣م	٣٧	٢,٦٠٠	٩٦,٢٠٠
٤	لطن توريد هيكل معدني من قطاعات UBS المصنعة على الساخن و مكونا من صلب ٥٢ و يتم تشكيل الأعضاء الإنشائية بواسطة القطع الآلي و تهذيب الأطراف المقطوعة مع استخدام المثاقب لعمل التثقيب لأغراض التثقيب مع اختبار جميع اللحامات المستخدمة لتشكيل الإطارات المعدنية	طن	٢.٣٠	١١٥,٠٠٠	٢٦٤,٥٠٠
	الاجمالي (سبعمائة وثمانية وسبعون الف جنيها)				٧٧٨,١٠٠

الاسعار : تشمل ضريبة القيمة المضافة

جهه التنفيذ : فندق الزهراء للقوات المسلحة

مدة التنفيذ : ١شهر

تامين نهائي:(٤٨٩٠٥ج) ثمانية وأربعون ألف وتسعمائة وخمسة جنيها

طريقه الدفع : بموجب مستخلصات طبقا لما تم تنفيذه على الطبيعة

علي ان تخصم من مستحقاتكم الاستقطاعات القانونيه من ضرائب ودمغات وخلافه واي مبالغ مستحقه وهذا الامر خاضع لاحكام القانون ١٨٢ لسنه ٢٠١٨ ولائحته التنفيذيه .

التوقيع (

لـــواء أح / أمجـــد محمـــد عبد ربـــه

مدير إدارة نوادي وفنادق القوات المسلحة