وزارة الدفاع
الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
إدارة المهندسين / فرع التموين
القيد : ن / ١٥٠ / أعمال

التـــاريـــخ : ٢٠٢٦/٠٤/٠٩

إخطار قبول عطاء / عرض

إلى شـركة : اعمار مصر للهندسة والتجارة والمقاولات

إيماءاً إلى العطاء/ العرض المقدم من سيادتكم بلجنة المناقصة المحدودة / الممارسة المحدودة رقم(١٦٥٣٣ / اعمال)، والخاصة بالمشروع رقم (٢٥٥ / أ / ١ / ٢٠٢٦) والتى تم عقد لجنة البت المالى لها

يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٠٣/٣٠ بجهة إدارة المهندسين العسكريين نخطركم بالآتى:

١ - أن عطائكم / عرضكم قد قبل مالياً بقيمة إجمالية وقدرها ١٨١٩٩٤٧ فقط .
فقط واحد مليون وثمانمائة وتسعة عشر ألف وتسعمائة و سبعة و أربعون جنيها لا غير

٢ - الأسعار غير شامل الضريبة على القيمة المضافة

٣ - مدة تنفيذ الأعمال هى شهر تبدأ من تاريخ استلام الموقع .

٤ - برجاء الحضور إلى جهة إدارة المهندسين العسكريين لاستلام (أمـر الإسناد) وسداد التأمين النهائى بنسبة (٥%)من قيمة العطاء وقدره (٩٠٩٩٧,٣٥) فقط تسعون ألف و تسعمائة و سبعة و تسعون جنيها و٣٥/١٠٠ لا غير

وذلك باسم / الهيئة الهندسية للقوات المسلحة / إدارة المهندسين العسكريين (شارع منظمة الوحدة الأفريقية / العباسية / القاهرة) إذا كان خطاب ضمان .

فى موعد غايته ١٠ أيام من تاريخ إستلام هذا الإخطار مع اعتبار بداية الأعمال هو تاريخ إستلام الموقع .

- علماً بأنه فى حالة عدم سدادكم التأمين المشار إليه عاليه خلال المدة المذكورة سيتم الترسية على الشركة التالية فى الترتيب ومصادرة التأمين الابتدائى مع خصم أية فروق أسعار من أى مبالغ مستحقة لكم طرفنا أو طرف أى جهة إدارية أخرى .

الشروط الفنية : -

يرجى الاتصال بفرع (انشاءات)بإدارة المهندسين العسكريين للتنسيق والبدء فى التنفيذ واستلام الموقع خلال أسبوع من تاريخ العقد وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدكم فى حالة تأخير استلام الموقع خلال هذه الفترة مع موافاتنا بالآتى : -

١ – إسم المهندس النقابى الذى سيباشر تنفيذ المشروع وإقرار منه بذلك .
٢ – بوليصة التأمين ضد حوادث الحريق .
٣ – مايفيد التأمين على العاملين بهذا المشروع ضد حوادث العمل .
٤ – موافاة فـــرع (الأمـــن) بالإدارة بكشف بأسماء العاملين لاستخراج / تصاريح الأمن لهم وتقديم هذه الكشوف خلال أسبوع من تاريخ استلامكم هذا الإخطار وأى تأخير عن هذه المدة تدخل ضمن مدة تنفيذ العقد .
٥ – البرنامج الزمنى للتنفيذ طبقاً لنصوص التعاقد .
٦ – إيفاد مندوبكم المفوض والمعتمد من الشركة خلال عشرة أيام من تاريخ استلامكم الإخطار وذلك للتوقيع على العقد واستلامه .

يعتمد ،،،

التوقيع ( )
لـــواء أ ح / طـــارق سيد عرفة
مدير إدارة المهندسين العسكريين

وزارة الدفاع
الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
إدارة المهندسين العسكريين

إشراطات خاصة بالتعاقد

للمشروع رقم ٢٥٥/أ/١/٢٠٢٦

مسمى المشروع : انشاء ميدان تسف بقاعدة دهشور العسكرية

مكان التنفيذ قاعدة دهشور العسكرية (محافظة الجيزه)
مدة الضمان (سنة)
اسم الضابط المسؤل عن مقدم / محمداسامة أبوالخير بصفتة مدير المشروع (ك٥٥)
طريقة التعاقد: مناقصة محدودة

- مدة التنفيذ: ١ شهور
- التعاقد طبقا لأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ .
- ثمن شراء كراسة الشروط والمواصفات:
- قيمة التأمين الابتدائي
- طريقة سداد التأمين الابتدائي: (إيداع بنكي – خطاب ضمان غير مقيد بشرط وصادر من أحد المصارف المحلية)
- قيمة التأمين النهائي: ( ) بنسبة ٥% من قيمة العقد
- طريقة سداد التأمين النهائي: طبقا للقانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية)

مكان انعقاد الجلسات: إدارة المهندسين العسكرين فرع التموين

- ميعاد جلسة فتح المظاريف الفنية:
- ميعاد جلسة فتح المظاريف المالية :
- أسلوب التقييم: (مقبول – مرفوض/بالنقاط)
- البرنامج الزمنى المتوقع للإجراءات: طبقا للمرفق رقم ( )
- موقف ضريبة القيمة المضافة : لا تشمل الضريبة
- نسب الدفع المقدم واوجة صرفها : لا يكن .
- مدة سريان العطاءات : ٣ شهور من تاريخ فتح المظاريف الفنية .
- توقيت تقديم الشكاوي : خلال سبعة أيام من تاريخ اعلان أسباب القراءات الخاصة بقبول او استبعاد العرض الفني في لوحة الإعلانات المخصصة لذلك وخلال سبعة أيام من تاريخ قرارلجنة البت المالى .
- أسلوب السداد : مستخلصات
- شهادة التسجل على منظومة الفاتورة الإلكترونية .
- علما بتوافر الاعتمادات المالية المخصصة لتنفيذ موضوع التعاقد .

التوقيع /
عميد / ياسر يحيى عيد
رئيس فرع التنفيذ

EMG
إعمار مصر للتنمية والتجارة والمقاولات
ت: ٠٢٣٣٥٢٥٦٦٠ ف: ٠٢٣٣٥٢٥٦٥٨
٦٥٨-٠٩٤-٥٢٣٣

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

طريقة تقديم العطاءات ٢٠٢٦/١/أ/٢٥٥

يجب على مقدم العطاء أن يضع فى إعتبارة تقديم العطاء فى مظروفين مغلقين ، أحداهما للعرض الفنى والاخر للعرض المالى متضمنا إقرار من مقدم العطاء يضمنة بمظروفة الفنى يفيد التزامة بالتأمين على العمالة وفقا لقوانين التأمينات السائدة ويجوز لمقدم العطاء تفويض من يراه لحضور فتح المظاريف شريطة تقديم التفويض الدال على ذلك

التعاقد من الباطن

يجب على مقدم العطاء فى حالة رغبتة أن يعهد ببعض بنود الاعمال محل التعاقد الى غيرة من الباطن أن يتضمن عطائة بياناتهم وخبراتهم ، وما سيتم إسنادة إليهم من بنود ولايحق لمقدم العطاء تغيير أى منهم دون موافقة الجهة الادارية المتعاقدة ، وفى جميع الأحوال يظل مقدم العطاء دون غيرة مسئولا أمام الجهة الادارية المتعاقدة عن تنفيذ العقد .

حظر التقدم بأكثر من عطاء

يحق للجهة الادارية تحميل المتعاقد بأى خسارة تلحق بها وسيتم إستبعادة وأيلولة التأمين النهائى فى حالة تقدم صاحب العطاء بالذات أو الشراكة مع الغير بأكثر من عطاء لعملية واحدة ما لم يكن المتقدم شريكا معة بحصة لاتسمح لة بالتأثير فى اتخاذ قرار ذى صلة بالعطاء.

طريقة وآلية الترسية

يحق للجهة الادارية استبعاد العطاء الغير مطابق للشروط والمواصفات طبقا لاحكام هذا القانون ، وسيتم الترسية على صاحب العطاء الأفضل شروطا والاقل سعرا أو الذى يتم ترجيحة وفقا لنظام النقاط المحددة عناصرة وأسسة بشروط الطرح وذلك بعد توحيد أسس المقارنة الفنية.

تعديل حجم العقد

يحق للجهة الإدارية تعديل قيمة العقد بالزيادة أو النقص بما لا يجاوز (٢٥%) من كمية كل بند بذات الشروط والمواصفات والاسعار وأن تعدل مدة العقد الأصلي إذا تطلب الامر ذلك بالقدر الذي يتناسب وحجم الزيادة أو النقص.

التأخير فى تنفيذ العقد

يجوز للجهة الادارية إذا تاخر المتعاقد أثناء تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له بالجدول الزمني أو مدة التنفيذ بالعقد أن يحصل مقابل للتأخير بنسبة (١٠%) من قيمة العقد إذا لم تتجاوز مدة التأخير نسبة (١٠%) من المدة الكلية للعملية ويزيد مقابل التأخير إلى نسبة (١٥%) إذا جاوزت مدة التاخير ذلك



CamScanner

CamScanner تم المسح الضوئي

شروط فسخ العقد ٢٥٥ / أ / ١ / ٢٠٢٦

يتم فسخ العقد فى الحالات الاتية :

١- إذا تبين أن المتعاقد إستعمل بنفسة أو بواسطة غيره الغش أو التلاعب فى تعامله مع الجهة الادارية المتعاقدة أو فى حصوله على العقد .

٢- إذا تبين وجود تواطؤ أو ممارسات إحتيال أو فساد أو احتكار .

٣- إذا أفلس المتعاقد أو أعسر .

٤- كما يجوز فسخ التعاقد أو التنفيذ على حساب المتعاقد إذا أخل بأى شرط جوهرى من شروطه .

٥- فى جميع حالات الفسخ أو التنفيذ على حساب المتعاقد يكون التأمين النهائى من حق الجهة الادارية ، كما يحق للجهة الادارية أن تخصم ما تستحقة من مقابل التأخير وقيمة كل خسارة تلحق بها من أى مبالغ مستحقة أو تستحق للمتعاقد لديها ، وفى حالة عدم كفايتها يتم خصمها من مستحقات المقاول لدى أي جهة إدارية أخرى أيا كان سبب الاستحقاق ، دون حاجة إلى إتخاذ أى إجراءات قضائية ، وذلك كله مع أحقية الجهة الادارية فى الرجوع على المقاول قضائيا بما لم تتمكن من استيفائة من حقوق بالطريق الادارى .

النزول عن العقد

لا يجوز للطرف الثاني النزول عن العقد أو عن المبالغ المستحقة له كلها أو بعضها ، ومع ذلك يجوز التنازل عن تلك المبالغ لاحد البنوك ، ويكتفى فى هذة الحالة بتصديق البنك دون الاخلال بمسئولية المتعاقد عن تنفيذ العقد ، كما لايخل قبول التنازل عن هذة المبالغ المستحقة له بما يكون للجهة الادارية قبلة من حقوق .

التزامات صاحب العطاء

الفقرة الاولى :-

١- يمنع (نشر / تداول) أى بيانات / معلومات تخص القوات المسلحة أو تعاقدتها لاى وسيلة من وسائل الاعلام أو التراسل سواء كان (مرئيا / مسموعا / مقروءا / الكترونيا) الا بعد الحصول على اذن كتابى من الامانة العامة لوزارة الدفاع .

٢- عدم تدوين أى معلومات / بيانات تخص القوات المسلحة أو تعاقدتها على أجهزة الحاسب الالى الشخصى (لاب توب) أو الاجهزة المحمولة (هواتف محمولة / أى باد) وخاصة التى تتصل بشبكة المعلومات الدولية (الانترنت)

٣- فى حالة مخالفة الشركة لتلك التعليمات يعتبر العقد المبرم بينها وبين الادارة لاغيا من تلقاء نفسية مع إلغاء قيد الشركة من سجل الموردين لدي وزارة الدفاع ويعتبر توقيع (مالك الشركة / رئيس مجلس الادارة / الشخص المفوض عن الشركة) على التعاقد بمثابة إقرار منة بعدم مسئولية وزارة الدفاع عن الاثار المترتبة على الالغاء

التوقيع
عميد / ياسر يحيى على
رئيس فرع التنفيذ

CamScanner تم المسح الضوئي

٢٥٥ / أ / ١ / ٢٠٢٦

الفقرة الثانية :-

يتحمل صاحب العطاء كافة الضرائب والرسوم المقررة عن هذا العقد وفقا للقوانين والقرارات المعمول بها أما بالنسبة للدمغات المستحقة لكل من نقابة المهن الهندسية / التطبيقية / مصممى الفنون التطبيقية فيلتزم صاحب العطاء بسدادها بمعرفتة الى النقابة المختصة على أن يتم مواقاة الجهة الادارية بما يفيد السداد متى توافرت بشأنها الشروط المقررة قانونا للخصم والسداد وفى حالة عدم إستحقاق الدمغة فعلى المتعاقد أن يقدم شهادة معتمدة ومختومة من النقابة المختصة تفيد عدم خضوع مشمول العقد لدمغة النقابة المعنية .

ويجوز قيام الجهة الادارية بخصم دمغات النقابات المشار اليها من مستحقات المتعاقد بناء على طلب كتابى من صاحب العطاء فى هذا الشأن من مستحقاتة وسدادها للنقابة المختصة بمعرفة الجهة الادارية .

الفقرة الثالثة : -

يلتزم صاحب العطاء باستخدام العمالة غير المنتظمة اللازمة لأعماله عن طريق الإدارة المختصة بالعمالة غير المنتظمة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة والواقع فى نطاقها العملية محل التعاقد .

التوقيع /
عميد / ياسر [illegible]
رئيس فرع التنفيذ

عقد رقم ( )

أنه في يوم ..... الموافق ..... تم إبرام هذا العقد بين كلاً من :

أولاً : إدارة المهندسين العسكريين ومقرها شارع منظمة الوحدة الأفريقية / العباسية / القاهرة بصفتها المتعاقد عن عملية .....

..... ويمثلها قانوناً في التوقيع على هذا العقد

..... بصفته مدير إدارة المهندسين العسكريين

(طرف أول)

ثانيًا: شركة ..... الكائن مقرها .....

وشكلها القانوني ..... والمصنفة ..... ومسجلة بسجل ..... رقم ..... ورقمها التأميني

..... بطاقة ضريبية رقم ..... تليفون رقم ..... بريد الإلكتروني .....

وعنوانها ..... ويمثلها قانوناً فى التوقيع على هذا العقد السيد/ ة ..... بطاقة رقم قومي

.....بصفتة / ..... بموجب الموافقة الأمنية رقم ..... بتاريخ .....

(طرف الثانى)

تمهيد

حيث أن الطرف الأول أبدى رغبته في التعاقد على أعمال ..... وعلى ضوء الدراسة التحليلية والجدوى الاقتصادية ووفقاً لما تم تخصيصه من إعتمادات مالية. وحيث أبدى الطرف الثاني إستعداده للقيام بذلك وإتمامه وفقاً للشروط والمواصفات الفنية وأية متطلبات أخرى وكما هو منصوص عليه بكراسة الشروط والمواصفات والعطاء المقدم منه والذى قبله الطرف الأول.

وفي ضوء تصديق السيد رئيس الهيئة الهندسية بتفويض السيد ..... مدير إدارة المهندسين العسكريين رقم .....

بتاريخ ..... لاجراءات طرح العملية رقم ..... وفقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٦٩٢ لسنة ٢٠١٩ وتعديلاتهما، والإعلان وما تضمنته كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمناقصة المحدودة للتعاقد على الأعمال المشار إليها عاليه، وما أوصت به لجنة البت المالى بجلستها المعقودة يوم ..... الموافق ..... بقبول اطعاء المقدم من الطرف الثانى بمبلغ .....

..... جنيه مصري (فقط ومقداره ..... لاغير) والذي

تمت الترسية عليه باعتباره أفضل شروطاً وأقل سعراً ومطابقته للشروط والمواصفات الفنية واعتماد السلطة المختصة بتاريخ

..... وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما وصفتيهما للتعاقد ارتضيا واتفقا على الآتي:

البند الأول

يعتبر التمهيد السابق وكراسة الشروط والمواصفات التى تم التعاقد بناء عليها والعطاء المقدم من الطرف الثاني والمقبول من الطرف الأول وكافة المكاتبات والمستندات المتبادلة بين الطرفين ومحاضر لجان البت فى المناقصة المحدودة رقم ..... وأمر الاسناد رقم ..... بتاريخ ..... زجءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومتمماً له ومكملاً لأحكامه.

البند الثاني

تعتبر الملاحق التالية والمرفقة بهذا العقد جزءاً لا يتجزأ منه

ملحق (١) : الاشتراطات العامة/ الخاصة المدرجة بكراسة الشروط والموصفات

ملحق (٢) : التزامات طرفى التعاقد المدرجة بكراسة الشروط والموصفات

ملحق (٣) : الاشتراطات المدرجة بكراسة الشروط والموصفات

ملحق (٤) الاشتراطات الامنية

التوقيع ( )
طـــــرف ثـــــان

التوقيع ( )
طـــــرف الأول

إعمار مصر للهندسة والمقاولات
EMG
ت: ٠٢٢٣٥٢٥٤١٠ فاكس: ٠٢٢٣٥٢٥٤٠٩

CamScanner

البند الثالث

أقر الطرف الثاني بان الغرض من هذا العقد هو أعمال ..... بما يشمله ذلك من توفير العناصر اللازمة لنهو الأعمال طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات القياسية المصرية، ووفقاً للمواصفات الفنية والمتطلبات والاشتراطات الواردة بكراسة الشروط . والطرف الثانى مسئول عن التحرى عن صحة المقادير والأوزان الواردة بجداول الفئات بكراسة الشروط وتعتبر كل فئة مدرجة بالجدول ملزمة للطرف الثانى أثناء العقد. ويلتزم بالتعاون والتنسيق مع الطرف الأول لتحقيق هذا الغرض. ويتعين على الطرف الثانى مراعاة كافة القوانين واللوائح والتعليمات والقواعد المعمول بها ذات الصلة بالأعمال محل التعاقد سواء اكن صدورها قبلاً أو لاحقاً على إبرام هذا العقد

البند الرابع

يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ الأعمال محل هذا العقد وفقاً للممارسات الجيدة وأفضل المعايير المتعارف عليها وطبقاً للمواصفات الفنية والمتطلبات والاشتراطات الواردة بكراسة الشروط وأن ينفذ الاعمال محل هذا العقد خلال مدة أقصاها ..... نظير مقابل مالى يصرف على دفعات طبقاً لتقدم الاعمال وباجمالى قيمة ..... جنيه مصري (فقط ومقداره ..... لاغير) وتلك القيمة شاملة كافة الضرائب والرسوم والتكاليف والنفقات ذات الصلة.

البند الخامس

وفقاً لكراسة الشروط والمواصفات التى تم التعاقد بناءً عليها تكون مدة تنفيذ الأعمال محل هذا العقد ..... تبدأ من تاريخ صدور العقد / استلام الموقع خالى من الموانع وتنتهى فى ..... ويجوز مدّ مدّة هذا العقد بما لا يجاوز الحد الأقصى المحدد لها وفقاً للاشتراطات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات وذلك بموجب طلب كتابى يقدم من الطرف الثانى ويقبله الطرف الأول بشرط أن يكون الطرف الثانى قد أوفي بجميع التزاماته المترتبة علي العقد وأي تعديل كتابي طرأ على بنوده حتى تاريخ تقديم الطلب.

البند السادس

سدد الطرف الثانى مبلغاً إجمالياً مقداره ..... فقط ومقداره ..... لاغير بما يعادل نسبة ٥ % من إجمالى قيمة هذا العقد كتأمين نهائى، وذلك من خلال (نظم السداد الإلكترونية المعتمده من وزارة المالية / بخطاب ضمان رقم ..... صادر من بنك ..... بذات القيمة والعملة أعلاه / خصماً من مستحقاته الصالحة للصرف من عملية أخرى لدى الطرف الأول فى الوقت المحدد للسداد / خصماً من مستحقاته الصالحة للصرف لدى ..... بموجب خطابها رقم ..... المؤرخ ..... المقدم فى الوقت المحدد للسداد / حجز من مستحقاته فى حالة الاتفاق المباشر) ويظل هذا التأمين سارياً طوال مدة تنفيذ العقد وحتى تمام الإستلام النهائي للأعمال. يتم إحتجاز ما يعادل ٥ % من إجمالى الأعمال المنفذة كضمان أعمال تظل محتجزة طوال مدة تنفيذ الأعمال ويتم ردها فور صرف الدفعة الختامية من قيمة الأعمال.

البند السابع

قام الطرف الأول بصرف دفعة مقدمة للطرف الثانى من خلال نظم السداد الإلكترونية المعتمدة من وزارة المالية بمبلغ مقداره ..... جنيه مصري (فقط ومقداره ..... لاغير) بما يعادل نسبة ..... من قيمة التعاقد مقابل خطاب ضمان بنكى معتمد رقم ..... صادر من بنك ..... وغير مقترن بأى قيد أو شرط بالقيمة والعملة ذاتهما

التوقيع ( )
طـــــرف ثـــــان

التوقيع ( )
طـــــرف الأول

إعمار مصر للهندسة والمقاولات
EMG

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

البند الثامن

يلتزم الطرف الثانى بتنفيذ الأعمال محل هذا العقد بالموقع المحدد بـ ..... على أن يتم ذلك خلال مدة ..... تبدأ من اليوم التالي لإخطاره بأمر الإسناد ويتعهد بالاستمرار في تنفيذها حتى تمام الانتهاء إنهاء كما يتعين عليه توفير جميع العناصر اللازمة للتنفيذ فى التوقيتات المناسبة، وإذا تأخر في بدء تنفيذ التزاماته عن الموعد سالف البيان أو تقاعس عن أداء مهامه بحيث ترى الجهة المشرفة تعذر انتهاؤه من تنفيذ الأعمال محل العقد خلال مدة التنفيذ المذكورة بالعقد أو المواعيد المحددة بملحق رقم (٤) إن وجد يكون للطرف الأول الحق في توقيع الجزاءات الواردة بالبند السابع والعشرون من هذا العقد.
كما يلتزم بتقديم التصميمات والرسومات الهندسية التنفيذية والتفصيلية لإعتمادها من الطرف الأول وإعتبارها جزء لا يتجزأ من هذا العقد.

البند التاسع

يجب على الطرف الثانى أن يؤدى التزاماته التعاقدية بكل دقة ومهنية وباتباع الممارسات الجيدة وأفضل المعايير المتعارف عليها وخطة العمل المقررة فى هذا الشأن، وأن يتبع أحكام القوانين المعمول بها والقواعد والأصول الفنية، وأن يتقيد بالتوجيهات والتعليمات التى يصدرها إليه الطرف الأول أو من يمثله أو ينوب عنه، ويحافظ على ما يوفره له الطرف الأول لاستخدامه في تنفيذ التزاماته التعاقدية، وأن يلتزم بالنزاهة والشفافية اثناء تنفيذ العقد، كما يلتزم بتجنب تعارض المصالح فى المهام التى سوف يقوم بها ومهامه الأخرى، أو سابق تعاملاته مع الطرف الأول أو غيره وطبقاً للاشتراطات والمتطلبات الواردة بكراسة الشروط، ويلتزم بالتعاون والتنسيق مع الطرف الأول لتحقيق الغرض من هذا دقعلا؛ وأن يُراعي الممارسات الإدارية الجيدة وأن يقوم في كل ما له علاقة بهذا العقد بتقديم النصائح الأمينة وأن يدعم ويحمي في كل وقت مصالح الطرف الأول في التعاملات مع غيره. ويتحمل الطرف الثانى وحده التكاليف والنفقات ذات الصلة بتنفيذ الأعمال محل العقد ومنها على سبيل المثال لا الحصر (التأمين ضد المخاطر – عمل جسات للتربة بالموقع – بنود الحفر المدرجة بالمقايسة هى حفر فى جميع أنواع التربة وليس له الحق فى المطالبة بأى مبالغ إضافية عن ذلك – نقل المعدات التنفيذية للموقع - .....).

البند العاشر

يحظر على الطرف الثانى والعاملين لديه إجراء أي ارتباط مع الغير أو الانخراط سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فى أي من الأعمال أو الأنشطة التى تتعارض مع تنفيذه لالتزاماته التعاقدية أو الأعمال الموكولة إليه بمقتضي هذا العقد، أو استغلال ما وفره له الطرف الأول لاستخدامه فى تنفيذ محل هذا العقد بأي نوع من أنواع الاستغلال أو الاستخدام، وفى حالة مخالفه الطرف الثانى لأي من ذلك فيحق للطرف الأول فسخ العقد.

البند الحادى عشر

على الطرف الثاني أن يُقدم للطرف الأول الخدمة محل هذا العقد وفقاً للشروط والمواصفات المتفق عليها، وأن تكون معبرة ومحققة لمتطلبات الطرف الأول بما فى ذلك كافة المخرجات والمعالجات والمقترحات والتوصيات أو غير ذلك مما يقدمه الطرف الثاني للطرف الأول،ويلتزم الطرف الأول بمراجعة واعتماد الاعمال في المواعيد المحددة حال مطابقتها للشروط والمواصفات المتفق عليها بكراسة الشروط والمواصفات ومقايسات الأعمال المرفقة بالعقد.

التوقيع ( )
طـــــرف ثـــــان

التوقيع ( )
طـــــرف الأول

إعمار مصر للخدمات والمقاولات
EMG
ت.ف: ٠٢٥٢٦٠٦٥٨ فاكس: ٠٢٥٢٦٠٦٥٨
٩ شارع عبد الفتاح مصطفى - عمرانية

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

البند الثاني عشر

يضمن الطرف الثانى الأعمال محل العقد لمدة ..... من تاريخ قبول الأعمال واستلامها إبتدائياً، وذلك دون الإخلال بمدة الضمان المنصوص عليها في القانون المدنى أو أي قانون أخر، ويعتبر الطرف الثانى مسئولاً عن بقاء جميع الأعمال سليمة أثناء مدة الضمان طبقاً لشروط التعاقد، فإذا ظهر بها أي خلل أو عيب يقوم الطرف الثانى بإصلاحها أو استبدالها على نفقته، وإذا قصر فى إجراء ذلك فللطرف الأول أن يجرى الإصلاح أو الإستبدال على نفقة الطرف الثانى وتحت مسئوليته.

البند الثالث عشر

أقر الطرف الثاني بحق الطرف الأول في أن يقوم بنفسه أو بواسطة أي شخص أو جهة يحددها الطرف الأول في المراجعة أو التفتيش أو التحقق من مستوى تنفيذ الطرف الثاني لإلتزاماته التعاقدية في أي وقت دون حاجه إلى إخطار أو أذن مسبق. وفى حالة اكتشاف مخالفة الطرف الثانى لالتزاماته يحق للطرف الأول توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها فى البند السابع والعشرون من هذا العقد.

البند الرابع عشر

يلتزم الطرف الأول بأن يُسدد إلكترونياً للطرف الثانى قيمة ما يستحقه عن الخدمات المؤداه فعلياً على دفعات وبعد الفحص والقبول دامدعلااو، وذلك على حسابه رقم ..... بالبنك .... وطبقاً للتدفقات المالية الواردة للمشروع شريطة تقديم الطرف الثانى مستندات رسمية بالمبلغ المطالب به.

البند الخامس عشر

إذا طرأ من المستجدات بعد إبرام العقد ما يوجب تعديل حجم التعاقد يكون للطرف الأول أن يعدل كميات أو حجم العقد بالزياده أو النقص وبما لا يجاوز ٢٥ % من كمية كل بند بذات الشروط والاسعار دون أن يكون للطرف الثانى الحق فى المطالبة باي تعويض عن ذلك، ويجب فى جميع حالات تعديل العقد الحصول على موافقة السلطه المختصه، ووجود الإعتماد المالى اللازم، وأن يصدر التعديل خلال مدة تنفيذ العقد والتى لا يدخل فيها مدة الضمان، وألا يؤثر ذلك على أولوية المتعاقد فى ترتيب عطاؤه، وأن تعدل مدة هذا العقد إذا تتطلب الأمر ذلك بالقدر الذى يتناسب وحجم الزيادة أو النقص إعمالاً لحكم المادة (٤٦) من القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ المشار إليه.

البند السادس عشر

جميع ما ينتج عن هذا العقد والذى قدمه الطرف الثانى لأجل تنفيذ التزاماته التعاقدية يعد ملكاً خالصاً للطرف الأول بما في ذلك كافة الحقوق بأنواعها المختلفة، ولا يحق للطرف الثانى استخدامه إلا فيما له علاقة بتنفيذ التزاماته التعاقدية، ويتحمل الطرف الثانى جميع الآثار المترتبة على الادعاءات الصادرة عن الآخرين بسبب تعديه على أي حق أو امتياز أو تصميم أو علامة تجارية أو غير ذلك من ادعاءات .

التوقيع ( )
طـــــرف ثـــــان

التوقيع ( )
طـــــرف الأول

اعمار مصر للهندسة والمقاولات
EMG

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

البند السابع عشر

يجوز للطرف الثانى أن يعهد ببعض بنود العمليه محل التعاقد إلى غيره من الباطن ممن تتضمن عطاوة بياناتهم وخبراتهم وما يسند إليهم من بنود، وتم قبولهم من الطرف الأول، وتم النص عليهم بالبند الثانى. ويجوز للطرف الثانى أن يقوم بتغيير من أسند إليهم بعض بنود من الباطن إذا وجد مبرارات لذلك شريطة أن يكون بذات الكفاءة الفنية والخبرة وأن يوافق عليه الطرف الأول، ويظل الطرف الثانى دون غيره مسئولاً أمام الطرف الأول عن تنفيذ العقد، كما يلتزم باطلاع من أسند إليهم بعض بنود العملية من الباطن على ما يخصهم من شروط العقد وذلك التزاماً بحكم الماده ٢٥ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ والمادتين ٥٦،٥٧ من لائحته التنفيذيه.

البند الثامن عشر

كلف الطرف الأول ..... بصفته ..... بموجب القرار رقم ..... الصادر فى / . مسئولاً عن إدارة هذا العقد.

البند التاسع عشر

يُسأل الطرف الثانى عن أية مخالفات تقع للأحكام والقوانين واللوائح المنظمة للعمل أو عن سلامة الاعمال محل هذا العقد ولايجوز له أو الغير الرجوع على الطرف الأول بالتعويض عن أية أضرار تترتب نتيجة عدم سلامته أو غير ذلك. ويلتزم الطرف الثانى على نفقته بإجراء ما يلزم لضمان تنفيذ التزاماته التعاقدية بشكل مستمر وبمعدلات الأداء المتفق عليها.

التوقيع ( )
طـــــرف ثـــــان

التوقيع ( )
طـــــرف الأول

CamScanner

تابع عقد رقم ( )

البند العشرون

أقر الطرف الثانى بأنه عاين موقع تنفيذ محل هذا العقد المعاينة التامة النافية للجهالة قانوناً، ومتفهم لظروف التنفيذ ذات الصلة وقبل المخاطر المتصلة بها وأنه قبل تنفيذ التزاماته التعاقدية بهذا الموقع وبحالته الراهنة دون أن يحق له الرجوع على الطرف الأول بالتعويض عن أية أضرار تترتب نتيجة عدم سلامته أو عن تعرض الغير له أو أي عيب خفي أو غير ذلك. ويلتزم الطرف الأول بتوفير المساحة المناسبة للطرف الثانى وذلك لزوم تجهيزات الموقع وتوفير سهولة الدخول والخروج من الموقع وإستخراج التصاريح اللازمة للعمل بالموقع طبقاً للموافقات الأمنية. كما يلتزم الطرف الثانى باستخدام مصادر الخدمات التى يوفرها الطرف الاول استخداماً رشيداً
(مياه / قوى كهربائية / صرف صحى / ...) كما يكون الطرف الثانى مسئول عن اقامة أى منشآت مؤقتة / إنتقالات
(ثمطية - غير نمطية) / إقامة مؤقتة ....) وطبقا لمطالب الطرف الأول وعلى نفقة الطرف الثانى.

البند الحادى والعشرون

إذا تأخر الطرف الثانى فى تنفيذ هذا العقد عن الميعاد المحدد به لأسباب خارجة عن ارادته يجوز للطرف الأول اعطائه مهلة بما لا يجاوز ..... من المدة الأصلية للتنفيذ دون توقيع مقابل تأخير، وفى حالة تأخره لأسباب راجعه إليه فيوقع عليه مقابل تأخير يحسب من بداية المهلة وفقاً للحدود والنسب المنصوص عليهابالمادة (٩٨) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولا يخل توقيع مقابل التأخير بحق الطرف الأول فى الرجوع على الطرف الثانى بكامل التعويض المستحق عما أصابه من اضرار بسبب التأخير.

البند الثانى والعشرون

يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ الأعمال محل التعاقد بنفسة وفى المواعيد المحددة وفقاً للمواصفات والشروط المتعاقد علي اساسها، ولا يجوز له التنازل عن ذلك للغير كلياً أو جزئياً، ومع ذلك يجوز له أن يتنازل عن المبالغ المستحقة له قبل الطرف الأول لأحد البنوك أو الشركات المالية الغير مصرفية المرخص لها بمزاولة النشاط فى جمهورية مصر العربية. ويكتفى فى هذة الحالة بتصديق البنك أو الشركة دون الإخلال بمسئولية الطرف الثاني عن تنفيذ العقد وبما يكون للطرف الأول قبله من حقوق. وفى حالة مخالفة ذلك يحق للطرف الأول فسخ العقد بارادته المنفردة دون حاجه لاتخاذ أية إجراءات أو انذار أو تنبيه، فضلاً عن حقه فى اتخاذ ارجلاءات المنصوص عليها فى قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ وطبقاً لأحكام القانون رقم ١٨٨ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ المشار إليه.

البند الثالث والعشرون

أقر الطرف الثاني بتوقيعه علي هذا العقد بعدم صدور أحكام نهائية ضده فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، او فى جرائم التهرب الضريبي، او الجمركي.

البند الربع والعشرون

يلتزم الطرف الثاني والعاملين لديه بالمحافظة على سرية وخصوصية ما يحصلون عليه من بيانات أو مستندات أيا كانت طبيعتها تكون متعلقة بالعقد ويتعهد بعدم إفشالها للغير وذلك طوال مدة سريان العقد أو بعد انتهاؤه أو انهاؤه أو فسخه، ويعد الإخلال بمبدأ السرية والخصوصية بمثابة إخلالا جسيماً بشروط العقد ودون الإخلال بأية عقوبة مقررة فى هذا الشأن.

التوقيع ( )
طـــــرف ثـــــان

التوقيع ( )
طـــــرف الأول

CamScanner

تابع عقد رقم ( )

البند الخامس والعشرون

١- يلتزم الطرف الثانى بتحمل كافة الضرائب والرسوم وغيرها التى تستحق على هذا العقد من تاريخ توقيعه وسدادها فى مواعيدها المحددة قانونا.
٢- قيمة العقد
٣- قيمة العقد
٤- قيمة العقد شاملة الدمغات المستحقة لكلا من نقابة المهن الهندسية والتطبيقية / مصممى الفنون التطبيقية ويلتزم الطرف الثانى بسدادها بمعرفتة إلى النقابة المختصة على أن يتم موافاة الطرف الأول بما يفيد السداد متي توافرت بشأنها الشروط المقررة قانونا للخصم والسداد وحال عدم إستحقاق سداد الدمغة فعلي الطرف الثانى أن يقدم شهادة معتمدة ومختومة من النقابة المختصة يفيد عدم خضوع مشمول العقد لدمغة تلك النقابة وإلا توجب قيام الطرف الأول بخصم دمغات النقابات (المهن الهندسية - التطبيقية - مصممي الفنون التطبيقية) المشار إليها من مستحقات الطرف الثانى بناء علي طلب كتابى منه فى هذا الشأن يقر فية بكامل إرادته الحرة المنفردة ودون أى إز عان بخضوع مشمول العقد محل التعاقد لدمغة النقابة وقبول الخصم من مستحقاتة وسدادها للنقابة المختصة بمعرفة الطرف الأول.

البند السادس والعشرون

اتفق الطرفان على بذل أقصى جهد للالتزام ببنود التعاقد طوال مدة تنفيذه طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ، وعند حدوث خلاف أثناء التنفيذ يعقد اجتماع مع مسئول إدارة العقد أو ممثل الجهة الإدارية خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ ظهور الخلاف وذلك لمناقشته، واتخاذ الإجراءات الآتية:
١- فحص شروط التعاقد بكل دقة واتخاذ الحل المناسب للمشكلة.
٢- قيام إدارة التعاقدات بإعداد تصور عن موضوع الخلاف وتقديم رأى فنى ومالي وقانوني للسلطة المختصة، ويجوز لها الاستعانة باستشاري متخصص للمساعدة فى دراسة الخلاف وتقديم الرأي.
٣- تسوية الخلاف بالطرق الودية بما لا يخل بحقوق والتزامات طرفى العقد، وإذا ترتب على التسوية أعباء مالية يتم عرضها على السلطة المختصة للموافقة عليها بعد تقديم كافة المستندات والمبررات لتسوية الخلاف.
وفى جميع الحالات يلتزم طرفى التعاقد بالاستمرار فى تنفيذ التزاماتهما الناشئة عن هذا العقد دون انتظار نتائج هذه التسوية.

البند السابع والعشرون

فى حالة إخلال الطرف الثانى بشرط جوهرى من شروط التعاقد، يحق للطرف الأول فسخ العقد أو تنفيذه على حساب الطرف الثانى وفى الحالتين يكون التأمين النهائى من حق الطرف الأول كما يكون له أن يخصم ما يستحقه وقيمة كل خسارة تلحق به من أي مبالغ مستحقة أو تستحق للطرف الثانى لديه أو لدى أي جهة إدارية أخرى أيًا كان سبب الاستحقاق، دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراءات قضائية ،وذلك كله مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول فى الرجوع على الطرف الثانى قضائيًا بما لم يتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإدارى ، ولا يحق للطرف الثانى المطالبة باسترداد ما سبق سداده للطرف الأول.

التوقيع ( )
طـــــرف الأول

التوقيع ( )
طـــــرف ثـــــان

إعمار مصر للهندسة والمقاولات
EMG
ش. م. م
تحت التأسيس
تليفون: ٠٩٤-٦٥٨٠٥٢٢ فاكس: ٠٩٤-٦٥٨٠٥٢٥

الممسوح ضوئيا بـ CamScanner

تابع عقد رقم ( )

الثامن والعشرون

يفسخ هذا العقد تلقائيًا في إذا تبين قيام الطرف الثاني بإحدى أو كل الحالات الآتية:
١- استعمل بنفسه او بواسطة غيره الغش أو التلاعب فى تعامله مع الطرف الأول أو فى حصوله على العقد.
٢- قام بالتواطؤ أو عمل من ممارسات الإحتيال أو الفساد أو الإحتكار من قبل الطرف الثاني.
٣- إذا أفلس الطرف الثاني أو أعسر.

البند التاسع والعشرون

تسري أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٦٩٢ لسنة ٢٠١٩ على هذا العقد فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه، كما تسري أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٧٦٩ لسنة ٢٠٢٠ بشأن رفع كفاءة الإنفاق الحكومى وتعظيم الإيرادات وأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى ١٣٦٦ لسنة ٢٠٠٣ و ٤٩٧ لسنة ٢٠٠٥ وذلك حال سريان قانون حماية حقوق الملكية الفكرية على العقد.

البند الثلاثون

تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات التى قد تنشأ على تنفيذ أو تفسير أي بند من بنود هذا العقد حال كون الطرف الثانى شخصاً طبيعياً أو إعتبارياً. ويجوز إذا كان الطرف الثانى شخصاً اعتبارياً عاماً أن تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بالفصل فى كافة المنازعات التى قد تنشأ عن تنفيذ أو تفسير أي بند من بنودهذا العقد

البند الحادى والثلاثون

يُعد الطرف الأول تقييم دوري لأداء الطرف الثاني وعلي مدار فترة تنفيذه لالتزاماته التعاقدية، ويتم توثيق هذا الأداء أولاً بأول وحتى انتهاء دقاعتلا، ويلتزم الطرف الأول بنشر هذا التقييم على بوابة التعاقدات العامة على أن يتضمن النشر بيانات الطرف الثاني ومستوي أداءه ومدي التزامه بشروط التعاقد ، وغيرها من بيانات ذات صلة بالتنفيذ، ويحتفظ الطرف الأول بأصل التقييم بملف العملية .

البند الثانى والثلاثون

أقر الطرفان بأن العنوان المبين قرين كل منهما بصدر هذا العقد هو المحل المختار لهما، وأن جميع المكاتبات والمراسلات والإعلانات والإخطارات التى توجه أو ترسل أو تعلن أو تخطر عليه تكون صحيحه ومنتجه لكل آثارها القانونية، وفى حالة تغيير أحد الطرفين لعنوانه يتعين عليه اخطار الطرف الآخر بالعنوان الجديد خلال خمسة عشرة يوما بخطاب مسجل بعلم الوصول وإلا اعتبرت مكاتباته ومراسلاته وإعلاناته وإخطاراته على العنوان صحيحه ومنتجه لكافة آثارها القانونية.

البند الثالث والثلاثون

تحرر هذا العقد من أصل وأربعة نسخ، سلمت إحداها إلى الطرف الثانى، واحتفظ الطرف الأول بالأصل والنسخ الأخرى للعمل بمقتضاها عند اللزوم.

التوقيع ( )
طـــــرف ثـــان

التوقيع ( )
طـــــرف الأول

شركة مصر للهندسة والتجارة والمقاولات
EMG
CamScanner

الشروط العامة والخاصة للإدارة

٢٥٥ / أ / ١ / ٢٠٢٦

١- عام :

أ- على المقاول المتقدم بالعطاء الوضع في اعتباره بأن التعاقد على أساس القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ بالشروط المذكورة بعد .

ب- على المقاول أن يقدم العطاءات في مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي ويحتوي المظروف الفني على التأمين المؤقت المطلوب بالإضافة إلى البيانات والمستندات التي ترى الجهة الإدارية ضرورة توافرها للتحقق من مطابقة العرض الفني للشروط والمواصفات المطروحه وتوافر الكفاية الفنية والمقدرة المالية لدى مقدمي العروض بما يتناسب مع طبيعة موضوع التعاقد وعلى الأخص :

(١) جميع البيانات الفنية عن العرض المقدم .

(٢) طريقة التنفيذ .

(٣) البرنامج الزمني للتنفيذ ومدته .

(٤) الكتالوجات والبيانات الخاصة بمصادر ونوع المواد والمهمات والمعدات والأجهزة المقدم منها العرض وبيان مصادر ونوع المهمات والمواد والمعدات والأجهزة التي تستخدم في التنفيذ .

(٥) قائمة بقطع الغيار ومستلزمات التشغيل مع بيان معدلات استهلاكها .

(٦) بيانات عن أسماء ووظائف وخبرات الكوادر التي سيسند إليها الإشراف على تنفيذ العملية .

(٧) بيانات كاملة عن الشركات التي قد يسند إليها جزء من التنفيذ .

(٨) المستندات الدالة على وجود مركز صيانة معتمد .

(٩) سابقة الأعمال .

(١٠) بيانات القيد في السجلات الخاصة بالنشاط موضوع التعاقد (القيد في السجل التجاري أو الصناعي أو سجل المستوردين) وغيرها من السجلات التي يكون القيد فيها واجبا قانونا حسب الأحوال .

(١١) بطاقة عضوية الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء .

(١٢) شهادة التسجيل لدى مصلحة الضرائب على القيمة المضافة.

(١٣) البطاقة الضريبية .

٢- اشتراطات فنية :

أ- يحق للجهة الإدارية تعديل كميات أو حجم عقودها بالزيادة أو النقص في حدود (٢٥%) بالنسبة لكل بند بذات الشروط والأسعار دون أن يكون للمتعاقد مع هذه الجهة الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك .

ب- في مقاولات الأعمال التي تقتضي فيها الضرورة الفنية تنفيذ بنود مستجدة بمعرفة المقاول القائم بالعمل دون غيره يتم التعاقد معه على تنفيذها بموافقة السلطة المختصة وذلك عن طريق الاتفاق المباشر وبشرط مناسبة أسعار هذه البنود لسعر السوق .

التوقيع /

عميد / ياسر [illegible]

رئيس فرع التنفيذ

CamScanner

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

٢٠٢٦/١/١/٢٥٥

ج- يلتزم المقاول باتباع جميع القوانين واللوائح الحكومية والمحلية ذات الصلة بتنفيذ موضوع التعاقد كما يكون مسئولا عن حفظ النظام بموقع العمل وتنفيذ أوامر الجهة الإدارية بأستبعاد كل من يهمل أو يرفض تنفيذ التعليمات أو يحاول الغش أو يخالف أحكام هذه الشروط . ويلتزم المقاول أيضا باتخاذ كل ما يكفل منع الإصابات أو حوادث الوفاة للعمال أو أي شخص أخر أو الأضرار بممتلكات الحكومة أو الأفراد وتعتبر مسئوليته في هذه الحالات مباشرة دون تدخل الجهة الإدارية . وفي حالة إخلاله بتلك الإلتزامات يكون للجهة الإدارية الحق في تنفيذها على نفقته .

د- أن يلتزم صاحب العمل بإستخدام العمالة غير المنتظمة اللازمة لأعماله عن طريق الإدارة المختصة بالعمالة غير المنتظمة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة الواقع فى نطاقها العملية محل التعاقد .

ه- ستقوم الجهة المتعاقدة بإخطار مديرية القوى العاملة بالمحافظة الواقع فى نطاقها العملية محل التعاقد بأسماء الشركات والمقاولين اللذين يقومون بتنفيذ عمليات داخل نطاق المحافظة .

و- يلتزم المقاول بأن يتحرى بنفسه طبيعة الأعمال وعمل كل ما يلزم لذلك من اختبارات وغيرها للتأكد من صلاحية المواصفات والرسومات والتصميمات المعتمدة عليه إخطار الجهة الإدارية في الوقت المناسب بملاحظاته عليها ويكون مسئولاً تبعا لذلك عن صحة وسلامة جميع ما ورد بها كما لو كانت مقدمة منه.

ز- يلتزم المقاول بتقديم صور شهادات أمان المصريين عن العمالة غير المنتظمة بالشركة.

ح- جميع المواد والتشوينات المعتمدة والقطع والأدوات التي تكون قد استحضرت بمعرفة المقاول لمنطقة العمل أو على الأرض المشمولة بمعرفته بقصد استعمالها في تنفيذ العمل وكذلك جميع الأعمال والمنشآت المؤقتة الأخرى تظل كما هي ولا يجوز نقلها أو التصرف فيها إلا بإذن الجهة الإدارية إلى أن يتم التسليم المؤقت على أن تبقى في عهدة المقاول وتحت حراسته ومسئوليته وحده ولا تتحمل الجهة الإدارية في شأنها أية مسئولية بسبب الضياع او التلف او السرقة او غير ذلك ويجب على المقاول أن يهيئ مكانا صالحا لتشوين المواد القابلة للتلف بسبب العوامل الجوية وذلك لوقايتها منها بطريقة يوافق عليها مهندس الجهة الإدارية .

التوقيع /
عميد / ياسر يحيى حميد
رئيس فرع التنفيذ

شركة أعمار مصر للخدمات والمقاولات
EMG
ش. م. م
٢٠ ش. أحمد عبد الفتاح محمد - مصر الجديدة
ت: ٠٢٢٣٥٣٠٩٤ - ٠٢٢٣٥٣٠٩٤

٢٥٥ / أ / ١ / ٢٠٢٦

ط- إذا أخل المقاول بأي شرط من شروط العقد او أهمل أو أغفل القيام بأحد التزاماته المقررة ولم يصلح أثر ذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إنذاره بكتاب موصي عليه بعلم الوصول على عنوانه المبين بالعقد بالقيام باجراء هذا الإصلاح كان للسلطة المختصة الحق في اتخاذ الإجراءين التاليين وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة :

(١) فسخ العقد .

(٢) سحب العمل من المقاول وتنفيذه على حسابه بذات الشروط والمواصفات المعلن عنها والمتعاقد عليها وذلك بأحد طرق التعاقد المقررة بقانون تنظيم المناقصات والمزادات والأحكام الواردة بهذه اللائحة ويكون للجهة الإدارية الحق في احتجاز كل أو بعض ما يوجد بمكان العمل من منشآت مؤقتة ومباني وآلات وأدوات ومواد وخلافه دون أن تكون مسئولة قبل المقاول أو غيره عنها وعما يصيبها من تلف أو نقص لأي سبب كان أو دفع أي أجر عنها كما يكون لها الحق أيضا في الاحتفاظ بها حتى بعد انتهاء العمل ضمانا لحقوقها ولها في سبيل ذلك أن تبيعها دون أدنى مسئولية من جراء البيع .

ي- على المقاول بمجرد اتمام العمل أن يخلي الموقع من جميع المواد والأتربة والبقايا وإن يمهده وإلا كان للجهة الإدارية الحق – بعد إخطاره بكتاب موصي عليه في تنفيذ ذلك على حسابه ويخطر عندئذ بالموعد الذي حدد لإجراء المعاينة ويحرر محضر التسليم المؤقت بعد اتمام المعاينة ويوقع عليه كل من المقاول أو مندوبه الموكل بذلك بتوكيل مصدق عليه ومندوبي الجهة الإدارية الذين يخطر المقاول بأسمائهم ويكون هذا المحضر من ثلاث نسخ تسلم إحداها للمقاول وفي حالة عدم حضوره هو أو مندوبه في الميعاد المحدد يتم المعاينة ويوقع المحضر من مندوبي الجهة الإدارية وحدهم وإذا تبين من المعاينة أن العمل تم على الوجه المطلوب أعتبر تاريخ اخطار المقاول للجهة الإدارية باستعداد للتسليم المؤقت موعد إنهاء العمل وبدء مدة الضمان وإذا ظهر من المعاينة أن العمل لم ينفذ على الوجه الأكمل فيثبت هذا في المحضر ويؤجل التسليم الي أن يتضح أن الأعمال قد تمت بما يطابق الشروط وتبدأ من تاريخ المعاينة الأخيرة مدة الضمان .

التوقيع /

عميد / ياسر [illegible]

رئيس فرع الشرقية

اعمار مصر للهندسة والمقاولات

EMG

Scanned with CamScanner

ك- يضمن المقاول الأعمال موضوع العقد وحسن تنفيذها على الوجه الأكمل لمدة سنة واحدة من تاريخ التسليم المؤقت وذلك دون إخلال بمدة الضمان المنصوص عليها في القانون المدني أو قانون آخر والمقاول مسئول عن بقاء جميع الأعمال سليمة أثناء مدة الضمان طبقا لشروط التعاقد فإذا ظهر بها أي عيب يقوم بإصلاحه على نفقته وإذا قصر في إجراء ذلك فللجهة الإدارية أن تجريه على نفقته وتحت مسئوليته .

ل- على المقاول إجراء معاينة كاملة لموقع المشروع على الطبيعة معاينة تامة تنفي عدم المعرفة .

م- يقوم المقاول بعمل الآتي محملاً على أسعار المشروع :

(١) تقديم رسومات لما تم تنفيذه على الطبيعة (As built drawing) شاملة كافة التعديلات التي تم تنفيذها وذلك عند الانتهاء من تنفيذ المشروع للإدارة لاعتماده .

تعليمات مالية رقم (٣٥) لسنة ٢٠١٥ :

تقوم إدارة المهندسين العسكريين في حالة طلب الشركة المنفذة بتوفير الأصناف الآتية بعد بالأسعار المذكورة لكل بند على حده بمحضر تنسيق معتمد بين إدارة المهندسين العسكريين والشركة المنفذة وهي :

م	الصنف	الوحدة	السعر
أ	حديد تسليح	طن	٤١,٥٠٠
ب	أسمنت	طن	٤,٨٠٠
د	خامات متنوعة مدبرة عن طريق إدارة المهندسين العسكريين .		

على أن يقوم فرع التموين بخصم قيمة الكميات المسلمة للشركة طبقا لتقرير قائد طاقم الإشراف أسفل كل مستخلص .

ملحوظة :أسعار الخامات الموفرة بواسطة إدارة المهندسين (المشار إليها بعاليه) قابلة للزيادة في حالة تغير أسعار السوق



CamScanner

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
إدارة المهندسين العسكريين
فرع المقايسات

انشاء ميدان نسف بقاعدة دهشور العسكرية

رقم المشروع (255/1/ ٢٠٢٦)

جميع البنود الواردة بالمقايسة طبقا للرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية العامة والكود المصرى وأصول الصناعة والمقاول مسئول عن صيانة جميع البنود بعد تنفيذها وحتى تسليم المشروع كاملاً والحصر الفعلى طبقا لما يتم تنفيذه على الطبيعة وطبقا للحصر الختامي المعتمد من الضابط المشرف وعلى مسئوليته.

وعلى المقاول تنفيذ الآتي:

١- توريد كافة المواد والمستلزمات والعمالة اللازمة لإنجاز الأعمال المبينة بهذه الكراسة طبقا للخطة الزمنية ومدة التنفيذ وبمعرفته مباشرة وعلى نفقته دون التزام من جانب الإدارة وذلك باستثناء ما ينص عليه صراحة بخلاف ذلك من بنود الأعمال.

٢- نقل كافة مخلفات الأعمال - وكذا مواد البناء ومهماته – الزائدة عن الاعمال فى المراحل التالية - من الموقع أولاً بأول - دون تعطيل ويسلم الموقع فى نهاية العملية نظيفاً تماماً .

٣- توفير مصدري المياه والكهرباء اللازمين للإنشاء وبمعرفته وعلى نفقته الخاصة .

٤- إتباع تعليمات الأمن الصناعي ويكون مسئولاً مسئولية مباشرة عن سلامة العاملين التابعين له وكذلك اتباع تعليمات الشرطة والمرافق والتأمينات خلال العمل بالموقع ومنها عمل سور مؤقت.

٥- حراسة الموقع منذ استلامه وحتى إنهاء الأعمال وتسليمه مرة أخرى .

٦- تقديم جدول زمني لتنفيذ الأعمال طبقا لمدة التعاقد.

٧- الالتزام بسياسة الأخلاقيات العامة وعدم تعاطى الكحوليات أو المواد المخدرة هو أوعماله ومقاولي الباطن التابعين له خلال العمل بالموقع .

٨- الالتزام بتنفيذ وإجراء التجارب المعملية اللازمة على الخامات والمواد طبقاً للكود المصري.

٩- تنفيذ جسات التربة اللازمة لاعمال المشروع وهي جزء لا يتجزء من العطاء.

١٠- اتخاذ جميع الإجراءات والاحتياطات لمنع ما يحدثه سير العمل بمقتضى هذا العقد من الوفاة والإصابات لعماله أو للغير ويكون مسئولاً وحدة مباشرا دون دخل الطرف الأول سواء كان ذلك ناتج عن إهمالة أو إهمال وكلائه أو عماله أثناء سير العمل أو لأي سبب آخر .

١١- إذا خالف المقاول شروط العطاء أو اهمل في تنفيذ احدها فللمهندس المشرف الحق أن يأمر بإيقاف استكمال او إجراء اي أعمال جديدة في الجزء أو الأجزاء التي قد تتأثر من هذا الإهمال أو المخالفة إلى أن يتم الإصلاح ولا يحق للمقاول أن يطالب في هذه الحالة بأي تعويض أو امتداد الميعاد المحدد لنهو العمل .

١٢- تشمل الفئات ثمن الأعمال بما في ذلك توريد وتركيب ونقل المواد والرفع والمصنعية والعدد والألات والسقايل وتكاليف العمالة وغير ذلك من الأعمال اللازمة لتنفيذ العطاء على الوجة الأكمل.

١٣- مراجعة الرسومات والمواصفات والكميات واعتمادها كأنها جزء لا يتجزء من العطاء وعلي المقاول تقديم رسومات تنفيذية معتمدة من إستشاري تعتمده الإدارة.

١٤- جميع المواد يجب أن تكون من أجود صنف مطابقة تماماً للشروط والمواصفات الفنية والكود المصري و يتم إعتماد العينات قبل التوريد.

١٥- توريد جميع المواد إلى الموقع قبل استعمالها بمدة لا تقل عن عشرة أيام مع عمل اختبارات للمواد وذلك قبل توريدها للموقع بمدة كافية وفي حالة عدم تنفيذ ذلك يحق للمهندس المشرف رفض المواد الموردة أو رفض البند الذي نفذ بتلك المواد الغير معتمدة ولا يحاسب عليها المقاول نهائيا.

١٦- أن يكون تشوين المهمات والمواد بمقادير كافية لإتمام الأعمال المحددة وأن يكون ذلك في الأماكن المناسبة لذلك .

١٧- على المقاول إتباع قوانين العمل والسلامة والأمن وخلافة وعليه أن يلزم وكلائه وعملائه بإتباعها ويكون مسئولاً عن حفظ النظام بمحل العمل ويجب على المقاول أن يسمح من العمل في ظروف ٢٤ ساعة من استلامه واستلام مندوبه الملاحظات الصادرة من المهندس المشرف.

١٨- يجعل الأعمال بما فيها الأرض الموضوعة تحت تصرفة لأى غرض من الأغراض فى حالة منتظمة خالية من البقايا التي لا تقوم لها أو الأشياء المضرة بالصحة.

التوقيع
م/ مينا رزق
قسم المقايسات

التوقيع
نقيب/ سالم على بدر
قسم المقايسات

التوقيع
م/ ابراهيم راشد ابو النجا
رئيس قسم المقايسات

١٩- تخصيص مكتب فني من مهندسين ذوى خبرة مع إعتماد سابقات أعمالهم من الإدارة والمهندس المشرف للمشروع مع تقديم الهيكل التنظيمى للمكتب الفني للإدارة لإعتمادة قبل البدء فى تنفيذ المشروع ويكون مسئولاً عن أعمال الحصر للمشروع والأعمال المساحية وأعمال الرسومات التنفيذية وتقديم متابعة نماذج الإعتماد للأعمـال والعينات من الإدارة وأعمال الإختبارات للتربة والخرسانة والركام.

٢٠- تحرص إدارة المهندسين على التأكيد على مفاهيم وضوابط الأمن والسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة لدى جميع المتعاملين معها من وكلاء ومتعهدين ومندوبين ومقاولين ممن تسند لهم أعمال ومشروعات تحمل اسم إدارة المهندسين وهذا الحرص الشديد من جانبها وما يترتب عليها من أعباء ومسئوليات أوجب عليها أن تضع هذه المفاهيم والضوابط فى عدة بنود كميثاق عمل لا تحيد عنه مع كل من توكل اليه عملا من أعمالها.

٢١- جميع الاعمال موضع هذا العقد المذكور فى جدول الفئات يجب توريدها وتنفيذها بحيث تكون مطابقه للمواصفات الفنيه الوارده فيما بعد الا اذا ذكر خلاف ذلك بأى جزء آخر من مستندات هذا العقد وفى كلا الحالتين يجب أن تكون مطابقة لاصول الصناعه الممتازة وتكون معتمدة من الاستشاري او الإدارة وتكون معتمدة كتابيا.

٢٢- تنفيذ جميع بنود الاعمال الواردة بكراسة المواصفات ومطابقة الرسومات التصميمية للمشروع والقياس هندسي لجميع البنود.

٢٣- عمل جسه استرشاديه وتقديم تقرير استشارى تحت اشراف الضابط المشرف والتاكد من نوعيه طبيعه التربه والرجوع الى فرع التصميمات فى حاله اختلاف طبيعه الارض عن التقرير المقدم وذلك قبل التنفيذ .

الإشتراطـــات الخـاصـــة:

١- يضع المقاول فى إعتباره عند وضع فئات أعمال المبانى أنها تشمل الآتى:

أ- أعمال الأعتاب الخرسانية اللازمة للفتحات المعمارية (الشبابيك – الأبواب - ....).

ب- الألتزام بتنفيذ المبانى بالطوب الأسمنتى المصمت مل لم يذكر خلاف ذلك فيما يلى:

(١) أماكن تثبيت حلوق الأبواب والشبابيك.

(٢) حوائط دورات المياه والمطابخ التى بها أجهزة بارتفاع ١,٥ متر.

(٣) أسفل الكوبستات والتربزينات.

(٤) حجرات التفتيش وبعرض لايقل عن ٢٥ سم.

(٥) أول ثلاث مداميك بالحوائط.

جـ- لايقل سمك الحوائط التى يتم فيها تركيب لوحات الكهرباء عن ٢٥ سم.

٢- يلتزم المقاول بتوريد وتركيب شبك معدنى ممدد مع تغطية الشبك ببياض أسمنتى بدون جير (والسعر محمل على بند البياض) للأعمال الآتية:

أ- الفواصل بين المبانى والهيكل الخرسانى.

ب- تغطية الفواصل ومواسير الكهرباء المدفونة والتى يزيد مجموع أقطارها عن ٥ سم.

٣- الألتزام خلال مراحل التنفيذ بتقديم كافة العينات للمواد والخامات للاعتماد قبل التوريد من الأفرع التخصصية بالإدارة.

٤- يضع المقاول فى اعتبارة أن مدة المشروع تشمل جميع العطلات الرسمية والنوات.

٥- يقبل المقاول الممارسة على بنود الأعمال الغير مثيلة.

التوقيع
م/ ابراهيم رأفت أبوالنجا
رئيس قسم المقايسات

التوقيع
نقيب/ سالم علي بدر
قسم المقايسات

التوقيع
م/ مينا رزق
قسم المقايسات

٦- يمكن للإدارة فى حالة طلب المقاول المعاونة فى تدبير الخامات والأعمال (الأسمنت – حديد التسليح – أعمال النجارة (باب – شباك – أعمال الألومنيوم – الخرسانات المسلحة والعادية).

أعمال الخرسانة المسلحة :

تشمل أسعار الخرسانة المسلحة الآتى :

١- جميع أنواع الخرسانات المسلحة من النوع الجاهز من محطات الخلط المركزية التي يعتمدها المكتب وتشمل جميع نسب الأسمنت ونوعه والمقاومة المميزة والإضافات اللازمة طبقا للرسومات الإنشائية .

٢- جميع الجرابات اللازمة للأعمال الصحية والكهربائية وأعمال التكييف وإنذار ومكافحة الحريق وطبقا للرسومات التنفيذية وعلي المقاول إعداد رسومات التشغيل الخاصة بها وإعتمادها من المكتب المصمم قبل أعمال الصب .

٣- إجراء الإختبارات اللازمة لمكونات الخلطة وإجهاداتها بأحد المعامل التي يعتمدها المهندس المشرف.

أعمال المباني :

١- تفرغ لحامات المباني التي سوف يتم بياضها.

٢- تمليء لحامات المباني التي سوف يتم عزلها أو ردمها.

٣- يجب خصم مسطح أعتاب الابواب و الشبابيك.

٤- مونة تحتوي علي ٣٠٠ كجم أسمنت /م٣.

٥- علي المقاول اعتماد عينات الطوب قبل التنفيذ.

٦- يجب علي المقاول عمل أشاير حديد بين الخرسانة و المباني بالعناصر الخرسانية.

٧- علي المقاول عمل شبك ممدد في المناطق اتصال المباني بالعناصر الخرسانية.

٨- على المقاول اجراء كافة المعملية فيزيائية – كيميائية للطوب المستخدم في المشروع و ذلك لتحديد صلاحية نوعية الطوب الواردة و تكون الاختبارات في احدي معامل معتمدة أو المركز القومي للبحوث.

٩- يتم عمل كانات علي حرف L من الحديد المجلفن كل ٥٠ سم و يتم تثبيتها بمسامير فيشر في المناطق بين الخرسانة و المباني.

أعمال الطبقات العازلة :

١- يجب تظيف السطح و يتم بإزالة جميع الأتربة و الشحوم من السطح الخرسانة مع إزالة اثار الأتربة و جعل السطح املس.

٢- يتم عمل لياسة أسمنتية سمك ٣ سم أسفل و أعلي العزل.

٣- يتم دهان السطح بالبيتومين علي البارد.

٤- يتم عمل رقبة زجاجية علي الحوائط بإرتفاع ٣٠ سم.

٥- يتم عمل ركوب لا يقل عن ١٠ سم

٦- يتم بناء الحوائط المباني بالبدرومات بعد عمل العزل الافقي ضد الرطوبة و رشح المياه للأرضيات أي يتم عزل الأرضيات تحت حوائط المباني.

التوقيع
م / منار رزق

التوقيع
نقيب/ سالم علي بدر
قسم المقايسات

التوقيع
م/ ابراهيم رأفت ابو النجا
رئيس قسم المقايسات

٧- يتم بناء الحوائط المباني الخاصة بدورات المياه و الحوائط التي سيتم عمل وصلات الصرف و التغذية بالمياه بها بعد عزل الارضية و رشح المياه أسفلها.

٨- يلزم عمل اختبار للطبقة العازلة الافقية ضد الرطوبة و رشح المياه بعد تنفيذها بعمرها بالمياه لمدة ٤٨ ساعة للتأكد من صلاحية الطبقة العازلة قبل تنفيذ
الطبقات التالية لطبقة العزل.

أعمال الدهـــــات :

١- تنظيف و تجهيز الاسطح.

٢- يجب تقليب الدهان جيدا قبل الدهان و المحافظة علي قوامة و يمنع خلط البويات من أصناف مختلفة أو مواد مختلفة.

٣- الأسطح المجهزة للدهان يجب الا تترك لفترات طويلة معرضة لظروف غير مناسبة قبل الدهان.

٤- يجب أن تكون لمسات الفرشاه متقاطعة متقاطعة في الأوجه الأولي لأي طبقة بعد ذلك تنهي بلمسات خفيفة رأسية.

٥- يجب أن تستقبل جميع السطوح عدد الاوجه المحددة بجدول الدهانات علي الاقل.

٦- يجب أن يطابق اللون العينات المجربة و المختارة بواسطة المهندس الاستشاري و يجب أن تكون دهانات كل وجه مختلفة قليلا عن الوجه الذي قبله للتمييز فقط.

٧- جميع الدهانات الموردة تكون مقاومة للاتساخ.

وجه تأسيس من نوع دهان تاسيس – معجنته بسكين عريضة بمعجون معتمد – صنفرة – معجنة ناعمة – صنفرة ناعمة – وجهين دهان – وجه نهائي بدهان معتمد بلاستيك معتمد.

أعمال بيـــــاض التخشيـــــن :

تشمل فئات أعمال البياض توريد و تركيب الأتي :

١- شبك معدني Chicken Wire لزوايا الأركان و تقابل الاسطح (مباني و خرسانة) و في أماكن مواسير الكهرباء.

٢- يجب ان يكون جميع الاسطح التي سوف يتم تنفيذ البياض عاليها خالية من الشحومات و الاتربة و الاملاح.

٣- اسطح المباني التي سوف يصير عليها البياض يجب ان تكون منداه بالمياه قبل البياض و اذا ظهرت أي مساحات جافة يجب اعادة ترطيبها حتي تكون جميعها متساوية في درجة امتصاص المياه.

٤- الطرطشة العمومية تتكون من ٤٥٠ كجم /م٣ رمل و يتم معالجتها بالمحافظة عليها رطبة لمدة ثلاث ايام علي الاقل.

٥- يجب ان يتم عمل البوّج و الأوتار لجميع اسطح التي سيتم بياضها علي أسطح مستوية موزونة رأسيا بالخليط و تعمل البوّج من مونة الجبس بمقاس نحو ١٠×٣ سم و بنفس سمك طبقة البطانة للبياض و تعمل الأوتار من نفس مونة البطانة للبياض و تعمل الأوتار من نفس مونة البطانة علي هيئة شرائط طولية (رأسية بالنسبة للحوائط) و علي مسافات كل ١,٥ م علي الاكثر.

٦- أعمال البياض يجب ان تتم بطريقة نظيفة حسب أصول الصناعة و جميع الأوجه عدا الدائرية يجب ان تكون مسطحة و الزوايا مستقيمة و موزونة أفقيا و رأسيا و يجب أن يكون البياض ناعما و مقاوما للتشقق و ثابتا كيميائيا عند التصلد.

٧- البياض تتكون من ٣٥٠ كجم/م٣ رمل و يتم معالجها بالمحافظة عليها رطبة لمدة ثلاثة أيام علي الأقل.

أعمال الألومينـــــــوم

العينات المقدمة للاعتماد يجب ان تكون حسب المواصفات الحالاتي ومحملة على سعر البند .

التوقيع
م/ مينا رزق
قسم المقايسات

التوقيع
المهندس/ سالم علي بدر
قسم المقايسات

التوقيع
مقدم/ إبراهيم رأفت أبو النجا
رئيس قسم المقايسات

EMG
٥٢٥٤٦٠٦٥٨٠-٠٦٤-٣٢٢٠٥٢٥٤٦٠٦٥٨٠-٠٦٤-٣٢٢٠

CamScanner

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
إدارة المهندسين العسكريين
فرع المقايسات

انشاء ميدان نسف بقاعدة دهشور العسكرية

رقم المشروع (255/أ/1/ ٢٠٢٦)

١ ـ القطاعات تكنال جامبو أو تانجو (82 للمنزلق و٤٢ للمفصلي) أو ما يماثلها مدهونة الكتروستاتيك باللون حسب الطلب.

٢ ـ الزجاج ابيض أو مصنفر سمك ٦ مم .

٣ ـ جميع الإكسسوارات إنتاج محلي ممتاز من عينه معتمدة والمفصلات مزوده بينز صلب .

٤ ـ الكاوتش الخاص بتثبيت الزجاج حرف (U) إنتاج شركه سينكا أو الشريف

٥ ـ الأقفال للأبواب خدمة شاقة إنتاج شركة استثمارية .

٦ ـ يجب أن تزود جميع الشبابيك بقطاعات لمنع تسرب الاتربه والأمطار

٧ ـ جميع الشبابيك الألومنيوم الخارجية تركب علي حلق من الخشب الموسكي ٢×٤ بوصة.

٨ـ تزود جميع الشبابيك بسلك ذباب ألومنيوم و تركب ضلف سلك لجميع الشبابيك المنزلقة .

٩ ـ يجب تركيب بر الومنيوم من النوع العريض بنفس النوع المستخدم حول الأبواب والشبابيك لمعالجه فاصل الحلق الخشب والمباني .

١٠ـ علي المقاول تقديم رسومات التشغيل و كافة العينات لإعتمادها قبل التوريد والتركيب.

أعمال النجـــــــارة :

١ـ يجب أن تكون كافة أكسسوارات الأبواب من المفصلات والمقابض والكوالين وأذرع الهروب والطوارئ و أسطوانات الأقفال (السلندرات) و ماكينات الغلق الذاتي وخلافه مطابقة للكود المصري ذات الخدمة الشاقة وتكون مصنوعة من الصلب الغير قابل للصدأ والمطلى بالنحاس .

٢ـ مقاس المفصلة ملائماً لحمل الوزن المعين للباب ومتطابقاً مع تعليمات الشركات الصانعة.

٣ـ الكوالين تكون من المثبتة بالنقر داخل الباب و يكون لسان القفل من الصلب المجلفن المطلي بالنحاس.

٤ـ أسطوانات الأقفال (السلندرات) مكونة من ستة بنوز .

٥ـ ماكينات الغلق الذاتي تكون مزودة بمفاتيح التحكم في سرعة الحركة والاغلاق.

٦ـ تشمل الأسعار الدهانات طبقا للموضح ببنود الأعمال.

٧ ـ تشمل الأسعارتوريد وتركيب حلق زفر سمك(٣/٤) بوصة و حلق من الخشب الزان سمك ٢ بوصة وبعرض الحائط المركبة عليه ومدهون بنفس نوعية تشطيب الأبواب.

٨ ـ تشمل الأسعار البرور مدهونة بنفس نوعية تشطيب الأبواب

٩ ـ على المقاول تقديم رسومات التشغيل وإعتمادها من المكتب قبل التوريد والتركيب

أعمال الارضيات و الكســـوات :

١ـ يجب التركيب علي طبقة من الرمل المخلوط بنسبة ٥٠ كجم أسمنت.

٢ـ التركيب علي صلاليب.

٣ـ ملىء اللحامات بمادة ايبوكسية أو جراوت اسمنتي.

شركة إعمار مصر للخدمات والمقاولات
EMG
٥٢٣٠٩٤-٦٥٨٠ فاكس ٥٢٣٠٩٤-٦٥٨٠ تليفون

التوقيع ( )
مقدم/ إبراهيم رأفت أبوالنجا
رئيس قسم المقايسات

التوقيع ( )
نقيب/ منالم علي بدر
قسم المقايسات

التوقيع ( )
م/ مينا بزي
قسم المقايسات

٤- الرخام يجب ان يكون من اجود الانواع و سليم و بلون و تكوين متجانس و خالي من التشقق او ضعف البنيان و مورد من محاجر معتمدة و معروفة.

٥- قبل بدء اعمال الرخام يجب علي المقاول أن يقدم الي المهندس الاستشاري عينات من الرخام الذي سيقوم بتوريده لاعتماد و تلك العينات يجب ألا يقل حجمها عن ٥٠٠×٥٠٠مم لتوضيح درجة اللون و التكوين و المهو السطحي للرخام المطلوب.

٦- المونة ٣٠٠ كجم/م٣ رمل.

٧- يجب ان يتم تقطيع التشكيلات الديكورية بأعمال الرخام بالمناشير المائية WATER JET

٨- يتم لصق الوزرات باستخدام مواد لاصقة من انتاج شركة سيكا أو BASF أو ما يماثلهم.

أعمال الرخـــــــام :

١ - يجب علي المقاول تقديم رسومات التشغيل لجميع أعمال الرخام بمقياس رسم مناسب موضحا عليها جميع المقاسات والابعاد من الطبيعة وإعتمادها من
المكتب قبل التوريد والتركيب.

٢- محمل علي السبر الشاسية المعدني في حالة اللزوم.

٣ – في حاله التثبيت الميكانيكي للرخام يتم باستخدام مسامير خاصة مستورده GALVANISED.

أعمال الأســـــــقف :

١- جميع المواد خالية من الاسبوكس.

٢- مقاومة للاشتعال.

٣- لا ينتج الجبسية المستخدمة في الاماكن الرطبة تكون مقاومة للرطوبة.

٤- جميع البنود محمل عليها التياش و الاكمون و كافة عناصر التحميل و الماستيك المرن لزوم الفواصل و الأركان من عينة معتمدة يقاوم العوامل الجوية و درجات الحرارة.

٥- علي المقاول اعتماد عينات البلاطات قبل التوريد و التركيب.

أعمال الزراعـــــــة :

١- توريد و تشوين النباتات الي الموقع.

٢- أعمال الزراعة من حفر و ردم و إضافة الكمبوست اللازم طبقا للشروط و المواصفات الفنية.

٣- إضافة التربة السطحية MOULCH المانعة لظهور الحشائش.

٤- استخدام الانواع المختلفة من الظلط في احواض الزراعة.

الصيانة لمدة ١٢ شهر من تاريخ التسليم الابتدائي و طبقا الشروط الفنية لاعمال الصيانة المرفقة.

التوقيع
المقدم/ إبراهيم رافت ابو النجا
رئيس قسم المقايسات

التوقيع
نقيب/ سالم علي بدر
قسم المقايسات

التوقيع
م/ مينا رزق

CamScanner

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
إدارة المهندسين العسكريين
فرع المقايسات

انشاء ميدان نسف بقاعدة دهشور العسكرية

رقم المشروع (255/1/1/ ٢٠٢٦)

البند	بنود الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالى
١	بالمتر المكعب حفر فى أرض الموقع فى جميع أنواع التربة ما عدا الصخرية لزوم الاساسات بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس ويتم تأكيد العمق حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية وتقرير التربة والاساسات المعتمدة والجسات التأكيدية بالموقع والسعر يشمل ازالة كافة الاساسات القديمه أو أى مخلفات (مواسير أو كابلات كهرباء أو الاحجار ..... إلخ) قد تظهر أثناء العمل كما يشمل البند رش قاع الحفرعند منسوب التاسيس بالماء بكثافة ثم الدمك باستخدام الجراسات الميكانيكية الثقيلة وتعديل مسارات أي مرافق تمر بقطعة الارض وازالة أي عوائق تعترض الحفر وسند جوانب الحفر ونزح المياة بإستخدام طرق هندسية مناسبة تعتمد من المكتب الاستشاري ونقل ناتج الحفر الى المقالب العمومية وذلك طبقا للميزانية الشبكية وبرفرفة ١ م من حدود العادية والسعر يشمل عمل كل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات الضابط المشرف .				
	بالمتر المكعب حفر فى أرض الموقع فى جميع أنواع التربة ما عدا الصخرية لزوم الاساسات بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس ويتم تأكيد العمق حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية وتقرير التربة والاساسات المعتمدة والجسات التأكيدية بالموقع والسعر يشمل ازالة كافة الاساسات القديمه أو أى مخلفات (مواسير أو كابلات كهرباء أو الاحجار ..... إلخ) قد تظهر أثناء العمل كما يشمل البند رش قاع الحفرعند منسوب التاسيس بالماء بكثافة ثم الدمك باستخدام الجراسات الميكانيكية الثقيلة وتعديل مسارات أي مرافق تمر بقطعة الارض وازالة أى عوائق تعترض الحفر وسند جوانب الحفر ونزح المياة بإستخدام طرق هندسية مناسبة تعتمد من المكتب الاستشاري ونقل ناتج الحفر الى المقالب العمومية وذلك طبقا للميزانية الشبكية وبرفرفة ١ م من حدود العادية والسعر يشمل عمل كل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات الضابط المشرف . فقط سبعون جنيهاً				
	فقط (مائتان واربعة عشر) لا غير	م٣	٢١٤	٧٠	١٤٩٨٠

التوقيع
مقدم/ إبراهيم رأفت أبو النجا
رئيس قسم المقايسات

التوقيع
نقيب/ سالم على بدر
قسم المقايسات

التوقيع
م / ميسا رزق
قسم المقايسات

CamScanner

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
إدارة المهندسين العسكريين
فرع المقايسات

انشاء ميدان نسف بقاعدة دهشور العسكرية

رقم المشروع (255/i/1/ ٢٠٢٦)

البند	بنود الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالى
٢	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة احلال لزوم الاساسات مكونه من الرمل النظيف بسمك ٠,٥ م على ان يتم الدمك الجيد على طبقات بسمك ٢٥سم للوصول الي كثافه لا تقل عن ٩٥% من اقصى كثافه جافه والوصول الى الكثافه المطلوبه طبا لتقرير الاساسات المعتمده من الاداره طبقا للرسومات التنفيذيه والكود المصري والمواصفات الفنيه اصول الصناعه وكل ما يلزم لنهو طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات الضابط المشرف .				
	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة احلال لزوم الاساسات مكونه من الرمل النظيف بسمك ٠,٥ م على ان يتم الدمك الجيد على طبقات بسمك ٢٥سم للوصول الى كثافه لا تقل عن ٩٥% من اقصى كثافه جافه والوصول الى الكثافه المطلوبه طبا لتقرير الاساسات المعتمده من الاداره طبقا للرسومات التنفيذيه والكود المصري والمواصفات الفنيه اصول الصناعه وكل ما يلزم لنهو طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات الضابط المشرف .				فقط مائتا خمسة وثلاثون جنيها
	فقط (سبعة و اربعون) لا غير	م٣	٤٧	٢٢٥	١٠٥٧٥
٣	بالمتر المكعب ردم برمال نظيفة مورده من خارج الموقع ومن عينه معتمدة حول الاساسات وداخل المبنى وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات لا تزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك باستخدام آلات الدمك الميكانيكية لتحقيق أعلى كثافة ونحو السطح العلوى للردم طبقا للرسومات التنفيذية والبند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل تماماً كاملاً وطبقاً للكود المصرى والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.				
	بالمتر المكعب ردم برمال نظيفة مورده من خارج الموقع ومن عينه معتمدة حول الاساسات وداخل المبنى وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات لا تزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك باستخدام آلات الدمك الميكانيكية لتحقيق أعلى كثافة ونحو السطح العلوى للردم طبقا للرسومات التنفيذية والبند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل تماماً كاملاً وطبقاً للكود المصرى والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.				فقط مائتا جنيها
	فقط (مائة وسبعة و عشرون) لا غير	م٣	١٢٧	٢٠٠	٢٥٤٠٠

التوقيع
مقدم/ إبراهيم رأفت أبوالنجا
رئيس قسم المقايسات

التوقيع
نقيب/ سالم على بدر
قسم المقايسات

التوقيع
م / ميثا رزق
قسم المقايسات

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
إدارة المهندسين العسكريين
فرع المقاسمات

انشاء ميدان تسف بقاعدة دهشور العسكرية

رقم المشروع (255/1/أ/ ٢٠٢٦)

البند	بنود الأعمال	الوحدة	الكمية	القيمة	الإجمالى
٤	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عاديه (خرسانة جاهزة) لزوم اساسات المبنى وطبقاً للموضح بالرسومات الانشائية المرفقة وتقرير التربة باجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم٢ ومحتوى اسمنتى لا يقل عن ٢٥٠ كجم /م٣ مع الدمك جيدا وتسوية السطح العلوى و البند يشمل الفرشة أسفل السملات وخلافه والسعر يشمل سند جوانب الخرسانة ومعالجتها ورش ودمك التربة أسفلها طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة ويتم التنفيذ طبقا للتفاصيل الواردة باللوحات الانشائية والسعر يشمل عمل كل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات الضابط المشرف .				
	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عاديه (خرسانة جاهزة) لزوم اساسات المبنى وطبقاً للموضح بالرسومات الانشائية المرفقة وتقرير التربة باجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم٢ ومحتوى اسمنتى لا يقل عن ٢٥٠ كجم /م٣ مع الدمك جيدا وتسوية السطح العلوى و البند يشمل الفرشة أسفل السملات وخلافه والسعر يشمل سند جوانب الخرسانة ومعالجتها ورش ودمك التربة أسفلها طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة ويتم التنفيذ طبقا للتفاصيل الواردة باللوحات الانشائية والسعر يشمل عمل كل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات الضابط المشرف .				
	فقط (ثمانية عشر) لا غير	م٣	١٨	٤٠٠٠	٧٢٠٠٠
٥	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة (خرسانة جاهزة) من محطات الخلط المركزية التي يعتمدها المكتب بمحتوى اسمنتي ٣٥٠ كجم/م٣ واجهاد ٣٠٠ كجم/م٢ وبنسبة حديد تسليح لا تزيد عن ١٠٠ كجم/م٣ لزوم اساسات المبنى حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنت ومقاومة مميزة للخرسانة وحديد التسليح طبقا للرسومات الانشائية مع الدمك جيدا والسعر يشمل أعمال الاختبارات والشدات والفرم المناسبة التي تشكل القطاعات المطلوبة وكذلك أعمال صب مع اخذ مكعبات الخرسانه بالعدد حسب نص الكود المصرى والاستشارى للتحقق من الاجهاد بعد ٧ ايام و ٢٨ يوم ودمك الخرسانة والمعالجة بعد الصب وكل ما يلزم لنهو العمل نموا كاملاً وطبقاً للكود المصرى والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.				

التوقيع
مقدم/

التوقيع
نقيب/ سالم على بدر

التوقيع

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
إدارة المهندسين العسكريين
فرع المقايسات

انشاء ميدان تنس بقاعدة دهشور العسكرية

رقم المشروع (255/أ/1/ ٢٠٢٦)

البند	بنود الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة (خرسانة جاهزة) من محطات الخلط المركزية التي يعتمدها المكتب بمحتوى اسمنتي ٣٥٠ كجم/م٣ واجهاد ٣٠٠ كجم/م٢ وبنسبة حديد تسليح لا تزيد عن ١٠٠ كجم/م٣ لزوم اساسات المبنى حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنت ومقاومة مميزة للخرسانة وحديد التسليح طبقا للرسومات الانشائية مع الدمك جيدا والسعر يشمل أعمال الاختبارات والشدات والفرم المناسبة التي تشكل القطاعات المطلوبة وكذلك أعمال صب مع اخذ مكعبات الخرسانه بالعدد حسب نص الكود المصرى والاستشارى للتحقق من الاجهاد بعد ٧ ايام و ٢٨ يوم ودمك الخرسانة والمعالجة بعد الصب وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملاً وطبقاً للكود المصرى والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.				
	فقط (عشرون) لا غير	م٣	٢٠	٥٥٠١	١١٠٠٢٠
٦	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة (خرسانة جاهزة) من محطات الخلط المركزية التي يعتمدها المكتب بمحتوى اسمنتي ٣٥٠ كجم/م٣ واجهاد ٣٠٠ كجم/م٢ وبنسبة حديد تسليح لا تزيد عن ١٥٠ كجم/م٣ لزوم اعمدة المبنى بارتفاع حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنت ومقاومة مميزة للخرسانة وحديد التسليح طبقا للرسومات الانشائية مع الدمك جيدا والسعر يشمل أعمال الاختبارات والشدات والفرم المناسبة التي تشكل القطاعات المطلوبة وكذلك أعمال صب ودمك الخرسانة والمعالجة بعد الصب مع اخذ مكعبات الخرسانه بالعدد حسب نص الكود المصرى والاستشارى للتحقق من الاجهاد بعد ٧ ايام و ٢٨ يوم وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملاً وطبقاً للكود المصرى والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.				

نقطع عشرة آلاف وخمسمائة وواحد وعشرين قرشاً

التوقيع
مقدم/ إبراهيم رأفت أبو النجا
رئيس قسم المقايسات

التوقيع
نقيب/ سالم علي بدر
قسم المقايسات

التوقيع
م / مينا رزق
قسم المقايسات

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
إدارة المهندسين العسكريين
فرع المقايسات

انشاء ميدان نسف بقاعدة دهشور العسكرية

رقم المشروع (255/أ/1/ ٢٠٢٦)

البند	بنود الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالى
	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة (خرسانة جاهزة) من محطات الخلط المركزية التي يعتمدها المكتب بمحتوى اسمنتي ٣٥٠ كجم/م٣ واجهاد ٣٠٠ كجم/م٢ وبنسبة حديد تسليح لا تزيد عن ١٥٠ كجم/م٣ لزوم اعمدة المبنى بارتفاع حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى أسمنت ومقاومة مميزة للخرسانة وحديد التسليح طبقا للرسومات الانشائية مع الدمك جيدا والنسعر يشمل أعمال الاختبارات والشدات والفرم المناسبة التي تشكل القطاعات المطلوبة وكذلك أعمال صب ودمك الخرسانة والمعالجة بعد الصب مع اخذ مكعبات الخرسانه بالعدد حسب نص الكود المصرى والاستشارى للتحقق من الاجهاد بعد ٧ ايام و ٢٨ يوم وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملاً وطبقاً للكود المصرى والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.				
	فقط (ثلاثة) لا غير	م٣	٣	٦٣٥٥	١٩٠٦٥
٧	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة (خرسانة جاهزة) من محطات الخلط المركزية التي يعتمدها المكتب بمحتوى إسمنتي ٣٥٠ كجم/م٣ واجهاد ٣٠٠ كجم/م٢ وبنسبة حديد تسليح لا تزيد عن ١٥٠ كجم/م٣ لزوم الحوائط الخرسانية بالمبنى بارتفاع حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى أسمنت ومقاومة مميزة للخرسانة وحديد التسليح طبقا للرسومات الانشائية مع الدمك جيدا والنسعر يشمل أعمال الاختبارات والشدات والفرم المناسبة التي تشكل القطاعات المطلوبة وكذلك أعمال صب ودمك الخرسانة والمعالجة بعد الصب مع اخذ مكعبات الخرسانه بالعدد حسب نص الكود المصرى والاستشارى للتحقق من الاجهاد بعد ٧ ايام و ٢٨ يوم وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملاً وطبقاً للكود المصرى والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.				

نقطة الآن وتلاقيها عندك وخونه

التوقيع
م / ميثا رزق
قسم المقايسات

التوقيع
نقيب/ سالم على بدر
قسم المقايسات

التوقيع
مقدم/ ابراهيم رأفت ابوالنجا
رئيس قسم المقايسات

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
إدارة المهندسين العسكريين
فرع المقايسات

انشاء ميدان نسف بقاعدة دهشور العسكرية

رقم المشروع (255/1/1/ ٢٠٢٦)

البند	بنود الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالى
	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة (خرسانة جاهزة) من محطات الخلط المركزية التي يعتمدها المكتب بمحتوى اسمنتي ٣٥٠ كجم/م٣ واجهاد ٣٠٠كجم/م٢ وبنسبة حديد تسليح لا تزيد عن ١٥٠ كجم/م٣ لزوم الحوائط الخرسانية بالمبنى بارتفاع حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى أسمنت ومقاومة مميزة للخرسانة وحديد التسليح طبقا للرسومات الانشائية مع الدمك جيدا والسعر يشمل أعمال الاختبارات والشدات والفرم المناسبة التي تشكل القطاعات المطلوبة وكذلك أعمال صب ودمك الخرسانة والمعالجة بعد الصب مع اخذ مكعبات الخرسانه بالعدد حسب نص الكود المصري والاستشارى للتحقق من الاجهاد بعد ٧ ايام و ٢٨ يوم وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملاً وطبقاً للكود المصرى والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.				
	فقط (عشرة) لا غير	م٣	١٠	٦٤٤٤	٦٤٤٤ -
٨	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة (خرسانة جاهزة) من محطات الخلط المركزية التي يعتمدها المكتب بمحتوى اسمنتي ٣٥٠ كجم/م٣ واجهاد ٣٠٠كجم/م٢ وبنسبة حديد تسليح لا تزيد عن ١١٠ كجم/م٣ لزوم كمرات واسقف وسلم المبنى حتي ارتفاع ٤ متر حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى أسمنت ومقاومة مميزة للخرسانة وحديد التسليح طبقا للرسومات الانشائية مع الدمك جيدا والسعر يشمل أعمال الاختبارات والشدات والفرم المناسبة التي تشكل القطاعات المطلوبة وكذلك أعمال صب مع اخذ مكعبات الخرسانه بالعدد حسب نص الكود المصرى والاستشارى للتحقق من الاجهاد بعد ٧ ايام و ٢٨ يوم ودمك الخرسانة والمعالجة بعد الصب وكلّ ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملاً وطبقاً للكود المصرى والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.				

فقط ستة الاف مائتان اربعة وعشرون جنيهاً

اعمار مصر للهندسة والمقاولات
EMC

التوقيع
مقدم/ ابرا[illegible]-أبو النجا
رئيس قسم المقايسات

التوقيع
نقيب/ سالم على بدر
قسم المقايسات

التوقيع
م / مينا رزق
قسم المقايسات

CamScanner

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
إدارة المهندسين العسكريين
فرع المناقصات

انشاء ميدان نسف بقاعدة دهشور العسكرية

رقم المشروع (255/1/1/ ٢٠٢٦)

البند	بنود الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
	بالمنز المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة (خرسانة جاهزة) من محطات الخلط المركزية التي يعتمدها المكتب بمحتوي اسمنتي ٣٥٠ كجم/م٣ واجهاد ٣٠٠كجم/٢ وبنسبة حديد تسليح لا تزيد عن ١١٠ كجم/م٣ لزوم كمرات واسقف وسلم المبنى حتي ارتفاع ٤ متر حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى أسمنت ومقاومة مميزة للخرسانة وحديد التسليح طبقا للرسومات الانشائية مع الدمك جيدا والنمر يشمل أعمال الاختبارات والشدات والفرم المناسبة التي تشكل القطاعات المطلوبة وكذلك أعمال صب مع اخذ مكعبات الخرسانه بالعدد حسب نص الكود المصرى والاستشارى للتحقق من الاجهاد بعد ٧ ايام و ٢٨ يوم ودمك الخرسانة والمعالجة بعد الصب وكل ما يلزم لنهو العمل نحواكاملاً وطبقاً للكود المصرى والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.				فقط سته الاف ثمانمائة وتسعون جنيها
	فقط (تسعة عشر) لا غير	م٣	١٩	٦٠٩٥	١١٥٧٤٨
٩	بالمنز المكعب- توريد و عمل مباني من الطوب الاسمنتي المصمت لزوم مباني قصة الردم وخالفه ومونة لصق ذات محتوي اسمنتي ٣٠٠ كجم اسمنت / م٣ رمل و الفئة تشمل جميع الاكسسوارات من الشبك المجلفن الناتج ميتال اكس او ما يماثلها والقطع الخاصة من النهايات والفواصل و مليء جميع العراميس والفراغات واماكن التقاء المخالط مع الاعضاء الخرسانية للمنشأ جيد بالمونة ويشمل السعر الفتحات الالزمة للخدمات الكهروميكانيكية او الصحي و عمل على السعر المعالجة بالمياه مع رش قوالب الطوب بالمياه قبل التركيب و الفئة تشمل عمل الاعتاب الخرسانية االلازمة للفتحات الابواب والشبابيك و تثبيت الحوائط بالاعمدة الخرسانية بكانات من الحديد المجلفن علي شكل حرف L بمسامير فيشر كل ٥٠ سم بحيث تلتقي بقدر الامكان مع لحامات المداميك وبطول ظاهر لا يقل عن ١٥ سم والبند يشمل عمل اربطه من الطوب الاسمنتي المصمت والسعر يشمل عمل كل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات الضابط المشرف .				

اتحاد مصر للمقاولات والتوريدات والمقاولات
EMG
م. فاطمة عبد الفتاح مصطفى
ت: ٠٢٢٣٠٩٤٠٦٥٨ - فاكس: ٠٢٢٣٠٩٤٠٦٥٢٥٤٦

التوقيع
مقدم/ ابراهيم أحمد أحمد

التوقيع
مقدم/ أحمد على بدر

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
إدارة المهندسين العسكريين
فرع المقايسات

انشاء ميدان نسف بقاعدة دهشور العسكرية

رقم المشروع (255/أ/1/ ٢٠٢٦)

البند	بنود الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
	بالمتر المكعب- توريد و عمل مبانى من الطوب الاسمنتي المصمت لزوم مبانى قصة الردم وخالفه وعمونة لصق ذات محتوي اسمنتي ٣٠٠ كجم اسمنت / م٣ رمل و الفئة تشمل جميع الاكسسوارات من الشبك المجلفن انتاج ميتال اكس او ما يماثلها والقطع الخاصة من النهايات والفواصل و ملىء جميع العراميس والفراغات واماكن التقاء الحائط مع الاعضاء الخرسانية للمنشأ جيد بالمونة ويشمل السعر الفتحات الالزمة للخدمات الكهروميكانيكية او الصحي و محمل علي السعر المعالجة بالمياه مع رش قوالب الطوب بالمياه قبل التركيب و الفئة تشمل عمل الاعتاب الخرسانية االلازمة لفتحات الابواب والشبابيك و تثبيت الحوائط بالاعمدة الخرسانية بكانات من الحديد المجلفن علي شكل حرف L بمسامير فيشر كل ٥٠ سم بحيث تتفق بقدر الامكان مع لحامات المداميك وبطول ظاهر لا يقل عن ١٥ سم والبند يشمل عمل اربطه من الطوب الاسمنتي المصمت والسعر يشمل عمل كل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات الضابط المشرف .				
	فقط (ثلاثة) لا غير	م٣	٣	٢٧٧	٨٣٢١
١٠	بالمتر المسطح -توريد و دهان وجهين متعامدين من مستحلب بيتوميني مؤكسد علي البارد من إنتاج شركة سيكا أو كيماويات البناء الحديث لزوم القواعد المسلحة و رقاب الاعمدة و السملات و مبانى قصية الردم والفئة تشمل كافة ما يلزم من معدات وأدوات وعماله لنهو العمل على اكمل وجه السعر يشمل عمل كل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات الضابط المشرف .				
	بالمتر المسطح -توريد و دهان وجهين متعامدين من مستحلب بيتوميني مؤكسد علي البارد من إنتاج شركة سيكا أو كيماويات البناء الحديث لزوم القواعد المسلحة و رقاب الاعمدة و السملات و مبانى قصية الردم والفئة تشمل كافة ما يلزم من معدات وأدوات وعماله لنهو العمل على اكمل وجه السعر يشمل عمل كل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات الضابط المشرف .				
	فقط (مائة وخمسة عشر) لا غير	م٢	١١٥	٦٣	٧١٣٠

التوقيع
م / ميثا رزق
قسم المقايسات

التوقيع
نقيب/ سالم على بدر
قسم المقايسات

التوقيع
مقدم/ إبراهيم أبو النجا
رئيس قسم المقايسات

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
إدارة المهندسين العسكريين
فرع المقايسات

الشاء ميدان نسف بقاعدة دمشور العسكرية

رقم المشروع (255/1/1/ ٢٠٢٦)

البند	بنود الأعمال	الوحدة	الكمية	القيمة	الإجمالي
١١	بالمتر المسطح توريد وعمل دكة خرسانية عادية لزوم أرضيات الدور الأرضي والمخازن وخلافة سمك ١٥سم مكونه من ٠,٨ م٣ سن متدرج نظيف + ٠,٤ م٣ رمل حرش نظيف + ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي على أن يكون الخلط ميكانيكيا ويحمل على البند تسوية الأسطح باستخدام الهليكوبتر للوصول للمناسيب المطلوبه باستخدام ميزان القامة على مستوى أفقي تماما وكذلك يحمل على البند تسوية سطح الخرسانة بعد الصب تسوية جيدة بواسطة ذراع على المناسيب المحددة طبقا للرسومات والرش اليومي بالمياه الغزيرة صباحا ومساءا لمدة سبعة أيام والقياس هندسيا لما يتم تنفيذه على الطبيعة كامل مما جميعة ويحمل على البند بخلاف ماذكر اعلاه جميع الادوات والالات والمواد والعمالة اللازمة لنهو الاعمال نحوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية للكود المصرى وتعليمات طاقم الأشراف و الضابط المشرف.				
	بالمتر المسطح توريد وعمل دكة خرسانية عادية لزوم أرضيات الدور الأرضي والمخازن وخلافة سمك ١٥سم مكونه من ٠,٨ م٣ سن متدرج نظيف + ٠,٤ م٣ رمل حرش نظيف + ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى على أن يكون الخلط ميكانيكيا ويحمل على البند تسوية الأسطح باستخدام الهليكوبتر للوصول للمناسيب المطلوبه باستخدام ميزان القامة على مستوى أفقي تماما وكذلك يحمل على البند تسوية سطح الخرسانة بعد الصب تسوية جيدة بواسطة ذراع على المناسيب المحددة طبقا للرسومات والرش اليومى بالمياه الغزيرة صباحا ومساءا لمدة سبعة أيام والقياس هندسيا لما يتم تنفيذه على الطبيعة كامل مما جميعة ويحمل على البند بخلاف ماذكر اعلاه جميع الادوات والالات والمواد والعمالة اللازمة لنهو الاعمال نحوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية للكود المصرى وتعليمات طاقم الأشراف و الضابط المشرف.				فقط سبعمائة وثمانية وستون جنيه
	فقط (ستة و عشرون) لا غير	م٢	٢٦	٦٧٨	١٧٦٢٨
١٢	بالمتر المسطح توريد وفرد شيتات من البولي ايثلين (vapour barrier) أسفل سطح الخرسانة العادية واسفل بلاطة S.O.G والدكة العادية سمك ٢٥٠ ميكرون لاعمال العزل ونحو الاعمال نحوا كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات الفنية والكود المصري والرسومات التشغيلية المعتمدة من استشاري المشروع وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ والسعر يشمل عمل كل مايلزم لنهو الأعمال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات الضابط المشرف .				

التوقيع
م/ مينا رزق
قسم المقايسات

التوقيع
نقيب/ سالم على بدر
قسم المقايسات

التوقيع
مقدم/ إبراهيم رأفت أبو النجا
رئيس قسم المقايسات

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
إدارة المهندسين العسكريين
فرع المقايسات

انشاء ميدان نسف بقاعدة دهشور العسكرية

رقم المشروع (255/أ/١/ ٢٠٢٦)

البند	بنود الأعمال	الوحدة	الكمية	القيمة	الإجمالي
	بالمتر المسطح توريد وفرد شيتات من البولي ايثيلين (vapour barrier) أسفل سطح الخرسانة العادية واسفل بلاطة S.O.G والدكة العادية سمك ٢٥٠ ميكرون لاعمال العزل ونحو الاعمال نحواكاملاً طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات الفنية والكود المصري والرسومات التشغيلية المعتمدة من استشاري المشروع وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ والسعر يشمل عمل كل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات الضابط المشرف .				
	فقط (ثلاثة و ثمانون) لا غير	م٢	٨٣	٤٠	٣٣٢٠
١٣	بالمتر المسطح أعمال توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة من شرائح البيتومينية العازلة للرطوبة أفقية بسمك ٤ مم تتكون من ألواح البيتومين المعدل والمسلح بالبوليستر (ممبرين) (SBS membrane) من عينة معتمده من انتاج بيتونيل او روكال اول ما يماثلهم لا يقل إجهاد الشد لها عن ٨٥٠ نيوتن / هـ سم طولياً و ٦٠٠ نيوتن / ٥ سم عرضياً) والمغلفة من الوجهين بالبولي إثيلين والسعر يشمل عمل مثلث مونة بالأركان مقاس ١٠×١٠سم لتفادي تثبيت العزل على زاوية قائمة ودهان وجة تحضيري قبل العزل بريمر تحضيري بمعدل ١ كجم / م ٢ وعمل ركوب لا يقل عن ١٥سم بين الطبقات وكي اللحامات بالبشيوري وعمل وزرة من نفس طبقات العزل بارتفاع ١٥سم على أن يتم نحو الأعمال طبقا للرسومات التنفيذية وأصول الصناعة وطبقا للكود المصري على ان يتم العمل حسب المواصفات واصول الصناعه وتعليمات الضابط المشرف				
	بالمتر المسطح أعمال توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة من شرائح البيتومينية العازلة للرطوبة أفقية بسمك ٤ مم تتكون من ألواح البيتومين المعدل والمسلح بالبوليستر (ممبرين) (SBS membrane) من عينة معتمده من انتاج بيتوليل او روكال اول ما يماثلهم لا يقل إجهاد الشد لها عن ٨٥٠ نيوتن / هـ سم طولياً و ٦٠٠ نيوتن / ٥ سم عرضياً) والمغلفة من الوجهين بالبولي إثيلين والسعر يشمل عمل مثلث مونة بالأركان مقاس ١٠×١٠سم لتفادي تثبيت العزل على زاوية قائمة ودهان وجة تحضيري قبل العزل بريمر تحضيري بمعدل ١ كجم / م ٢ وعمل ركوب لا يقل عن ١٥سم بين الطبقات وكي اللحامات بالبشيوري وعمل وزرة من نفس طبقات العزل بارتفاع ١٥سم على أن يتم نحو الأعمال طبقا للرسومات التنفيذية وأصول الصناعة وطبقا للكود المصري على ان يتم العمل حسب المواصفات واصول الصناعه وتعليمات الضابط المشرف				

التوقيع
م / مينا رزق
قسم المقايسات

التوقيع
نقيب/ منال على بدر
قسم المقايسات

التوقيع
مقدم/ ابراهيم راشد ابو اللجا
رئيس قسم المقايسات

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
إدارة المهندسين العسكريين
فرع المقايسات

انشاء ميدان تسف بقاعدة دهشور العسكرية

رقم المشروع (255/أ/1/ ٢٠٢٦)

البند	بنود الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
	فقط (عشرون) لا غير	م٢	٢٠	١٨٠	٣٦٠٠
١٤	بالمتر المربع توريد ودهان عزل أسمنتي من انتاج باسف أو سيكا من مادة عازلة للمياه واعادة تغطية الخرسانة ذو مركبين باساس أسمنتي معدل بالبوليمر مثل Master Seal 521 أو مادة سيكا سيل ١٠٧ (دهان أسمنتي بوليمري معدل لحماية المنشآت مكون من مركبين فهو يجمع بين الخاصية البلورية لسد وغلق المسام بالإضافة لإحتوائه علي البوليمرات التي تحسن المقاومة لنفاذية الغازات الضارة والكلوريدات) والتي تطبق باستخدام فرشاة خشن أو رولة أو الرش لتعطي طبقة مرنة عازلة للمياه وبمعدل تغطية ٠,٧٥-٠,٩٠ كجم/م٢ الوجه ويقاوم البري والاحتكاك والعوامل الجوية على أن يتم ازالة جميع الاتربة والزيوت والمواد المعالجة من على السطح ويتم نحو الأعمال طبقا للرسومات التنفيذية وأصول الصناعة وطبقا للكود المصري على ان يتم العمل حسب المواصفات واصول الصناعه وتعليمات الضابط المشرف				خفط مائة وثمانون جنيها
	فقط (خمسة و عشرون) لا غير	م٢	٢٥	٢٣٢	٥٨٠٠
١٥	بالمتر المكعب توريد وعمل مباني من الطوب الأسمنتي المصمت بعرض ٢٥ سم (لا يقل مقاومة الانضغاط عن ٧٠ كجم / سم٢) وبمونة لصق ذات محتوى اسمنتي ٣٠٠ كجم اسمنت / م٣ رمل والسعر يشمل ملىء جميع البراميل والفراغات وأماكن التقاء الحائط مع الأعضاء الخرسانيه للمنشأ جيد بالوجه رش قوالب الطوب بالمياه قبل التركيب والبند شامل مما جميعه طبقا للأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف				خفط مائتان واثنان وثلاثون جنيها

التوقيع
م/ مينا رزق
قسم المقايسات

التوقيع
نقيب/ سالم علي بدر
قسم المقايسات

التوقيع
مقدم/ إبراهيم رأفت ابو النجا
رئيس قسم المقايسات

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
إدارة المهندسين العسكريين
فرع المقايسات

انشاء ميدان لسف بقاعدة دهشور العسكرية

رقم المشروع (255/أ/1/ ٢٠٢٦)

البند	بنود الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
	بالمتر المكعب توريد وعمل مباني من الطوب الأسمنتي المصمت بعرض ٢٥ سم (لا يقل مقاومة الانضغاط عن ٧٠ كجم / سم٢) وبمونة لصق ذات محتوى اسمنتي ٣٠٠ كجم أسمنت / م٣ رمل والسعر يشمل ملىء جميع العراميس والفراغات وأماكن التقاء الحائط مع الأعضاء الخرسانيه للمنشأ جيد بالمونه مع رش قوالب الطوب بالمياه قبل التركيب والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف				نقط الف تسعمائة وخمسون جنيها
	فقط (اثنان و عشرون) لا غير	م٣	٢٢	٢٩٥٠	٦٤٩٠٠
١٦	بالمتر المربع توريد وتركيب باب كريتال بالوزن المطلوب ٤٠ كجم / م٢ والسعر يشمل توريد وتركيب الإكسسوارات والخردوات وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً والسعر يشمل عمل كل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات الضابط المشرف ..				
	بالمتر المربع توريد وتركيب باب كريتال بالوزن المطلوب ٤٠ كجم / م٢ والسعر يشمل توريد وتركيب الإكسسوارات والخردوات وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً والسعر يشمل عمل كل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات الضابط المشرف ..				نقط ثلاثة الاف سبعمائة وخمسون جنيها
	فقط (اربعة) لا غير	م٢	٤	٣٧٥٦	١٥٠٢٤
١٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب بوابة رئيسية كريتال معرج من الحديد المجلفن بكمية الحديد المطلوبة ٥٠ كجم / م٢ والبند يشمل دهان الحديد ٢ وجه برايمر و٢ وجه لاكيه بالألوان المطلوبة والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.				
	بالمتر المسطح توريد وتركيب بوابة رئيسية كريتال معرج من الحديد المجلفن بكمية الحديد المطلوبة ٥٠ كجم / م٢ والبند يشمل دهان الحديد ٢ وجه برايمر و٢ وجه لاكيه بالألوان المطلوبة والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.				نقط خمسة الاف جنيها
	فقط (ثمانية و عشرون) لا غير	م٢	٢٨	٥٠٠٠	

التوقيع
م / مينا رزق
قسم المقايسات

التوقيع
نقيب/ سالم على بدر
قسم المقايسات

التوقيع
مقدم/ ابراهيم عاطف ابو النجا
رئيس قسم المقايسات

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
إدارة المهندسين العسكريين
فرع المقايسات

انشاء ميدان نسف بقاعدة دهشور العسكرية

رقم المشروع (255/أ/1/ ٢٠٢٦)

البند	بنود الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
١٨	بالمتر المربع توريد وتركيب شباك ألومنيوم مدهون الكتروستاتيك باللون المطلوب وزجاج ٦ مم مزدوج باللون المطلوب وسلك ذباب من عينة معتمدة (قطاعات تكنال او اليوميل أو اليومصر) والسعر يشمل توريد وتركيب الحلوق والإكسسوارات والخردوات وكل ما يلزم لنهو العمل نحواً كاملاً و طبقا للكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف				
	بالمتر المربع توريد وتركيب شباك ألومنيوم مدهون الكتروستاتيك باللون المطلوب وزجاج ٦ مم مزدوج باللون المطلوب وسلك ذباب من عينة معتمدة (قطاعات تكنال او اليوميل أو اليومصر) والسعر يشمل توريد وتركيب الحلوق والإكسسوارات والخردوات وكل ما يلزم لنهو العمل نحواً كاملاً و طبقا للكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف				فقط خمسة آلاف وستمائة جنيهاً
	فقط (ثلاثة) لا غير	م٢	٣	٥٢٠٠	١٥٦٠٠
١٩	بالمتر المربع نافذة حماية من الفولاذ قطاعات سمك ٤ مم وأبعاد ٣٠*٨٠ سم مجمعة بدون مسامير ظاهرية مثبتة في الحائط بمسامير انكور مقاس M16 تحتوي علي زجاج مقاوم للانفجار وايضا ضد الاعيرة النارية مستوي حماية level 2 مواصفة Stanag 4569 بسمك ٤٧ مم ويحتوي علي طبقات مضاعفة من خامة البولي كاربونيت المقاومة للموجات الانفجارية والمضادة للتشظي والتناثر يتم تجميع النظام بالكامل بالفك واعادة التركيب لضمان سهولة عمليات الصيانة والتغيير والسعر يشمل توريد وتركيب الإكسسوارات والخردوات وكل ما يلزم لنهو العمل نحواً كاملاً والسعر يشمل عمل كل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات الضابط المشرف ..				
	بالمتر المربع نافذة حماية من الفولاذ قطاعات سمك ٤ مم وأبعاد ٣٠*٨٠ سم مجمعة بدون مسامير ظاهرية مثبتة في الحائط بمسامير انكور مقاس M16 تحتوي علي زجاج مقاوم للانفجار وايضا ضد الاعيرة النارية مستوي حماية level 2 مواصفة Stanag 4569 بسمك ٤٧ مم ويحتوي علي طبقات مضاعفة من خامة البولي كاربونيت المقاومة للموجات الانفجارية والمضادة للتشظي والتناثر يتم تجميع النظام بالكامل بالفك واعادة التركيب لضمان سهولة عمليات الصيانة والتغيير والسعر يشمل توريد وتركيب الإكسسوارات والخردوات وكل ما يلزم لنهو العمل نحواً كاملاً والسعر يشمل عمل كل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات الضابط المشرف ..				نقط مائة وأربعة آلاف جنيهاً
	فقط (ثلاثة) لا غير	م٢	٣	١٠٤٠٠	

التوقيع
م / مينا رزق
قسم المقايسات

التوقيع
نقيب/ سالم علي بدر
قسم المقايسات

مقدم/ إبراهيم رأفت
رئيس قسم المقايسات

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
إدارة المهندسين العسكريين
فرع المقايسات

انشاء ميدان نسف بقاعدة دهشور العسكرية

رقم المشروع (255/أ/1/ ٢٠٢٦)

البند	بنود الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
٢٠	بالمتر المربع توريد وتركيب شباك كريتال لزوم حماية غرفة الأمن بالوزن المطلوب ٢٥ كجم / م٢ والسعر يشمل توريد وتركيب الإكسسوارات والخردوات وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً والسعر يشمل عمل كل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات الضابط المشرف ..				
	بالمتر المربع توريد وتركيب شباك كريتال لزوم حماية غرفة الأمن بالوزن المطلوب ٢٥ كجم / م٢ والسعر يشمل توريد وتركيب الإكسسوارات والخردوات وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً والسعر يشمل عمل كل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات الضابط المشرف ..				
	فقط (ثلاثة) لا غير	م٢	٣	٢٦٥	٧٨٧٥
٢١	بالمتر المربع توريد وتركيب أبواب خشب موسكى حشوات موسكى بشيش من أسفل وعمل اطار للضلفة من الخشب للموسكى بأبعاد لا تقل عن ٢" × ٤" مع تقديم عينة لاعتمادها من المهندس المشرف والسعر يشمل عمل حلق من الخشب الموسكى ٢ × ٦ بوصة والاكسسوار والكالون ودهان الباب والحلق والبرور بوية لاكية باللون المطلوب مع عمل ٢ وجه من المعجون والسنفرة جيدا قبل الدهان وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً و طبقا للكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف على أن يتم اعتماد العينة قبل التوريد				
	بالمتر المربع توريد وتركيب أبواب خشب موسكى حشوات موسكى بشيش من أسفل وعمل اطار للضلفة من الخشب الموسكى بأبعاد لا تقل عن ٢" × ٤" مع تقديم عينة لاعتمادها من المهندس المشرف والسعر يشمل عمل حلق من الخشب الموسكى ٢ × ٦ بوصة والاكسسوار والكالون ودهان الباب والحلق والبرور بوية لاكية باللون المطلوب مع عمل ٢ وجه من المعجون والسنفرة جيدا قبل الدهان وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً و طبقا للكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف على أن يتم اعتماد العينة قبل التوريد				
	فقط (ثلاثة) لا غير	م٢	٣	٤٤٣٠	١٣٢٩٠

فقط ألفا وسبعمائة وخمسة وستون جنيهاً

فقط أربعة آلاف وأربعمائة وثلاثون جنيهاً

التوقيع
م / مينا رزق
قسم المقايسات

التوقيع
نقيب/ سالم علي بدر
قسم المقايسات

التوقيع
م/ ابراهيم [illegible]
رئيس قسم [illegible]

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
إدارة المهندسين العسكريين
فرع المقايسات

انشاء ميدان تسف بقاعدة دهشور العسكرية

رقم المشروع (255/أ/1/ ٢٠٢٦)

البند	بنود الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالى
٢٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب حبسته حجرهاشمه (طليسان) ضهر حية لزوم الواجهات بارتفاع ٥ سم وعرض ٣ سم ويتم التركيب بمحتوى أسمنتى ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى للمتر المكعب رمل مع عمل الكحلة اللازمة بمونة اسمنتية بنسبة ١ : ٢ وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً والسعر يشمل عمل كل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات الضابط المشرف .				
	بالمتر الطولي توريد وتركيب حبسه حجرهاشمه (طليسان) ضهر حية لزوم الواجهات بارتفاع ٥ سم وعرض ٣ سم ويتم التركيب بمحتوى أسمنتى ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى للمتر المكعب رمل مع عمل الكحلة اللازمة بمونة اسمنتية بنسبة ١ : ٢ وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً والسعر يشمل عمل كل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات الضابط المشرف .				فقط أربعون جنيهاً
	فقط (اربعة عشر) لا غير	م.ط	١٤	٤٠	٥٦٠
٢٣	بالمتر المربع توريد وتركيب كسوة حجر هاشمة مطعم ببازلت لزوم الواجهات ويتم التركيب بمحتوى أسمنتى ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى للمتر المكعب رمل مع عمل الكحلة اللازمة بمونة اسمنتية بنسبة ١ : ٢ وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً وطبقا للكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.				
	بالمتر المربع توريد وتركيب كسوة حجر هاشمة مطعم ببازلت لزوم الواجهات ويتم التركيب بمحتوى أسمنتى ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى للمتر المكعب رمل مع عمل الكحلة اللازمة بمونة اسمنتية بنسبة ١ : ٢ وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً وطبقا للكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.				فقط خمسة وخمسون جنيها
	فقط (تسعة) لا غير	م٢	٩	٥٥٠	٤٩٥٠
٢٤	بالمتر المربع :توريد وعمل عزل اسمنتي لسقف غرفة النسف باستخدام روبة العزل Vicadex . وذلك كما هو موضح بالعرض الفني وتوريد وعمل معالجة (اماكن الزراجين والتعشيش وحول المواسير وفواصل الصب والشروخ) وخلافه وذلك باستخدام مادة اسمنتية من نوعية Vicaseal Injection او مولة اسمنت (Prompet + Vicamix P) او الاثنين معا .				

شركة EMG للخدمات الهندسية والمقاولات
للاستيراد والتصدير

التوقيع
م / مينا رزق
قسم المقايسات

التوقيع
نقيب/ سالم على بدن
قسم المقايسات

التوقيع
مقدم/ إبراهيم [illegible]
رئيس قسم المقايسات

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
إدارة المهندسين العسكريين
فرع المقايسات

انشاء ميدان نسف بقاعدة دهشور العسكرية

رقم المشروع (255/1/1/ ٢٠٢٦)

البند	بنود الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
	بالمتر المربع :توريد وعمل عزل اسمنتي لسقف غرفة النسف باستخدام روبة العزل Vicadex . وذلك كما هو موضح بالعرض الفني وتوريد وعمل معالجة (أماكن الزراجين والتعشيش وحول المواسير وفواصل الصب والشروخ) وخلافه وذلك باستخدام مادة اسمنتية من نوعية Vicaseal Injection او مونة اسمنت (Prompet + Vicamix P) او الاثنين معا .	فقط مائتان			
	فقط (خمسة و عشرون) لا غير	٢م	٢٥	٢٣٢	٥٨٠٠
٢٥	بالمتر المسطح: توريد وتركيب بلاط مزايكو لزوم سقف غرفة الامن ويعتمده المهندس بالمقاس والنوع المبين علي الرسومات (٤٠*٤٠) سم علي أن يكون السطح العلوي مطفي وفقا للهيئة التي يحددها المهندس وغير قابل للانزلاق ويلصق باستخدام مونة مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي لكل متر رمل مطابق للمواصفة القياسية المصرية رقم ١١٠٨ وتنهي الارضيات افقية والسعر يشمل عمل كل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات الضابط المشرف .				
	بالمتر المسطح: توريد وتركيب بلاط مزايكو لزوم سقف غرفة الامن ويعتمده المهندس بالمقاس والنوع المبين علي الرسومات (٤٠*٤٠) سم علي أن يكون السطح العلوي مطفي وفقا للهيئة التي يحددها المهندس وغير قابل للانزلاق ويلصق باستخدام مونة مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي لكل متر رمل مطابق للمواصفة القياسية المصرية رقم ١١٠٨ وتنهي الارضيات افقية والسعر يشمل عمل كل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات الضابط المشرف .	فقط مائتان			
	فقط (عشرون) لا غير	٢م	٢٠	٢٩٠	٥٨٠٠

اعمار مصر للتجديد والبناء والمقاولات
EMG
ش. ب. ض: ٥٢٢٠٠٩٤-٦٥٨٠ ت: ٠٢٥٢٥٤٦٥

التوقيع (
مقدم/ ابراهيم ناشد ابو النجا
رئيس قسم المقايسات

التوقيع (
نقيب/ سالم علي بدر
قسم المقايسات

التوقيع (
م / مينا رزق
قسم المقايسات

CamScanner

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
إدارة المهندسين العسكريين
فرع المقايسات

انشاء ميدان نسف بقاعدة دهشور العسكرية

رقم المشروع (255/1/1/ ٢٠٢٦)

البند	بنود الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
٢٦	بالمتر المسطح: توريد وتركيب سيراميك فرز اول أرضيات من إنتاج مصنع سيراميكا كليوباترا أو الجوهرة أو ما يماثلهم في الجودة ويعتمد المهندس بالمقاس والنوع المبينين علي الرسومات (٤٠*٤٠ سم)علي أن يكون السطح العلوي مطفي وفقا للهيئة التي يحدده المهندس و غير قابل للانزلاق ويلصق باستخدام مونة مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي لكل متر رمل مطابق للمواصفة القياسية المصرية رقم ١١٠٨ وتنهي الأرضيات أفقية بدون مطبات علي أن تكون اللحامات عدلة بعرض ٣ مم ما لم يطلب المهندس خلاف ذلك وتسقي الفواصل بعد تمام التركيب وشك مونة الاسمنت بمادة سقية فواصل سابقة الخلط والتعبئة والسعر يشمل عمل كل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات الضابط المشرف .				
	بالمتر المسطح: توريد وتركيب سيراميك فرز اول أرضيات من إنتاج مصنع سيراميكا كليوباترا أو الجوهرة أو ما يماثلهم في الجودة ويعتمد المهندس بالمقاس والنوع المبينين علي الرسومات (٤٠*٤٠ سم)علي أن يكون السطح العلوي مطفي وفقا للهيئة التي يحدده المهندس و غير قابل للانزلاق ويلصق باستخدام مونة مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي لكل متر رمل مطابق للمواصفة القياسية المصرية رقم ١١٠٨ وتنهي الأرضيات أفقية بدون مطبات علي أن تكون اللحامات عدلة بعرض ٣ مم ما لم يطلب المهندس خلاف ذلك وتسقي الفواصل بعد تمام التركيب وشك مونة الاسمنت بمادة سقية فواصل سابقة الخلط والتعبئة والسعر يشمل عمل كل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات الضابط المشرف .				
	فقط (اثنا عشر) لا غير	م٢	١٢	٣٤٧	٤١٦٤
	المتر المسطح : توريد وتنفيذ بياض تحشين داخلي للحوائط والاسقف بعد الطرطشة العنومية بمونة ٤٥٠ كجم اسمنت /م٣ رمل والبطانة والضهارة بسمك ١,٥ سم بمونة ٣٠٠ كجم اسمنت /م٣ رمل والضهارة بسمك ٠,٥ سم وتفرش البطانة ولكن باستخدامرمل ناعم جدا والبوج والاوتار يكون مطبقين والسطح يشملاستخدام سلك تقوية معدني اثناء المحارة ويوضع عند تلاقي الاسطح وجب نهو الاعمال والسعر يشمل عمل كل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات الضابط المشرف .				

فقط ثلاثة آلاف سبعمائة وأربعون جنيهاً

التوقيع
م / مينا رزق
قسم المقايسات

التوقيع
نقيب/ سالم علي بدر
قسم المقايسات

التوقيع
مقدم/ إبراهيم رشاد
رئيس قسم المقايسات

CamScanner

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
إدارة المهندسين العسكريين
فرع المقايسات

انشاء ميدان نسف بقاعدة دهشور العسكرية

رقم المشروع (255/1/1/ ٢٠٢٦)

البند	بنود الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
	المتر المسطح : توريد وتنفيذ بياض تخشين داخلي للحوائط والاسقف بعد الطرطشة العدومية بمونة ٤٥٠ كجم اسمنت /م٣ رمل والبطانة والضهارة بسمك ١,٥ سم بمونة ٣٠٠ كجم اسمنت /م٣ رمل والضهارة بسمك ٠,٥ سم وبنفس مونة البطانة ولكن باستخدامرمل ناعم جدا والبوج والاوتار يكون منطبقين والسعر يشملاستخدام سلك تقوية معدني اثناء المحارة ويوضع عند تلاقي الاسطح ويجب نحو الاعمال والسعر يشمل عمل كل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات الضابط المشرف .				فقط بانه نسعة وعشرون جنيها
	فقط (مائة و عشرة) لا غير	م٢	١١٠	١٥٩	١٧٤٩٠
٢٨	بالمتر المسطح: توريد جميع المواد وتنفيذ دهانات للحوائط والاسقف الداخلية للطرقات والممرات والتيار الخفيف والكهرباء والمخازن علي البياض الأسمنتي باستخدام دهان اساسه مائي إمادة رابطة من بوليمرات الأكريليك (فينومستك) فقط من انتاج شركةسايس أو مماثله في الجودة ويعتمده المهندس وتنهي الحوائط بعدد ٢ وجه من الدهان المذكور بدون أي معجون او خطوات إعداد أو تلقيط بينهما. والفئة تشمل الطبقات التحضيريةوالبطانة من نفس دهان النهو مع التخفيف بالماء وفقا لتعليمات المصنع المطبوعة في النشرة الفنية للدهان كما يشمل جميع خطوات اعدادومعالجة أي عيوب بالبياض بعدد ٢سكينة معجون من السطح معجون أساسه بوليمرات الأكريليك والسنفرة والتنعيم وكذلك تلقيط أي عيوب بالسطح قبل طبقة البطانة او وجهي النهو وتكون حالة ملمس السطح واللون والسعر يشمل عمل كل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات الضابط المشرف .				

التوقيع
م / مينا رزق
قسم المقايسات

التوقيع
نقيب/ سالم على بدن
قسم المقايسات

التوقيع
مقدم/ إبراهيم رأفت إبراهيم النجا
رئيس قسم المقايسات

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
إدارة المهندسين العسكريين
فرع المقايسات

انشاء ميدان تسفير بقاعدة دهشور العسكرية

رقم المشروع (255/أ/1/ ٢٠٢٦)

البند	بنود الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
	بالمتر المسطح: توريد جميع المواد وتنفيذ دهانات للحوائط والاسقف الداخلية للطرقات والممرات والتيار الخفيف والكهرباء والمخازن علي البياض الأسمنتي باستخدام دهان اساسه مائي بمادة رابطة من بوليمرات الأكريليك (فينوميستك) فقط من انتاج شركةسايبس أو مايماثله في الجودة ويعتمده المهندس وتنهي الحوائط بعدد ٢ وجه من الدهان المذكور بدون أي معجون او خطوات إعداد أو تلقيط بينهما. والفئة تشمل الطبقات التحضيريةوالبطانة من نفس دهان النهو مع التخفيف بالماء وفقا لتعليمات المصنع المطبوعة في النشرة الفنية للدهان كما يشمل جميع خطوات اعدادومعالجة أي عيوب بالبياض بعدد ٢سكينة معجون من السطح معجون أساسه بوليمرات الأكريليك والسنفرة والتنعيم وكذلك تلقيط أي عيوب بالسطح قبل طبقة البطانة او وجهي النهو وتكون خالة ملمس السطح واللون والسعر يشمل عمل كل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات الضابط المشرف .				فقط مائتين وثلاثون جنيهاً
	فقط (مائة و عشرة) لا غير	م٢	١١٠	١٣٠	١٤٣٠٠
٢٩	المتر المسطح : توريد وتنفيذ بياض تخشين خارجي للحوائط لزوم الوجهات بعد الطرطشة العمومية بمونة ٤٥٠ كجم اسمنت /م٣ رمل والبطانة والضهارة بسمك ١,٥ سم بمونة ٣٠٠ كجم اسمنت /م٣ رمل والضهارة بسمك ٠,٥ سم وبنفس مونة البطانة ولكن باستخدامرمل ناعم جدا والبوج والاوتار يكون منطبقين والسعر يشملاستخدام سلك تقوية معدني اثناء المحارة ويوضع عند تلاقي الاسطح ويجب نحو الاعمال والسعر يشمل عمل كل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات الضابط المشرف .				
	المتر المسطح : توريد وتنفيذ بياض تخشين خارجي للحوائط لزوم الوجهات بعد الطرطشة العمومية بمونة ٤٥٠ كجم اسمنت /م٣ رمل والبطانة والضهارة بسمك ١,٥ سم بمونة ٣٠٠ كجم اسمنت /م٣ رمل والضهارة بسمك ٠,٥ سم وبنفس مونة البطانة ولكن باستخدامرمل ناعم جدا والبوج والاوتار يكون منطبقين والسعر يشملاستخدام سلك تقوية معدني اثناء المحارة ويوضع عند تلاقي الاسطح ويجب نحو الاعمال والسعر يشمل عمل كل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات الضابط المشرف .				فقط ثلاثة وتسعون جنيهاً
	فقط (مائة وخمسة) لا غير	م٢	١٠٥	١٩٣	٢٠٢٦٥

التوقيع (
م / ابرهيم رأفت ابراهيم
رئيس قسم المقايسات

التوقيع (
نقيب/ سالم علي بدن
قسم المقايسات

التوقيع (
م / مينا رزق
قسم المقايسات

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
إدارة المهندسين العسكريين
فرع المقايسات

انشاء ميدان نسف بقاعدة دهشور العسكرية

رقم المشروع (255/1/1/ ٢٠٢٦)

البند	بنود الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالى
٣٠	توريد وعمل طبقة الضهارة من مادة السافيتو او مايماثلها باللون المطلوب بسمك ٥ مم للواجهات والدراوي من الداخل طبقا للمواصفات الفنية علي ان يتم تقديم كافة الكتالوجات الخاصة للاعتماد من الاستشاري قبل البدء في التنفيذ وعمل جميع التقسيمات والتشكيلات والعراميس المطلوبة والسقايل اللازمة والفئة تشمل توريد وتركيب وفك ونحو العمل جيدا والسعر يشمل عمل كل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات الضابط المشرف .				
	توريد وعمل طبقة الضهارة من مادة السافيتو او مايماثلها باللون المطلوب بسمك ٥ مم للواجهات والدراوي من الداخل طبقا للمواصفات الفنية علي ان يتم تقديم كافة الكتالوجات الخاصة للاعتماد من الاستشاري قبل البدء في التنفيذ وعمل جميع التقسيمات والتشكيلات والعراميس المطلوبة والسقايل اللازمة والفئة تشمل توريد وتركيب وفك ونحو العمل جيدا والسعر يشمل عمل كل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات الضابط المشرف .				فقط مائة وخمسة وعشرون جنيها
	فقط (مائة وخمسة) لا غير	م٢	١٠٥	١٢٥	١٣١٢٥
٣١	بالمتر الطولي توريد وتركيب تكسيه درج سلالم جرانيت احمر اسوان من قائمة سمك ٢ سم ونائمه سمك ٤ سم والترابيس والسعر يشمل الصقل والجلي والتلميع وكل ما يلزم لنهو العمل نحواً كاملاً وطبقا للكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.				
	بالمتر الطولي توريد وتركيب تكسيه درج سلالم جرانيت احمر اسوان من قائمة سمك ٢ سم ونائمه سمك ٤ سم والترابيس والسعر يشمل الصقل والجلي والتلميع وكل ما يلزم لنهو العمل نحواً كاملاً وطبقا للكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.				فقط ثمانمائة واربعة عشر جنيها
	فقط (ثلاثة عشر) لا غير	م.ط	١٣	٨١٤	١٠٥٨٢
٣٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط ارضيات انترلوك بالشكل المطلوب بسمك لايقل عن ٨سم ذات اجهاد عالى لايقل عن ٢٥٠ كجم/ سم٢ او ٣٠٠ كجم/ سم٢ وباللون المطلوب والسعر يشمل توريد وعمل دكة اسمنتيه اسفله سمك ١٠سم وفرشة رمل بسمك ٥ سم وكل ما يلزم لنهو العمل نحوا كاملا والسعر يشمل عمل كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات الضابط المشرف				

التوقيع
م / مينا رزق
قسم المقايسات

التوقيع
نقيب/ سالم على بدن
قسم المقايسات

التوقيع
مقدم/ وليم رأفت أبو النجا
رئيس قسم المقايسات

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
إدارة المهندسين العسكريين
فرع المقايسات

الشاء ميدان لسف بقاعدة دهشور العسكرية

رقم المشروع (٢٥٥/١/١/٢٠٢٦)

البند	بنود الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط ارضيات انترلوك بالشكل المطلوب بسمك لايقل عن ٨سم ذات اجهاد عالى لايقل عن ٢٥٠ كجم/ سم٢ او ٣٠٠ كجم/ سم٢ وباللون المطلوب والسعر يشمل توريد وعمل دكة اسمنتيه اسفله سمك ١٠سم ولزجة رمل بسمك ٥ سم وكل ما يلزم لنهو العمل فنوا كاملا والسعر يشمل عمل كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات الضابط المشرف				
	فقط (الثان و اربعون) لا غير	م٢	٤٢	٦٨٠	٢٨٥٦٠
٣٣	بالمتر الطولى توريد وتركيب بردورة اسمنتية مشطولة متوسطة ١٢,٥٠*٣٠*٥٠سم كبس ميكانيكي تركب فوق طبقة من الخرسانة العادية بسمك ١٠سم بحيث لاتزيد الفواصل بين البردورات عن ٢سم تملا بمونة الاسمنت والرمل بنسبة ٣٠٠كجم/ م٣ بحيث ترتفع عن السطح العلوى للبردورة حوالى ١٥ سم عن السطح النهائى للطريق والسعر يشمل الدكة و دهان البردورات بالاكيه بالالوان المطلوبة والبند يشمل عمل كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا للمواصفات الفنيه واصول الصناعة وتعليمات الضابط المشرف				
	بالمتر الطولى توريد وتركيب بردورة اسمنتية مشطولة متوسطة ١٢,٥٠*٣٠*٥٠سم كبس ميكانيكي تركب فوق طبقة من الخرسانة العادية بسمك ١٠سم بحيث لاتزيد الفواصل بين البردورات عن ٢سم تملا بمونة الاسمنت والرمل بنسبة ٣٠٠كجم/م٣ بحيث ترتفع عن السطح العلوى للبردورة حوالى ١٥ سم عن السطح النهائى للطريق والسعر يشمل الدكة و دهان البردورات بالاكيه بالالوان المطلوبة والبند يشمل عمل كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا للمواصفات الفنيه واصول الصناعة وتعليمات الضابط المشرف				
	فقط (سبعة و اربعون) لا غير	م.ط	٤٧	٣٠٥	١٤٣٣٥
٣٤	توريد وتشغيل حديد تسليح القطار مختلفة رتبة B٤٢٠ DWR				
	توريد وتشغيل حديد تسليح القطار مختلفة رتبة B٤٢٠ DWR				
	فقط (سبعة) لا غير	طن	٧	٥٧٣٠٠	٤٠١١٠٠

اعمار مصر للهندسة والمقاولات
EMG
ش. م. م
ت. ض: ٦٥٨٠-٦٤-٥٢٣ ض. ق: ٥٢٥٤٦

التوقيع(
مقدم/ [illegible]
رئيس قسم المقايسات

التوقيع(
نقيب/ سالم علوى
قسم المقايسات

التوقيع(
م / مينا رزق
قسم المقايسات

مسح الضوئى بـ CamScanner

مشروع رقم : ٢٠٢٦/١/١/٢٥٥

انشاء ميدان نسف بقاعدة دهشور العسكرية

م	البـــنـــد	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالى
١	بالعدد توريد وتركيب وتجربة لوحة كهرباء فرعية لكل مبنى بمحتوياتها تحتوي علي: عدد(١) قاطع ثلاثي رئيسي ٣٢ امبير mcb سعة قطع ١٠ KA عدد (٤) قاطع فرعي ٢٠ امبير mcb سعة قطع ١٠ KA والبند شامل كل ما يلزم لنهو الأعمال طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات الفنية وإشتراطات الكود المصري وتعليمات الضابط المشرف فقط (اثنان)لاغير.	عدد	٢	١٠٥٨٠	٢١٠٦٠
٢	بالعدد توريد وتركيب كشاف إنارة ليد ٢* ١٢٠سم ٣٦ وات طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات الفنية وإشتراطات الكود المصري وتعليمات الضابط المشرف فقط (أربعة)لاغير.	عدد	٤	٢١١٠	٨٤٤٠
٣	بالعدد توريد وتركيب كشاف عين بقرة ٩ وات ماركة السويدى او الناصرة او ما يماثله طبقاً لأصول الصناعة واشتراطات الكود المصري وتعليمات الضابط المشرف فقط (اثنان)لاغير.	عدد	٢	٩٦٠	١٩٢٠
٤	بالعدد توريد وتركيب كشاف فلود لايت ١٠٠ وات السويدى او ما يماثله والبند شامل مما جميعة طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية لإدارة المهندسين العسكريين وإشتراطات الكود المصري وتعليمات الضابط المشرف فقط (أربعة)لاغير.	عدد	٤	٧١٠٠	٢٨٤٠٠
٥	بالعدد توريد وتركيب مفتاح إنارة واحد سكة والبند يشمل الشاسيه واللقمة والوجه الخارجي طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات الفنية وإشتراطات الكود المصري وتعليمات الضابط المشرف فقط (ثلاثة)لاغير.	عدد	٣	٣٦٠٤	١٠٨١٢
٦	بالعدد توريد وتركيب بريزة احادية داخل شاسيه والبند يشمل الشاسيه واللقمة والوجه الخارجي طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات الفنية وإشتراطات الكود المصري وتعليمات الضابط المشرف فقط (ثمانية)لاغير.	عدد	٨	٤٠٠	٣٢٠٠
٧	بالعدد توريد وتركيب مخرج إنارة باستخدام اسلاك نحاسية قطاع (٣*٣)مم٢ ماركة السويدى او ما يماثله مسحوبة داخل خراطيم بولي إيثلين بقطر ١٩مم ومحمل عليها جميع الإكسسوارات وعلب السحب والتوزيع ومايخصها من الدائرة العمومية كاملة طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات الفنية وإشتراطات الكود المصري وتعليمات الضابط المشرف (متوسط طول ٦ متر) فقط (عشرة)لاغير.	عدد	١٠	١٢٨٠	١٢٨٠٠
٨	بالعدد توريد وتركيب مخرج بريزة باستخدام اسلاك نحاسية قطاع (٣*٣)مم٢ ماركة السويدى او ما يماثله مسحوبة داخل خراطيم بولي إيثلين بقطر ١٩مم ومحمل عليها جميع الإكسسوارات وعلب السحب والتوزيع ومايخصها من الدائرة العمومية كاملة طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات الفنية وإشتراطات الكود المصري وتعليمات الضابط المشرف (متوسط طول ٦ متر) فقط (ثمانية)لاغير.	عدد	٨	١٢٨٠	١٠٢٤٠
٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل الومنيوم مسلح قطاع (١٦*٤) ماركة السويدى او ما يماثله لتغذية لوحات الكهرباء بالوحدة والبند يشمل مما جميعة طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات الفنية وإشتراطات الكود المصري وتعليمات الضابط المشرف . فقط (مائتان وعشرون)لاغير.	م.ط	٢٢٠	٢٤٠	٥٢٨٠٠
١٠	بالعدد توريد وتركيب نظام ارضي صناعي عبارة عن مجموعة من الابيار الأرضية بمقاومة لا تزيد عن ٣ أوم وذلك لتاريض الجهد المنخفض والبند يشمل كل مايلزم طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات الفنية وإشتراطات الكود المصري وتعليمات الضابط المشرف . فقط (اثنان)لاغير.	عدد	٢	٥١٠٠٠	١٠٢٠٠٠
	الاجمالى				١٨٤٦٦٦٠

فقط مليون وثمانمائة واربعة واربعون الف وستمائة وستون جنيها

التوقيع /
رائد / محمد حجازى
قسم الكهرو ميكا

تم المسح الضوئى بـ CamScanner