الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
إدارة الأشغال العسكرية
قسم المقايسات

عدد الاوراق ( )
رقم النسخة ( )



مقايسة


أعمال المرحلة الاولي تشطيبات لعدد (٧) فيلا نموذج D ارقام (٢٢٦-٢٢٧-٢٢٨-٢٢٩-٢٣٠-٢٣١-٢٣٢) لمشروع إنشاء تجمع سكني ايان جنوب محور المشير طنطاوي

رقم

٨٣٤٢٤٦٧١

التوقيع ( )

لـــواء / وائـل محمـــد الرجبى
مساعد المدير للامداد والتموين



الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

ادارة الاشغـــــال العسكريـة

قسم المقايســـــات والتكاليف

اعمال المرحلة الاولي تشطيبات لعدد (٧) فيلا نموذج D ارقام (٢٢٦-٢٢٧-٢٢٨-٢٢٩-٢٣٠-٢٣١-٢٣٢) لمشروع انشاء تجمع سكني ايان جنوب محور المشير طنطاوى

رقم المشروع (٨٣٤٢٤٦٧١)

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالى
١	بالمتر المسطح توريد وعمل فرشة خرسانة ميول للأسطح بسمك متوسط ٧سم و بمحتوى أسمنتى لا يقل عن ٣٠٠ كجم/سم والبند يشمل عمل الأوتار والدمك والتسوية والصب وعمل كل ما يلزم طبقا لتعليمات المهندس المشرف علي التنفيذ والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات الضابط المشرف				
	مما جميعه بالمتر المسطح				
	فقط خمسمائة وستون لاغير	م٢	٥٦٠	٤٠٠	٢٢٤٠٠
٢	بالمتر المسطح توريد و عمل ومصنعيات بياض تخشين للحوائط والاسقف الداخلية وذلك بتنفيذ كافة الاعمال اللازمه للتجهيز ومعالجة الاسطح المراد بياضها بازالة اي شوائب ومخلفات عنها ثم رشها بالمياه وعمل الطرطشه الابتدائيه بسمك ٥ مم(بمونه مكونه من ٤٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي/م٣ رمل)والبؤج ثم البياض بسمك متوسط ٢٠ مم الي ٤٠ مم (بمونه مكونه من ٣٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي/م٣ رمل)والخدمه والتخشين للسطح النهائي والسعر يشمل جميع الاكسسورات اللازمه بمعدلات تركيب كالتالي: ١- اكسسوار زوايا الاعمده الداخلية والكمر الخرساني=١,١١١متر طولي/م٢ بياض ٢-اكسسوار زوايا الاعمده الداخليه مع المباني =٥٥. متر طولي/م٢ بياض ٣-اكسسوار التحكم في التشرخ =٠٢. متر طولي/م٢ بياض ٤-اكسسوار نهايات المحاره =٠٢٢٤. متر طولي/م٢ بياض ٥-الشبك المعدني عرض ٢٠سم =٦٣. متر طولي/م٢ بياض والسقالات المعدنيه وكل مايلزم من معدات وعماله وحسب اصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف.				
	مما جميعه بالمتر المسطح				
	فقط ثلاثة آلاف وثمانمائة وخمسون لاغير	م٢	٣٨٥٠	١٥٠	٥٧٧٥٠٠
٣	بالمتر المكعب توريد و عمل ردم خارجي بين الفيلل برمال نظيفة من داخل الموقع و السعر يشمل الدك اليدوي وكل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف.				
	مما جميعه بالمتر المكعب				
	فقط ألفان وثلاثمائة وعشرة لاغير	م٣	٢٣١٠	٤٠٠	٩٢٤٠٠٠
٤	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ دهانات خارجية أكريليك ذو أساس ماني (جوتاشيلد ديكور هاي بيلد فاين) من انتاج شركة يوتن اوما يماثلها شامل صنفرة السطح جيدا ثم غسيله ودهان وجه سيلر ثم فرد طبقة المادة بالبروة وأعمال السقالات المعدنية بكامل الواجهه والإرتفاع طوال مدة التنفيذ لزوم الواجهات والدراوي للمشروع باللون المطلوب ومقاومة للعوامل الجوية والتشاليب بعدد ٢ وجه وذلك طبقاً للعينة المعتمدة مع نهو الأعمال نهوا تاما طبقا للمواصفات الفنية والرسومات التنفيذية والكود المصري وطبقا لاصول الصناعة وتعليمات الضابط المشرف.				
	مما جميعه بالمتر المسطح				
	فقط ألفان وسبعمائة إثنان وسبعون لاغير	م٢	٢٧٧٢	١٨٠	٤٩٨٩٦٠
٥	بالمتر الطولى توريد وتركيب حليات حبس من رخام ميللي جراي بسمك ٢ سم بعرض لا يقل عن ٧ سم ويتم تثبيتها اعلى حبسات رخام السفلى مع نهو الأعمال نهوا تاما طبقا للمواصفات الفنية والرسومات التنفيذية والكود المصري وطبقا لاصول الصناعة وتعليمات الضابط المشرف.				
	مما جميعه بالمتر الطولى				
	فقط مائتان ثلاثة وسبعون لاغير	م/ط	٢٧٣	١٠٥	٢٨٦٦٥
٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب كسوة رخام ميللي جراي سمك ٢سم للواجهات عالى الجودة والصلادة من الأنواع المعدة للتصدير وبالالوان المطلوبة لزوم الواجهات والسعر يشمل الطرطشة الابتدائية وأعمال الصقل والجلي والتلميع والأنتكة في الورش بمياة النار قبل التوريد ويتم التثبيت باستخدام المولة الاسمنتية ذات محتوي أسمنتي ٣٥٠كجم/م٢ (طريقة السقية) والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات الضابط المشرف				
	مما جميعه بالمتر المسطح				
	فقط مائة وأربعون لاغير	م٢	١٥٤	١٥٠٠	٢٣١٠٠٠
٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب درج رخام من النوع ميللي جراي لزوم مدخل الفيلا (النابلة سمك ٤ سم وعرض ٣٠ سم والقايمة سمك ٢ سم وارتفاع ١١ سم والتلابيس سمك ٢ سم وارتفاع ١٥ سم) من عجينة معتمدة واللصق بمونة ذات محتوي أسمنتي لايقل عن ٣٥٠ كجم شاملا توريد وتركيب وزرة مدرجة من نفس النوع واللون بارتفاع ١٥ سم علي جانبي الدرج وكافة انواع الزملكة والصقل والجلي والتلميع والتنفيذ طبقا للرسومات التشغيلية المعتمدة ويتم نهو الأعمال طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .				
	مما جميعه بالمتر الطولى				
	فقط مائة وأربعون لاغير	م/ط	١٤٠	١٢٠٠	١٦٨٠٠٠

٨٣٤٢٤٦٧١

10/19

التوقيع ( )

مقدم أح / محمـد علي عوض

رئيس قسم المقايسات والحصر

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

ادارة الاشغـــــال العسكريـــة

قسم المقايســـــات والتكاليف

اعمال المرحلة الاولي تشطيبات لعدد (٧) فيلا نموذج D ارقام (٢٢٦-٢٢٧-٢٢٨-٢٢٩-٢٣٠-٢٣١-٢٣٢) لمشروع انشاء تجمع سكني إبان جنوب محور المشير طنطاوى

رقم المشروع (٨٣٤٢٤٦٧١)

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالى
٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب وزر سيراميك بارتفاع لا يقل عن ١٠ سم وسمك لا يقل عن ٨ مم من انتاج مصلع كليوباترا اوما يماثلها طبقاً للعينة المعتمدة من قبل الاستشاري ويلصق بمونة أسمنتية مكونة من ٣٥٠ كجم أسمنت / م ٢ رمل ويرش البلاط بالمياة و السقيه بلباني الاسمنت الابيض وعمل كل ما يلزم طبقا لتعليمات المهندس المشرف علي التنفيذ والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف				
	مما جميعه بالمتر الطولى	مقدم			
	فقط خمسمائة اربعة وسبعون لاغير	م/ط	٥٧٤	٤٠	٢٢٩٦٠
٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب أرضيات رخام من النوع ميللي جراي سمك ٢ سم لامع لزوم مدخل الفيلا حسب التصميم المعتمد ويتم اللصق والتركيب بمونة ذات محتوي أسمنتي ٣٠٠ كجم / م ٣ رمل وكذلك عمل فرشة من الرمل بسمك متوسط ٣ سم وتشمل السقية وملئ الفواصل بلباني الأسمنت والكولة والزنك والأكسيد الملون أو أحد المواد الأيوكسية المناسبة ويتم إعتماد العينات قبل التركيب ويتم هو الأعمال طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف				
	مما جميعه بالمتر المسطح	مقدم			
	فقط ستة وخمسون لاغير	م٢	٥٦	١٥٠٠	٨٤٠٠٠
١٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب ترابيع سيراميك للأسطح مقاس ٤٥ * ٤٥ من انتاج مصنع كليوباترا او ما يماثلها طبقاً للعينة المعتمدة من قبل الاستشاري ويلصق بمونة أسمنتية مكونة من ٣٥٠ كجم أسمنت / م ٢ رمل ويرش البلاط بالمياة وعمل كل ما يلزم طبقا لتعليمات المهندس المشرف				
	مما جميعه بالمتر المسطح	مقدم			
	فقط خمسمائة وستون لاغير	م٢	٥٦٠	٣٧٠	٢٠٧٢٠٠
١١	بالمتر الطولي توريد وعمل فواصل لارضيات سيراميك الاسطح من مواد الملئ والحشو لفواصل السطح من انتاج شركة سيكا او ما يماثلها طبقا للقطاع المعتمد وذلك باستخدام مواد الحشو والملئ (Backing Rod – Sealant) بابعاد ٢ سم وكل ما يلزم ومما جميعه والسعر يشمل توريد الخامات و ملئ الفواصل و ضبط استوائها و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس				
	مما جميعه بالمتر الطولى	مقدم			
	فقط سبعة وسبعون لاغير	م/ط	٧٧	٣٦٠	٢٧٧٢٠
١٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب هاندريل زجاج لزوم الواجهة بارتفاع ٩٠ سم من الزجاج PVP الترابلكس سمك ١٢ مم شفاف مصنفر (٦مم زجاج شفاف + شيت عازل ١,٥ مم Plates and Anchors من انتاج الشريف علي حسن اوما يماثلها قطاع حرف F وزن ١٠ كجم/م ط + م ٦مم زجاج شفاف) والسند يشمل تثبيت القوائم في الجلسة من عينة معتمدة و القياس هندسي علي المسقط الافقي ويتم هو الأعمال طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .				
	مما جميعه بالمتر الطولى	مقدم			
	فقط مائتان ثلاثة وسبعون لاغير	م/ط	٢٧٣	٦٤٩	١٧٦٠٥٧
١٣	بالمتر الطولي توريد و تركيب معبرة من تشكيلات الرخام المحلي بأبعاد لا تقل عن ٢٥ * ٢ سم ومن عينة معتمدة و بمونة لصق ذات محتوي لا يقل عن ٣٠٠ كجم . شاملا كافة أعمال التشغيل و التنفيذ (شطف – إستدارة أركان – حلي – زملكة – تلميع – صقل – ....) طبقا للرسومات التشغيلية المعتمدة و تعليمات المهندس المشرف علي التنفيذ وكل ما يلزم لنهو العمل هوا كاملا .				
	مما جميعه بالمتر الطولى	مقدم			
	فقط مائة أربعة وخمسون لاغير	م/ط	١٥٤	٣٤٥	٥٣١٣٠
١٤	بالمتر الطولي توريد و تركيب جلسة من الرخام المحلي بأبعاد ٤٠ * ٤ سم ومن عينة معتمدة و بمونة لصق ذات محتوي لا يقل عن ٣٠٠ كجم . شاملا كافة أعمال التشغيل و التنفيذ (شطف – إستدارة أركان – حلي – زملكة – تلميع – صقل – ....) طبقا للرسومات التشغيلية المعتمدة و تعليمات المهندس المشرف علي التنفيذ وكل ما يلزم لنهو العمل هوا كاملا .				
	مما جميعه بالمتر الطولى	مقدم			
	فقط مائتان وثمانون لاغير	م/ط	٢٨٠	٩٤٠	٢٦٣٢٠٠

٨٣٤٢٤٦٧١

التوقيع ( )

مقدم أ/ محمـد علي عوض

رئيس قسم المقايسات والحصر

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

ادارة الاشغـــــال العسكريـــة

قسم المقايســـــات والتكاليف

اعمال المرحلة الاولي تشطيبات لعدد (٧) فيلا نموذج D ارقام (٢٢٦-٢٢٧-٢٢٨-٢٢٩-٢٣٠-٢٣١-٢٣٢) لمشروع انشاء تجمع سكني ايان جنوب محور المشير طنطاوى			
رقم المشروع	(٨٣٤٢٤٦٧١)		

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	القيمة	الإجمالى
١٥	بالمتر الطولي توريد و تركيب سلم بحاري مكون من خوص ومواسير من قطاعات الحديد المجلفن سمك ١٠مم مدهون الكتروستاتيك ٩٠ ميكرون عرض ٦٠ سم تتم القوائم من خوص مقاس ٥٠ * ٥٠ مم سمك ٥ مم والدرجات من مواسير قطر ٣٠ مم تثبت على القوائم كل ٢٥٠ مم ويتم التجميع بواسطة اللحام كما يشمل كانات التثبيت واللحامات والنهايات المطاطية للقوائم والاكسسوارات والدهان طبقا للرسومات والمواصفات بعد اعتمادها من الاستشارى وكل ما يلزم لنهو العمل لموا كاملا طبقا للمواصفات الفنية والرسومات التنفيذية والكود المصرى وطبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .				
	مما جميعه بالمتر الطول				
	فقط خمسة وثلاثون لاغير	م/ط	٣٥	٢٣٧٥	٨٣١٢٥
١٦	بالمتر المسطح أعمال تركيب فقط (شباك-باب-...) من الألومنيوم والسعر يشمل الفوم والسيلكون والمسامير وتقفيل فتحات المرمات وكل ما يلزم لنهو الاعمال لموا كاملا طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.				
	مما جميعه بالمتر المسطح				
	فقط أربعمائة أربعة وثلاثون لاغير	م٢	٤٣٤	٧٠٠	٣٠٣٨٠٠

التوقيع ( )
مقدم أح / محمـــد علي عوض
رئيس قسم المقايسات والحصر

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

ادارة الاشغـــــال العسكريـة

قسم المقايســـات والتكاليف

اعمال المرحلة الاولي تشطيبات لعدد (٧) فيلا نموذج D ارقام (٢٢٦-٢٢٧-٢٢٨-٢٢٩-٢٣٠-٢٣١-٢٣٢) لمشروع انشاء تجمع سكني ايان جنوب محور المشير طنطاوى

رقم المشروع (٨٣٤٢٤٦٧١)

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالى
١	بالعدد توريد وتركيب جاليتراب ماركة كسيل اوما يماثلها من البلاستيك قطر مخرجه ٤ بوصة و فئة البند تشمل وصلة الصرف الخاصة بالجاليتراب من البلاستيك قطر ٤ بوصة حتي غرفة التفتيش طبقا للمواصفات المرفقة و الرسومات وكل ما يلزم لنهو العمل تاما وكاملا حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .				
	مما جميعه بالعدد	فقط ألف ومائة وثمانية			
	فقط ثمانية وعشرون لاغير	عدد	٢٨	١٣٠٠	٣٦٤٠٠
٢	بالعدد توريد و تركيب و اختبار جرجورى لصرف المطر من UPVC قطر مخرجة لا يقل عن ٣ بوصة مع نمو العمل نموا تاما وكاملا حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.		٧		
	مما جميعه بالعدد	فقط سبعة وثمانية وثلاثون			
	فقط سبعة لاغير	عدد	٧	٥٣٠٠	٣٧١٠٠
٣	بالعدد توريد وتركيب مجرى صرف المطر من UPVC لارضيات السطح بعرض ١٥ سم وطول ٥٠ سم و عمق ١٠ سم والسعر يشمل جميع القطع حتى الربط بصاعد الصرف مع نمو العمل نموا تاما وكاملا حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .				
	مما جميعه بالعدد	فقط أربعة عشر الف وسبعمائة وخمسة وسبعون			
	فقط أربعة عشر لاغير	عدد	١٤	٩٧٥	١٣٦٥٠
٤	بالمتر الطولى توريد وتركيب جرابات من مواسيرالصرف الصحي (U.P.V.C) ضغط ٦ بار قطر ١٦٠ مم من انتاج شركة روكسي اوما يماثلها والبند يشمل الحفر والردم وطبقات الحماية من الرمال النظيفة مع نمو العمل نموا تاما وكاملا حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .				
	مما جميعه بالمتر الطولى	فقط سبعة وسبعون الف ومائتان وعشرون			
	فقط مائة وأربعون لاغير	م/ط	١٤٠	٥٢٢	٧٣٠٨٠
٥	بالمتر الطولى توريد وتركيب جرابات من مواسيرالصرف الصحي (U.P.V.C) ضغط ٦ بار قطر ١١٠ مم من انتاج شركة روكسي اوما يماثلها والبند يشمل الحفر والردم وطبقات الحماية من الرمال النظيفة مع نمو العمل نموا تاما وكاملا حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .				
	مما جميعه بالمتر الطولى	فقط خمسة وستون الف ومائتان وثلاثة وعشرون			
	فقط سبعون لاغير	م/ط	٧٠	٣٣٠	٢٣١٠٠

٨٣٤٢٤٦٧١

التوقيع ( )

مقدم أح / محمـــد علي عوض

رئيس قسم المقايسات والحصر

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

ادارة الاشغـــــال العسكريـة

قسم المقايســـات والتكاليف

اعمال المرحلة الاولي تشطيبات لعدد (٧) فيلا نموذج D ارقام (٢٢٦-٢٢٧-٢٢٨-٢٢٩-٢٣٠-٢٣١-٢٣٢) لمشروع انشاء تجمع سكني ايان جنوب محور المشير طنطاوى

رقم المشروع (٨٣٤٢٤٦٧١)

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالى
٦	بالمتر الطولى توريد وتركيب جرابات من مواسيرالصرف الصحي (U.P.V.C) ضغط ٦ بار قطر ٧٥ مم من انتاج شركة روكسي اوما يماثلها والبند يشمل الحفر والردم وطبقات الحماية من الرمال النظيفة مع نهو العمل نهوا تاما وكاملا حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .				
	مما جميعه بالمتر الطولى	متر	مائتان واربعة	ستون	
	فقط مائة وخمسة لاغير	م/ط	١٠٥	٢١٤	٢٢٤٧٠
٧	بالمتر الطولي توريد و تركيب مواسير قطر ٢٥ مم من البولي بروبلين (PN٢٠) من إنتاج شركة اكواثيرم او بي ار او الشريف اوما يماثلها كاملة بجميع مشتملاتها لزوم شبكة المياه الباردة وسعر المتر الطولي للمواسير يشمل جميع القطع الخاصة بها كما هو موضح بالمواصفات الفنية وكل مايلزم لنهو العمل نهواً تاما وكاملا حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف				
	مما جميعه بالمتر الطولى	متر	مائه واربعه	ستون	
	فقط مائتان واحد وثلاثون لاغير	م/ط	٢٣١	١١٤	٢٦٣٣٤
٨	بالمتر الطولي توريد و تركيب مواسير قطر ٣٢ مم من البولي بروبلين (PN٢٠) من إنتاج شركة اكواثيرم او بي ار او الشريف اوما يماثلها كاملة بجميع مشتملاتها لزوم شبكة المياه الباردة وسعر المتر الطولي للمواسير يشمل جميع القطع الخاصة بها كما هو موضح بالمواصفات الفنية وكل مايلزم لنهو العمل نهواً تاما وكاملا حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف				
	مما جميعه بالمتر الطولى	متر	مائه واثنان	وستون	
	فقط ثمانية وتسعون لاغير	م/ط	٩٨	١٦٢	١٥٨٧٦
٩	بالمتر الطولي توريد و تركيب مواسير قطر ٥٠ مم من البولي بروبلين (PN٢٠) من إنتاج شركة اكواثيرم او بي ار او الشريف اوما يماثلها كاملة بجميع مشتملاتها لزوم شبكة المياه الباردة وسعر المتر الطولي للمواسير يشمل جميع القطع الخاصة بها كما هو موضح بالمواصفات الفنية وكل مايلزم لنهو العمل نهواً تاما وكاملا حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف				
	مما جميعه بالمتر الطولى	متر	ثلاثمائه	وثمانون	
	فقط ثلاثمائة خمسة وثمانون لاغير	م/ط	٣٨٥	٣٥٦	١٣٧٠٦٠

التوقيع ( )

مقدم أح / محمـــد علي عوض

رئيس قسم المقايسات والحصر

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

ادارة الاشغـــــال العسكريـة

قسم المقايســـات والتكاليف

اعمال المرحلة الاولي تشطيبات لعدد (٧) فيلا نموذج D ارقام (٢٢٦-٢٢٧-٢٢٨-٢٢٩-٢٣٠-٢٣١-٢٣٢) لمشروع انشاء تجمع سكني ايان جنوب محور المشير طنطاوى

رقم المشروع (٨٣٤٢٤٦٧١)

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالى
١٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار مواسير(UPVC) قطر ١١٠مم بسمك جدارلا يقل عما يعادل ضغط تشغيل (٨,٦) جوى والمنتجة طبقاً للمواصفات الأمريكية (SDR٣٢,٥) او ما يماثلها. تركب لقوائم الصرف الصحي أو المدادات الأفقية المعلقة أو المدفونة والسعر يشمل جميع مستلزمات التركيب من قطع مخصوصة بأنواعها وكذا طبات التسليك وفتحات الكشف والصيانة عند تعديل المسارات والوصلات المرنة عند الفواصل الإنشائية أو فواصل الهبوط وأقفزة التعليـــق المكونة من قطعتان بخلاف عمود التعليق مع تغليف كامل محيط القفيز بجوان مطاطي بمسافات تباعد من(٠,٧٥ — ١,٥متر) طبقاً لكل قطر وطبقا لتوصيات الشركة المنتجة وجميع ما يلزم لأعمال التعليق وعمل الأجربة والفتحات والتعديات بالأسقف والحوائط طبقا لرسومات التشغيل المعتمدة والاختبار طبقا لتعليمات الشركة المنتجة والمهندس المشرف على التنفيذ. مع نمو العمل نموا تاما وكاملا طبقا للمواصفات الفنية والرسومات التنفيذية والكود المصري وأصول الصناعة.				
	مما جميعه بالمتر الطولى				
	فقط ثلاثمائة وثمانية لاغير	م/ط	٣٠٨	٥١٤	١٥٨٤١٢
١١	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار مواسير(UPVC) قطر ٧٥مم بسمك جدارلا يقل عما يعادل ضغط تشغيل (٨,٦) جوى والمنتجة طبقاً للمواصفات الأمريكية (SDR٣٢,٥) او ما يماثلها. تركب لقوائم الصرف الصحي أو المدادات الأفقية المعلقة أو المدفونة والسعر يشمل جميع مستلزمات التركيب من قطع مخصوصة بأنواعها وكذا طبات التسليك وفتحات الكشف والصيانة عند تعديل المسارات والوصلات المرنة عند الفواصل الإنشائية أو فواصل الهبوط وأقفزة التعليـــق المكونة من قطعتان بخلاف عمود التعليق مع تغليف كامل محيط القفيز بجوان مطاطي بمسافات تباعد من(٠,٧٥ — ١,٥متر) طبقاً لكل قطر وطبقا لتوصيات الشركة المنتجة وجميع ما يلزم لأعمال التعليق وعمل الأجربة والفتحات والتعديات بالأسقف والحوائط طبقا لرسومات التشغيل المعتمدة والاختبار طبقا لتعليمات الشركة المنتجة والمهندس المشرف على التنفيذ. مع نمو العمل نموا تاما وكاملا طبقا للمواصفات الفنية والرسومات التنفيذية والكود المصري وأصول الصناعة.				
	مما جميعه بالمتر الطولى				
	فقط مائة ستة وتسعون لاغير	م/ط	١٩٦	٣٤٨	٦٨٠٨

٨٣٤٢٤٦٧١

التوقيع ( )

مقدم أ ح / محمـــد علي عوض

رئيس قسم المقايسات والحصر

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

ادارة الاشغـــــال العسكريـة

قسم المقايســـات والتكاليف

اعمال المرحلة الاولي تشطيبات لعدد (٧) فيلا نموذج D ارقام (٢٢٦-٢٢٧-٢٢٨-٢٢٩-٢٣٠-٢٣١-٢٣٢) لمشروع انشاء تجمع سكني ايان جنوب محور المشير طنطاوى

رقم المشروع (٨٣٤٢٤٦٧١)

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالى
١٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار مواسير(UPVC) قطر٥٠مم بسمك جدارلا يقل عما يعادل ضغط تشغيل (٨,٦) جوى والمنتجة طبقاً للمواصفات الأمريكية (SDR٣٢,٥) او ما يماثلها. تركب لقوائم الصرف الصحي أو المدادات الأفقية المعلقة أو المدفونة والسعر يشمل جميع مستلزمات التركيب من قطع مخصوصة بأنواعها وكذا طبات التسليك وفتحات الكشف والصيانة عند تعديل المسارات والوصلات المرنة عند الفواصل الإنشائية أو فواصل الهبوط وأقفزة التعليـــق المكونة من قطعتان بخلاف عمود التعليق مع تغليف كامل محيط القفيز بجوان مطاطي بمسافات تباعد من(٠,٧٥ — ١,٥متر) طبقاً لكل قطر وطبقا لتوصيات الشركة المنتجة وجميع ما يلزم لأعمال التعليق وعمل الأجربة والفتحات والتعديات بالأسقف والحوائط طبقا لرسومات التشغيل المعتمدة والاختبار طبقا لتعليمات الشركة المنتجة والمهندس المشرف على التنفيذ. مع نمو العمل نموا تاما وكاملا طبقا للمواصفات الفنية والرسومات التنفيذية والكود المصري وأصول الصناعة.				
	مما جميعه بالمتر الطولى				
	فقط مائة وتسعة عشر لاغير	م/ط	١١٩	١٧٨	٢١١٨
١٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار مواسير(UPVC) قطر٢٥مم بسمك جدارلا يقل عما يعادل ضغط تشغيل (٨,٦) جوى والمنتجة طبقاً للمواصفات الأمريكية (SDR٣٢,٥) او ما يماثلها. تركب لقوائم الصرف الصحي أو المدادات الأفقية المعلقة أو المدفونة والسعر يشمل جميع مستلزمات التركيب من قطع مخصوصة بأنواعها وكذا طبات التسليك وفتحات الكشف والصيانة عند تعديل المسارات والوصلات المرنة عند الفواصل الإنشائية أو فواصل الهبوط وأقفزة التعليـــق المكونة من قطعتان بخلاف عمود التعليق مع تغليف كامل محيط القفيز بجوان مطاطي بمسافات تباعد من(٠,٧٥ — ١,٥متر) طبقاً لكل قطر وطبقا لتوصيات الشركة المنتجة وجميع ما يلزم لأعمال التعليق وعمل الأجربة والفتحات والتعديات بالأسقف والحوائط طبقا لرسومات التشغيل المعتمدة والاختبار طبقا لتعليمات الشركة المنتجة والمهندس المشرف على التنفيذ. مع نمو العمل نموا تاما وكاملا طبقا للمواصفات الفنية والرسومات التنفيذية والكود المصري وأصول الصناعة.				
	مما جميعه بالمتر الطولى				
	فقط مائتان واحد وثلاثون لاغير	م/ط	٢٣١	١٠٥	٢٤٢٥٥

٨٣٤٢٤٦٧١

التوقيع ( )

مقدم أح / محمـــد علي عوض

رئيس قسم المقايسات والحصر

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

إدارة الأشغال العسكرية

فرع المقايسات والتكاليف

اعمال المرحلة الاولي تشطيبات لعدد (٧) فيلا نموذج D ارقام (٢٢٦-٢٢٧-٢٢٨-٢٢٩-٢٣٠-٢٣١-٢٣٢) لمشروع انشاء تجمع سكني ايان جنوب محور المشير طنطاوى

رقم المشروع ٨٣٤٢٤٦٧١

	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
١	بالعدد توريد و تركيب دائرة مخرج وانارة بدون سلك فى خراطيم بقطر ٢٠مم (upvc) إنتاج (الوطنيه- الرحاب - PSG - بيت الهندسة) اوما يماثلها والسعر يشمل التوصيل حتى علبة مفتاح التحكم في الإنارة وجميع المواسير والبواطات ذات أتساع كافى وتلائم أعمال الديكور ويكون اللحام داخلها عن طريق روزيتات وليس عن طريق شريط لحام وكل ما يلزم للتركيب والتشغيل (ماعدا المفتاح) طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.متوسط طول دائره ١٤ متر				
	مما جميعه بالعدد				
	فقط مائتان إثنان وخمسون لاغير	عدد	٢٥٢	٦٣٠	١٥٨٧٦٠
٢	بالعدد توريد و تركيب دائرة مأخذ كهربى قوى بدائرة عمومية داخل خراطيم بقطر ٢٥مم (upvc) إنتاج (الوطنيه-الرحاب - PSG - بيت الهندسة)اوما يماثلها خراطيم بقطر ٢٥مم والسعر يشمل التوصيل حتى علبة مفتاح التحكم في الإنارة وجميع المواسير والبواطات ذات أتساع كافى وتلائم أعمال الديكور ويكون اللحام داخلها عن طريق روزيتات وليس عن طريق شريط لحام وكل ما يلزم للتركيب والتشغيل (ماعدا المفتاح) طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.متوسط طول دائره ١٤ متر				
	مما جميعه بالعدد				
	فقط أربعة عشر لاغير	عدد	١٤	٦٣٠	٨٨٢٠
٣	بالعدد توريد و تركيب دائرة مأخذ كهربى بريزة عادية بدائرة فرعية داخل خراطيم بقطر ٢٥مم (upvc) إنتاج (الوطنيه-الرحاب - PSG - بيت الهندسة)اوما يماثلها داخل مواسير بقطر٢٥ مم والسعر يشمل كل ما يلزم من مواسير وبواطات وعلب وخلافه وكل مايلزم للتركيب و التشغيل (ماعدا البريزة) طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.متوسط طول دائره ١٤ متر				
	مما جميعه بالعدد				
	فقط مائة ستة وتسعون لاغير	عدد	١٩٦	٦٣٠	١٢٣٤٨٠
٤	بالعدد توريد و تركيب دائرة مخرج تكييف والتحكم في الإنارة بأي نوع من أنواع مفاتيح التحكم أو من لوحة التوزيع مباشرة وذلك بدائرة فرعية داخل خراطيم بقطر ٢٥مم إنتاج (الوطنيه-الرحاب - PSG - بيت الهندسة)اوما يماثلها داخل مواسير بقطر ٢٥ مم (upvc) والسعر يشمل التوصيل حتى علبة مفتاح التحكم في الإنارة وجميع المواسير والبواطات ذات إتساع كافي وتلائم أعمال الديكور ويكون اللحام داخلها عن طريق روزيتات وليس عن طريق شريط لحام وكل ما يلزم للتركيب والتشغيل (ماعدا المفتاح) طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.متوسط طول دائره ١٤ متر				
	مما جميعه بالعدد				
	فقط إثنان وأربعون لاغير	عدد	٤٢	٦٣٠	٢٦٤٦٠

٨٣٤٢٤٦٧١

التوقيع ( )

مقدم أح / محمد علي عوض

رئيس قسم المقايسات والحصر

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

إدارة الأشغال العسكرية

فرع المقايسات والتكاليف

اعمال المرحلة الاولي تشطيبات لعدد (٧) فيلا نموذج D ارقام (٢٢٦-٢٢٧-٢٢٨-٢٢٩-٢٣٠-٢٣١-٢٣٢) لمشروع انشاء تجمع سكني ايان جنوب محور المشير طنطاوى

رقم المشروع	٨٣٤٢٤٦٧١

	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
٥	بالعدد توريد وتركيب مخرج تليفون او داتا داخل مواسير بقطر ٢٥ مم خراطيم إنتاج (الوطنيه-الرحاب - PSG - بيت الهندسة)اوما يماثلها متوسط ٢٥ متر وذلك من المخرج حتى البواط الخارجي للدور ومن البواط إلي راك والسعر يشمل كل ما يخص المخرج من خراطيم وعلب وبواطات وخلافة وكل مايلزم للتركيب والتشغيل طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة.				
	مما جميعه بالعدد				
	فقط سبعون لاغير	عدد	٧٠	١٢٥-	٨٧٥٠-
٦	بالعدد توريد وتركيب مخرج داتا وذلك بدون أسلاك CAT٦ داخل مواسير ٢٥ مم خراطيم إنتاج (الوطنيه-الرحاب - PSG - بيت الهندسة)اوما يماثلها متوسط ٢٥ متر وذلك من المخرج إلى المالتى سويتشر والسعر يشمل كل ما يخص المخرج من خراطيم وعلب وبواطات وخلافة (ماعدا البريزة) وكل ما يلزم للتركيب طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.				
	مما جميعه بالعدد				
	فقط إثنان وأربعون لاغير	عدد	٤٢	١٢٥-	٥٢٥٠-
٧	بالعدد توريد وتركيب مخرج انتراكم وذلك بدون اسلاك CAT٦ داخل خراطيم ٢٥ مم إنتاج (الوطنيه-الرحاب - PSG - بيت الهندسة)اوما يماثلها بمتوسط ٢٠ متر وذلك من المخرج إلى المالتى سويتشر والسعر يشمل كل ما يخص المخرج من خراطيم وعلب وبواطات وخلافة (ماعدا البريزة) وكل ما يلزم للتركيب طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.				
	مما جميعه بالعدد				
	فقط ثمانية وعشرون لاغير	عدد	٢٨	١٠٠٠	٢٨٠٠٠

التوقيع ( )

مقدم أح / محمد علي عوض

رئيس قسم المقايسات والحصر