الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
إدارة المشروعات الخدمية
فرع المراجعة والمقايسات

مشروع : كلية طب إنشاء القوات المسلحة
أعمال رفع كفاءة مباني (المجنونة ١ – الموالدات – الدراسات العليا – السور)
رقم: (١٨٠٨١)

بيانات المشروع : –

١ ـ موقع المشروع : محافظة القاهرة
٢ ـ مدة تنفيذ المشروع : ثلاثة أشهر
٣ ـ ثمن النسخة : (١٥٠٠) جنيه
٤ ـ مدة الإرتباط بالأسعار : (٩٠) يوما من تاريخ فتح المظاريف
٥ – مدة الضمان : سنة من تاريخ الإستلام الإبتدائي

مكونات المشروع : –

١ – الأعمال الإعتيادية

عدد أوراق المقايسة (أربعة عشر) ورقة

التوقيع (

رئيس قسم المراجعة والمقايسات

وزارة الدفاع
الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
إدارة المشروعات الكبرى

أعمال

عدد الأوراق ( )
رقم النسخة ( )

كراسة الشروط والمواصفات
لمشروع رقم (٧٨١)

- مسمى المشروع: المدرسة الابتدائية بالمنطقة السادسة لمدينة برنيس لخدمة أبناء الجنود والمدنيين (الوحدات الدراسية بالمدرسة العليا السوداء)
- مكان التنفيذ: محافظة البحر الأحمر
- طريقه التعاقد: مناقصة محدودة
- مده التنفيذ: (ثلاثة) شهر
- التعاقد طبقا لأحكام القانون رقم ١٠٢ لسنه ٢٠١٨.
- ثمن شراء كراسة الشروط والمواصفات: (خمسة آلاف) جنيه
- قيمه التأمين الابتدائي: (خمسة آلاف) جنيه
- طريقه سداد التأمين الابتدائي: (دفع الكتروني على الحساب رقم (EGA٣٠٠٢٧٠٧٢٦٠٨٠٠٢٠٣١٠٨٧٧١٣٦٣١) المفتوح لدى بنك QNB باسم هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة / الإدارة المركزية للحسابات – خطاب ضمان غير مقيد بشرط وصادر من أحد المصارف المحلية المعتمدة – خصم من المستخلصات)
- قيمه التأمين النهائي: بنسبه ٥ % من قيمة العقد
- طريقه سداد التأمين النهائي: (دفع إلكتروني على الحساب رقم (EGA٣٠٠٢٧٠٧٢٦٠٨٠٠٢٠٣١٠٨٧٧١٣٦٣١) المفتوح لدى بنك QNB باسم هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة / الإدارة المركزية للحسابات - خطاب ضمان غير مقيد بشرط وصادر من أحد المصارف المحلية المعتمدة - خصم من المستخلصات)
- مكان إنعقاد الجلسات: إدارة المشروعات الكبرى.
- ميعاد جلسة فتح المظاريف الفنية: (٠٩/٠٦/٢٠٢٠)
- ميعاد جلسة فتح المظاريف المالية: (١١/٠٦/٢٠٢٠)
- أسلوب التقييم: (مقبول – مرفوض)
- البرنامج الزمني المتوقع للإجراءات: (٣) شهر
- ضريبة القيمة المضافة: (تخضع للضريبة / لا تشمل الضريبة)
- نسبة الدفع المقدم وأوجه صرفها: دفعة مقدمة بنسبة ٢٠% من قيمة العقد
- مدة سريان العطاءات: (٩٠) يوم
- ميعاد تقديم الشكاوي: مدة(٧) أيام من اليوم التالي لتاريخ(اعتماد قرار لجنة البت الفني – اعتماد قرار لجنة البت النهائي)
- تعديل العملة: مستخلصات
- علما بأن الاعتمادات المالية المخصصة لتنفيذ موضوع التعاقد .

التاريخ: ١٤/٠٦/٢٠٢٠
رقم المشروع: ٧٨١
مقايسة (أصلية / تعديلية)
إسم المشروع: المدرسة الابتدائية بالمنطقة السادسة لمدينة برنيس لخدمة أبناء الجنود والمدنيين (الوحدات الدراسية بالمدرسة العليا السوداء)
الإدارة المركزية للحسابات

طريقة تقديم العطاءات:

يجب على مقدم العطاء أن يضع في إعتباره تقديم العطاء في مظروفين منفصلين ، أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي متضمنا إقرار من مقدم العطاء بخضوعه بمظروفه الفني بقيد إلتزامه بالتأمين على العمالة وفقا لقوانين التأمينات المعمول بها ويجوز لمقدم العطاء تفويض من يراه لحضور فتح المظاريف شريطة تقديم التفويض الدال على ذلك.

التعاقد من الباطن:

يجب على مقدم العطاء في حالة رغبته في تعهيد بعض بنود الأعمال محل التعاقد إلى غيره من الباطن أن يتضمن عطائه بياناتهم وخبراتهم ، وما سيتم إسناده إليهم من بنود ولا يحق لمقدم العطاء تغيير أي منهم دون موافقة الجهة الإدارية المتعاقدة ، وفي جميع الأحوال يظل مقدم العطاء دون غيره مسئولا أمام الجهة الإدارية المتعاقدة عن تنفيذ العقد.

حظر التقدم بأكثر من عطاء:

يحظر على الجهة الإدارية تعديل العطاء أو إضافة أي شروط تلحق بها بعد إستلام العطاء ويجوز للمتعهد المتقدم في حالة تقديم مقدم العطاء بذاته أو الشراكة مع الغير بأكثر من عطاء لذات الأعمال واحدة ما لم يكن المتقدم شريك أو بديلا أو مساهما لا يسمح له بالتأثير في أكثر من عطاء.

طريقة دراسة العطاءات:

تقوم اللجنة الإدارية المشكلة من السادة المختصين بدراسة العطاءات المقدمة طبقا لأحكام هذا القانون وتحديد القيمة التقديرية على أساس الأسعار المعتمدة ثم تقوم بترتيب العطاءات المقبولة فنيا وفقا لأسعارها وتختار العطاء الأفضل من الناحية الفنية والمالية والذي يتم ترسيته أولا ثم العطاءات المتتالية حسب الترتيب الذي تحدده اللجنة.

شروط فسخ العقد

يتم فسخ العقد في الحالات الآتية:

١ - إذا تبين أن المتعاقد استعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التدليس في [illegible] الإدارية المتعاقدة أو في حصوله على العقد.

٢ - إذا تبين وجود تواطؤ أو ممارسات لحيل أو فساد أو احتكار.

٣ - إذا تأخر المتعاقد أو أعسر .

- كما يجوز فسخ التعاقد أو التنفيذ على حساب المتعاقد إذا أخل بأي شرط جوهري من شروط العقد.

- في جميع حالات الفسخ أو التنفيذ على حساب المتعاقد يكون التأمين النهائي من حق الجهة الإدارية . كما يحق للجهة الإدارية أن تخصم ما تستحقه من مقابل التأخير وقيمة كل خسارة تلحق بها من أي مبالغ مستحقة او ستحق للمتعاقد لديها . وفي حالة عدم كفايتها يتم خصمها من مستحقات المقاول لدى أي جهة إدارية أخرى أيا كان سبب الاستحقاق ، دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراءات قضائيه ، وذلك كله مع أحقية الجهة الإدارية في الرجوع على المقاول [illegible] لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري .

التنازل عن العقد

لا يجوز للمتعاقد التنزول عن العقد أو عن المبالغ المستحقة له كلها أو بعضها ، [illegible] يجوز التنازل عن تلك المبالغ لأحد البنوك ويكتفي في هذه الحالة بتصديق البنك دون الاخلال بمسئولية المتعاقد [illegible] تنفيذ العقد كما لا يجوز قبول التنازل عن هذه المبالغ المستحقة له بما يخول للجهة الإدارية قبلة من حقوق.

التزامات المتعاقد

التزام بالتكافل:

١ - عدم نشر / تداول) أي بيانات / معلومات تخص القوات المسلحة أو تعاقداتها [illegible] أو معلومة من وسائل الإعلام أو التواصل سواء كان (مرئيا / مسموعا / مقروءا / الكترونيا) الا بعد الحصول [illegible] من هيئة العامة لتوازن الدفاع.

٢ - عدم تدوين أي معلومات / بيانات خاصة القوات المسلحة أو تعاقداتها على [illegible] الشخصي(لابتوب) أو الأجهزة المحمولة (هواتف محمولة / أي باد) وخاصية التخزين [illegible] المعلومات السحابية (الكلاود)

٣ - في حالة مخالفة الشركة لتلك التعليمات يعتبر العقد المبرم بينه وبين [illegible] الحق لهيئة فسخ العقد الشركة من سجل الشركات/الموردين لدى هيئة التوازن الدفاع ويعتبر توقيع (مالك الشركة / رئيس مجلس الإدارة / الشخص المفوض عن الشركة) على التعاقد بمثابة إقرار منه بعدم مسئولية هيئة التوازن الدفاع عن الآثار المترتبة على الإلغاء.

المقر المختار:

يلتزم المتعاقد كافة الضرائب والرسوم المقررة عن هذا العقد وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها أما بالنسبة للأعمال المتعاقد عليها لكل من نقابة المهن الهندسية / التطبيقية / مصممي الفنون التطبيقية فيلتزم المتعاقد بسداد المستحقات الى النقابة المختصة على ان يتم موافاة الجهة الإدارية بما يفيد السداد متى توافرت بشأنها الشروط المقررة قانونا للتصدير والسداد وفي حالة عدم استحقاق الدمغة فعلى المتعاقد ان يقدم شهادة معتمدة ومختومة من النقابة المختصة [illegible] عدم خضوع مشمول العقد لضريبة الدمغة النسبية.

يحق للجهة الإدارية بخصم وسحب المستحقات المشار اليها من مستحقات المتعاقد [illegible] أي جانب للمتعاقد من المتعاقد في ما يقابل من مستحقاته وسدادها للنقابة المختصة بمعرفة الجهة الإدارية.

[illegible]

يلتزم المتعاقد باستخدام العمالة غير المتعاقد [illegible] لأعمالها من طريق الإدارة [illegible] والعمالة غير المنتظمة [illegible] المعاقة والراقع [illegible] محل التعاقد.

[illegible] القوات المسلحة

تابع الاشتراطات الخاصة بالمناقصة

أولاً : بنود مقدمي العطاءات :

١ . على مقدم العطاء مراعاة كافة ما ورد بالاشتراطات العامة والخاصة والفنية والتعاقدية بالأعمال التخصصية أياً كان نوعها وتعتبر جميعها ملزمة لمقدم العطاء ويعتبر بمجرد تقديمه بعطائه قد أقر بعلمه بأنه قد اطلع عليها جيداً وقبولة لها جملة وتفصيلاً ، ويتحمل كل ما يترتب على عدم التزامه بها من آثار مالية أو قانونية ودون معارضة من جانبه .

٢ . يلتزم صاحب العطاء باستخدام العمالة غير المنتظمة اللازمة للأعمال من طريق الإدارة المختصة بالعمالة غير المنتظمة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة والواقع في نطاقها العملية محل التعاقد .

٣ . يجب على مقدم العطاء وضع أسعاره واضعاً في الاعتبار كافة الاشتراطات العامة والمواصفات الفنية العامة والخاصة لطبيعة الأعمال الواردة بالمشروع ، ويحق لجنة الإدارة ألا تلتفت إلى العطاء المقدم بشروط أو تحفظات أو مطالب تتعارض مع ما ورد ذكره في هذا البند .

٤ . إذا وجد تعارض بين أي مادة من مواد الاشتراطات الخاصة ومواد الاشتراطات العامة فيعمل في هذه الحالة ما هو مذكور بالشروط الخاصة وإذا وجد التعارض بين مواد المواصفات الفنية الخاصة بالمواصفات العامة ، وتعتبر الرسومات مواصفات فنية ، وفي حالة التعارض بين الرسومات التنفيذية المعتمدة من قبل الاستشاري والكميات يتم الرجوع إلى الإدارة كتابياً قبل تنفيذ الأعمال والمواصفات قبل التنفيذ والإدارة غير مسئولة عن تنفيذ الأعمال غير معتمدة ولن يتم المحاسبة عليها .

٥ . في حالة تقدم العطاء أي التزامات على جهة الإدارة بصفة عامة يعتبر العطاء كأن لم يكن ويتم استبعاده من المناقصة أيا كان نوعها فإنه يلتزم بأن لا يذكرها مطلقاً وبدون مطالبة عطائه في حالة قبوله ، والإدارة غير ملزمة بقبول أي العطاءات بمقارنة وتقييم العطاءات ، وفي حالة عدم التزام مقدم العطاء بأي معارضة من جانبه .

٦ . يجب على مقدم العطاء عدم إبداء أي تحفظ أو تغيير أو مخالفة لأي فقرة من فقرات الاشتراطات العامة والخاصة أو بنود الأعمال الواردة بمقايسة المشروع (مواصفات أو كميات) وفقاً لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ .

٧ . يجب على مقدم العطاء أن يضع في إعتباره عند دراسة العطاء وتسعير البنود والالتزامات أيا كان نوعها وأن يتقيد بالنسبة إلى كل بند بالقوانين المعمول بها والمحافظة عليها أثناء مدة التنفيذ بالنسبة لكافة القوانين والتعريفة الجمركية وغيرها .

٨ . يجب على مقدم العطاء الالتزام بعطائه لمدة ستين يوماً من تاريخ فتح المظاريف ، وكذلك العمل القيام بالعمل بمجرد الإخطار بقبول عطائه ، وكذلك العمل الجدي الكفاءة وفقاً لأصول الصناعة .

تابع الاشتراطات الخاصة بالتعاقد

٨ـ يجب على مقدم العطاء ان يضع فى إعتباره التغيرات والتقلبات فى أسعار العملات الأجنبية وأسعار المواد الخام سواء المحلية المسعرة جبريا والغير مسعرة المحلية والمستوردة حيث أنه لن تصرف أى فروق أسعار لأى مواد طوال مدة بقاء المشروع سواء صدرت بها قرارات سيادية أو نتيجة رفع شركات القطاع العام والخاص المحتكرة أو الغير محتكرة لأسعار الاصناف المنتجة أو المستوردة . وستقابل الفئات الواردة بالعطاء هى فئات المحاسبة فى ختامى المشروع .وسيرفض أى عطاء يتضمن أى شروط لصرف فروق أسعار سيادية أو غير سيادية ،كذلك أى شروط لصرف أى نوع من الضرائب أو الرسوم أو الجمارك أو الموانئ أو غيرها سواء صدرت قبل تقديم العطاء أو أثناء تنفيذ أى أعمال إضافية .

٩ ـ العطاء يقدم بالعملة المحلية وليس لـ مقدم العطاء أن يتضمن عطاءه طلب أى عملة أجنبية لاستيراد أى مواد أو خامات أو أى خامات لازمة للتنفيذ .والقوات المسلحة غير ملتزمة بتدبير أى عملات حرة لهذا المشروع كما أنها غير ملتزمة بأى الاعتمادات المستندية لأى أصناف مستوردة أو استصدار أى إعفاءات جمركية مؤقتة أو نهائية فى حالة عدم إعفاء المشروع من الجمارك . وفى حالة إعفاء المشروع من الجمارك يتم إصدار إعفاء جمركى للخامات المستوردة من الخارج ويمكن إعطاء [illegible] لدى جهات الاختصاص لتأشير المصاحب فى هذا الشأن بدون أى التزام على القوات المسلحة من الناحية [illegible] بدون أى تأثير على [illegible] نوع من زيادة مدة التنفيذ او معدلات الأداء .

١٠ ـ يجب على مقدم العطاء ان يضع فى الاعتبار تقديم العطاءات فى مظروفين منفصلين ، احدهما للعرض الفنى والآخر [illegible] ويحتوى المظروف الفنى على الأتى :-

أ ـ التأمين المؤقت .
ب ـ جميع البيانات الفنية عن العرض المقدم .
ج ـ البرنامج الزمنى للتنفيذ بدقة .
د ـ طريقة التنفيذ .
هـ ـ [illegible] .
و ـ البطاقة الضريبية .
ز ـ [illegible] نوع المواد والمعدات والأجهزة التى تستخدم فى التنفيذ .
ح ـ بيانات عن أسماء ووظائف وخبرات الكوادر التى سيسند إليها الإشراف على تنفيذ العملية .
ط ـ بيانات كاملة عن الشركات التى قد يسند إليها جزء من التنفيذ .
ى ـ بيان بـ القيد فى السجلات الخاصة بالنشاط موضوع التعاقد (القيد فى السجل التجارى أو سجل المقاولين ... الخ) وغيرها من السجلات التى يكون القيد فيها واجباً قانوناً حسب الأحوال .
ك ـ بطاقة عضوية الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء .
ل ـ شهادة التسجيل بمأمورية الضرائب على القيمة المضافة .
م ـ بيان الشكل القانونى للجهة مقدمة العطاء والمستندات الدالة على ذلك قانوناً .

ويحتوى المظروف المالى على [illegible] مع تنقيط الفئة وغيرها من العناصر التى تؤثر فى القيمة المالية للعرض .

١١ ـ [illegible] خطابات توصية لدى جهات الاختصاص لتسهيل الحصول على مواد البناء [illegible] المشروع وكذا [illegible] الأداء وفى [illegible] المعقد من قبل الإدارة [illegible] يعد ذلك التزاما على [illegible] بتوفير [illegible] الحصول على الحصة المقررة [illegible] التزامات على [illegible] المشروع [illegible] جهة [illegible]

[illegible]

تابع الاشتراطات الخاصة بالتعاقد

١٢ . على مقدم العطاء معاينة مصادر المياه والكهرباء المتيسرة بالموقع داخله وخارجه سواء كانت قريبة أم بعيدة والمتناول مسئول عن تدبير احتياجاته من الكهرباء والمياه اللازمة لتشغيل المشروع طوال مدة تنفيذه وحتى تمام تسليمه ابتدائيا وعلى نفقته بدون أي مسئولية أو التزام على الإدارة .وبدون المطالبة بأي اعباء أو مصاريف أيا كان نوعها وأيا كانت الجهة التي تطلبها خاصة أو حكومية وبدون تأثير على مدة تنفيذ المشروع . على مقدم العطاء أن يضع في اعتباره عند وضع أسعاره في العطاء المقدم منه كافة الأعباء والمصاريف التي يتكبدها في مقابل التدبير والتشغيل والاستهلاك ولا يحق له المطالبة بأي أعباء نظير هذا الالتزام.

١٣ . يجب على مقدم العطاء الالتزام بوضع أسعاره في مظاريف بطريقة متوازنة ووفقا للأسعار السائدة لكل بند من بنود الأعمال

١٤ . على مقدم العطاء تقديم وإرفاق سابقة الأعمال التي قام بتنفيذها وبيان المشروعات التي نفذت أو الجاري تنفيذها حاليا وكذلك الموقف المالي على أن يكون كل ذلك مؤيدا ومصحوبا بالمستندات والشهادات المعتمدة من الجهات الرسمية سواء داخل أو خارج الجمهورية .

١٥ . على مقدم العطاء إرفاق أي كتالوجات أو مواصفات فنية أو رسومات توضيحية للمعدات والأعمال المطلوبة . وكذلك بيان العمالة الفنية والمؤقتة من مهندسين وملاحظين وعمال وسائقين وفنيين وكذلك بيان المعدات والأجهزة والأدوات بمختلف أنواعها والتي سيقوم بتدبيرها واستخدامها في المشروع وعلى أن تقدم جميعها في مظروف مغلق ولم العطاء .

١٦ . على مقدم العطاء تقديم بيان بالجهات التي سبق أن قام بتنفيذ الأعمال المتخصصة بالمناقصة أنواعها وتقديم سابقة الخبرة والأعمال والمشروعات المماثلة التي قامت بتنفيذها .

١٧ . على مقدم العطاء أن يبين عنوانا أو عناوين بمصر محلاً مختاراً لإرسال المكاتبات اللازمة اليه . وتعتبر المكاتبات والإخطارات التي ترسل بطريق البريد الموصى عليه على العنوان أنها أعلنت إليه وعلى مقدم العطاء أن يخطر الإدارة كتابياً عن كل تغيير يحدث في عنوانه وإلا فيعتبر صحيحاً كل إخطار يوجه على عنوانه السابق . ويراعى أن تكون المكاتبات المتبادلة بين مقدم العطاء وبين الإدارة تكون باللغة العربية ولا يعتد بأي مكاتبات مرسلة بلغة أخرى

١٨ . على مقدم العطاء أن يلتزم بإستخدام العمالة غير المنتظمة اللازمة لأعماله عن طريق الإدارة المختصة بالعمالة غير المنتظمة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة الواقع في نطاقها العملية محل التعاقد وستقوم الإدارة بالتنسيق مع مديرية القوى العاملة بالمحافظة الواقع في نطاقها العملية محل التعاقد لإمداد مشركات والمقاولين الذين يلزمون بإدارة عمليات داخل نطاق المحافظة ويلتزم مقدم العطاء بتقديم صور شهادات أداء الخدمة بين العمال الغير منتظمة التي سبق استخدامها معتمدة ومدونة من مقدم العطاء وتسليمها لجهة التعاقد.

ثانيا : معاينة وتسليم الموقع :

على مقدم العطاء معاينة الأماكن المقام عليها تنفيذ الأعمال بها معاينة تامة نافية للجهالة من كافة الأوجه ويعتبر بتقديم عطائه إقراراً منه بذلك وعمل كافة الدراسات اللازمة والإلمام بجميع المعلومات المتعلقة بالموقع حيث أنه سيتم تسليم الموقع بحالته الراهنة . ويكون تاريخ استلام الموقع هو تاريخ بدء تنفيذ المشروع . ويحرر محضر باستلام الموقع من أصل + ٢ صور) .

ثالثا : البرنامج الزمني :

يعتبر البرنامج الزمني للأعمال المقدم من المقاول جزء لا يتجزأ من العقد .

في حالة زيادة مدة تنفيذ الأعمال عن المدة المحددة لإنتهاء تنفيذ الأعمال للأسباب التي تعتبر من المقاول

تابع الاشتراطات الخاصة بالتعاقد

رابعا : الاشتراطات المالية : -

١ - يجب أن يرفق مقدم العطاء بعطائه تأمين مؤقت بمبلغ قدره فقط ( ) جنيه لاغير

- وان يلتفت الى أن عطاء غير مصحوب بتأمين كامل حتى ولو استكمل هذا التأمين بعد تقديم العطاريف وقبل البت في المناقصة.

٢ - يقبل مقدم العطاء بمجرد تقدمه بعطائه تطبيق مادة ٤٨ من أحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ م بشأن غرامات التأخير في مقاولات الأعمال بما لا يجاوز مجموع مقابل التأخير نسبة (١٠%) من قيمة العقد إذا لم تجاوز مدة التأخير نسبة (١٠%) من المدة الكلية للعملية ، ويزيد مقابل التأخير إلى نسبة (١٥%) إذا جاوزت مدة التأخير ذلك. ويتم خصم الغرامات المستحقة بمجرد حصول التأخير ولو لم يترتب عليه أي ضرر دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراء آخر .

٣ - على مقدم العطاء أن يقدم في خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام تبدأ من تاريخ اليوم التالي لإخطار بقبول عطائه ما يكمل التأمين الابتدائي الذي يساوى (٥%) خمسة في المائة من إجمالي قيمة العطاء ، وتلتزم جهة الإدارة بمطالبة ضمان التأمين النهائي لحين تمام تسليم المشروع بالكامل تسليما نهائيا بصرف النظر عن مراحل التسليم الجزئية .

٤ - يلتزم مقدم العطاء بمجرد تقدمه بعطائه تطبيق أحكام قانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ في شأن [illegible] الواردة في الاشتراطات الخاصة والعامة للتعاقد ، وكذا يقبل تنفيذ ما ورد ذكره في الاشتراطات الخاصة للتعاقد وأيضا [illegible] أي [illegible] بوضوحا [illegible]

٥ - [illegible] الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة (للمشروعات التي [illegible])

٦ - [illegible] من الضريبة على القيمة المضافة وفقاً لقانون رقم (١٧) لسنة [illegible]

٧ - [illegible] بنود الأصناف أو الخدمات المطلوبة المنفصلة عن أسعار ضريبة [illegible]

٨ - [illegible] الشئون المالية بخصوص تقديم الشهادات الخاصة بالإعفاء من [illegible] بواسطة الإدارة على أن يكون [illegible] المزدي للخدمة (المستورد الأجنبي / المنتج الأصلي) مسجلا بمصلحة الضرائب.

٩ - [illegible] المزدي للخدمة بأن القيمة الواردة بالعقد هي قيمة الأصناف أو [illegible] مرفوض تماما وأنه لا تضمن أي [illegible] خاصة بالضريبة

١٠ - يرفق الاتي [illegible] من مؤيدات الصرف لكل بند من [illegible] (صورة خطاب مأمورية [illegible] تاريخ قيد الشركة والأنشطة [illegible] الضريبية - صورة التسجيل في [illegible] المضافة) .

١١ - [illegible] إرفاق بالعطاء [illegible] صورية الضرائب يتضمن [illegible] (في حالة المشروع [illegible] على القيمة المضافة [illegible]

سادساً : إشتراطات خاصة بالجمارك (للمشروعات الخاصة بالقوات المسلحة) : .

١. المشروعات المعفاة من سداد الرسوم والمصروفات الجمركية فقط، بشرط أن ينص في العقد أن السعر غير شامل الرسوم والمصروفات الجمركية وأن الإعفاء الجمركي سيتم بمعرفة القوات المسلحة .

٢. يقوم الموردين المحليين بسداد الأتي : .

أ . رسوم سحب البوالص ومستندات الشحن التي تدفع لشركة [illegible] المحلية .

ب . مصاريف تفريغ البضائع الواردة وأي غرامات أو [illegible] تنشأ عن تأخير سحب المشحونات .

سابعاً : اشتراطات خاصة بصندوق إسكان أفراد القوات [illegible] وجهاز بيع الأراضي : .

. على مقدم العطاء أن يضع في إعتباره أن الأسعار شاملة [illegible] على القيمة المضافة .

التوقيع ( )
عبد / محمد [illegible] ساز أحمد
مساعد المدير العام لمشروعات

التوقيع ( )
عمر / ابرا [illegible] مكي
مساعد المدير [illegible] والتفتيش

التوقيع ( )
لواء / محمد علي [illegible] عزبي
مساعد المدير الإسناد والتموين

التوقيع ( )
لواء أ ح / محمد مصروف الصالحي
مدير إدارة المشروعات الخدمية

١٤/٨
١٨٠٨١

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
إدارة المشروعات الكبرى
فرع المراجعة والدقايسات

ملحق (أ) للإشتراطات الخاصة
مشروع : كلية طب إناث القوات المسلحة
أعمال رفع كفاءة مبانى (الجنود – العوائد – الدراسات العليا – السور)
رقم: (١٨٠٨١)

أولاً: يضع المقاول في إعتباره عند وضع أسعاره بالعطاء أنها تشمل الآتي (بدون المطالبة بتكلفة مالية تغاير ذلك) :

1- التأكد من إستلام جميع المستندات بالكامل ومراجعة الرسومات والتصميمات ومطابقتها وعلى أي حال يكون المقاول مسئولاً وحده عن جميع الرسومات والتصميمات الخاصة بالأعمال موضوع التعاقد كما لو كانت مقدمة منه .

2- تقديم تقرير عن أبحاث التربة والأساسات معتمد من مهندس إستشاري وذلك بعد عمل الجسات والإختبارات اللازمة للمراجعة والإعتماد من الإدارة قبل التنفيذ .

3- التجهيز الإداري للموقع قبل بدء المشروع تمهيدا لبدء الأعمال بالجودة المطلوبة على الوجه الأمثل .

4- تواجد مهندسين التنفيذ المقيمين بالموقع طبقاً لتقدم الأعمال بالبرنامج الزمني المعتمد وطبقاً لتعليمات قانون مزاولة الإشراف واحتياجات الموقع مع إتخاذ الإجراءات القانونية حال مخالفاتها للتعليمات .

5- تنفيذ جميع أعمال مراقبة الجودة والإختبارات على المواد والأعمال طبقاً للمواصفات القياسية والأكواد المصرية سواء في الموقع أو في معامل إختبار الجودة وطبقاً لتعليمات الضابط المُشرف .

6- التنسيق مع الجهة المالكة لضمان كافة البيانات والإجراءات الفنية والإدارية الربط على أطراف التوصيل للشبكات (كهربية – . . . .).

7- تقديم رسومات لكافة الأعمال والشبكات بعد إنتهاء المشروع طبقاً لما تم تنفيذه على الطبيعة (المطابق) .(عدد(٤)نسخة هارد +نسخة سوفت على CD) .

ثانياً: معاينة أرض وموقع المشروع معاينة نافيه للجهالة ويعتبر تقدمه بالعطاء إقراراً منه بذلك.

ثالثاً: على المقاول أن يرفق بمظاريف كافة الكتالوجات الفنية الخاصة بالأجهزة والمواد وجميع البيانات

رابعاً: على المقاول الإلتزام بالأكواد المصرية وشروط الإدارة والمواصفات الفنية المشتركة

تابع ملحق (أ) للإشتراطات الخاصة

مشروع : كلية طب إناث القوات المسلحة

أعمال رفع كفاءة مباني (الجنوب – المعامل – الدراسات العليا – السور)

رقم: (١٨٠٨١)

خامساً: الكميات الواردة لبنود الأعمال بالمقايسة تقديرية (قابلة للنقص أو الزيادة) بغرض التعاقد وبيان حجم العمل (طبقاً لقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة رقم١٨٢ لسنة٢٠١٨) والعبرة فى الحساب الختامى للكميات المنفذة على الطبيعة بالأبعاد والمسطحات والحجوم والأوزان الظاهرة هندسياً (طبقاً للرسومات التشغيلية المعتمدة) وما لم يذكر خلاف ذلك بالأكواد المصرية أو المواصفات الفنية لبنود الأعمال .

سادساً: يلتزم المقاول بتنفيذ الأعمال طبقاً للملحق (ب) فى حالة عدم تحقيق الإجهادات المطلوبة لأعمال الخرسانات.

سابعاً : يلتزم المقاول بتنفيذ الأعمال طبقاً الملاحق (ج–د) ما لم يذكر خلاف ذلك بالمقايسة أوالرسومات.

ثامناً: الإلتزام بتوريد وتركيب شبك معدني ممدد مع تغطية الشبك ببياض أسمنتي بدون أجر والسعر محمل على بند البياض للأعمال الآتية :

1– الفواصل بين المباني والهيكل الخرساني.

2– لتغطية الفواصل ومواسير الكهرباء المدفونة والتي يزيد مجموع أقطارها عن (٥ سم).

تاسعاً : الإلتزام خلال مراحل التنفيذ بتقديم كافة العينات للمواد والخامات للإعتماد من الأفرع التخصصية بالإدارة قبل التوريد.

عاشراً: الأخذ فى الإعتبار أن مدة المشروع تشمل جميع العطلات الرسمية والنوات.

حادى عشر: يمنع (نشر/ تداول) أى بيانات / معلومات تخص القوات المسلحة أو تعاقداتها بأى وسيلة من وسائل الإعلام أو التراسل سواء كان (مرئياً / مسموعة / مقروءاً / الكترونياً) إلا بعد الحصول على إذن كتابى من الأمانة العامة لوزارة الدفاع .

المقاول

رئيس فرع الدراسات بالمكتب

الأعمال الإعتيادية

١٤/١١ تاريخ ١٤٢٨/٤/٢٥هـ
١٨٠٨١
كلية طب وإدارة العلوم الصحية

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
إدارة المشروعات الكبرى
فرع الدراسات والتعميرات

كود المقايسة: ١٨٠٨١ | نوع المقايسة: أعمال | ١٨٠٨١

رقم المقايسة: ١٨٠٨١ | المشروع: كلية نهب لآلات القوات المسلحة

أعمال رفع كفاءة مباني (الأبواب - الموادات - الدراسات العليا - السور)

الأعمال الاختيارية

م	البند	الوحدة	الكمية	الثمن	الإجمالي
	أعمال البياض				
١	تعريات معمارة (مادة اسمنتية) لزوم الواجهات				
	بالمتر المربع عمل مرمات معمارة لزوم الواجهات من مادة اسمنتية دهم لصقة اديوند والفة تشمل نصب وفك سقالات على ارتفاع يصل إلى ١٢ متر شامل الخدمة والدشين لاسبع التهاوي وطبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ وكل ما يلزم لتهو العمل تهوا كاملا.				
	(سبعة مائة وعشرون)	م٢	٧٢٠	٣٥٠	٢٥٢٠٠٠
	أعمال الدهانات				
٢	دهان دراي ميكس للواجهات الخارجية				
	بالمتر المسطح توريد و دهان دراي ميكس بالبويات الجاهزة المقاومة للعوامل الجوية و الرطوبة لزوم الواجهات الخارجية طبقا للألوان المعتمدة والواجهات الزهانية والتظليف طبقا لتعليمات ومعدلات التشغيل الواردة بكتالوجات الشركة المنتجة و تعليمات المهندس المشرف على التنفيذ وكل ما يلزم لتهو العمل تهوا كاملا.				
	(خمسة آلاف وتسعة مائة وخمسة)	م٢	٥٩٠٥	١٧٥	١٠٣٣٨٧٥
٣	دهان لاكيه للسور الحديدي والاجزاء المعدنية بالوان عالم مصر				
	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات لاكيه للسور الحديدي والاجزاء المعدنية بالوان عالم مصر والوند بفصل نظافة الأسطح المراد دهانها ودهان ٢ وش وعمل اللازم لاجراء الاعمال على الوجة الأمثل وطبقا لتعليمات ومعدلات التشغيل الواردة بكتالوجات الشركة المنتجة وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ وأصول الصناعة وكل ما يلزم لتهو العمل تهوا كاملا.				
	(ألف وخمسة مائة وخمسون)	م٢	١٥٥٠	١٨٠	٢٧٩٠٠٠
٤	دهان فرنيد للأبواب الرئيسية				
	بالمتر المسطح دهان فرنيد للأبواب الرئيسية وطبقا لتعليمات ومعدلات التشغيل الواردة بكتالوجات الشركة المنتجة وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ وأصول الصناعة وكل ما يلزم لتهو العمل تهوا كاملا.				
	(مائة وخمسة وعشرين)	م٢	١٢٥	١٤٠	١٧٥٠٠
٥	دهانات لاكيه لزوم أعمال الكريتال				
	بالمتر المسطح توريد ودهان أعمال الكريتال بويه لاكيه بالوان المطابق مع دراسة صغيرة الحديد جيدا حيث تكون خالية من أي مواد عضوية أو صداء قبل الدهان على أن يتم الدهان على ثلاثة أوجه وطبقا لتعليمات ومعدلات التشغيل الواردة بكتالوجات الشركة المنتجة وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ وأصول الصناعة وكل ما يلزم لتهو العمل تهوا كاملا.				
	(مائة وخمسة وخمسون)	م٢	١٥٥	١٢٠	١٨٦٠٠
٦	دهانات للبردورات الخارجية				
	بالمتر الطولي توريد وعمل دهانات للبردورات الخارجية والوند بفصل نظافة البردورات ودهان ٢ وش وعمل المرمات اللازمة لانهاء الاعمال على الوجة الأمثل وطبقا لتعليمات ومعدلات التشغيل الواردة بكتالوجات الشركة المنتجة وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ وأصول الصناعة وكل ما يلزم لتهو العمل تهوا كاملا.				
	(ثلاثة مائة وخمسة وثلاثون)	م.ط	٣٣٥	٦٠	٢٠١٠٠

جميع البنود الواردة بالمقايسة تشمل الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية والكود التعميري وأصول الصناعة والمقبول معتبرا من سيادة مهندس المشروع

تنفيذها وفقا لأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة

المقاول

مهندس المشروع

مدير إدارة المشروعات الكبرى

رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
إدارة المشروعات الكبرى
فرع المراجعة والمقايسات

كود المقايسة: ١٨٠٨١

رقم المقايسة: ١٨٠٨١

نوع المقايسة: أعمال

المشروع-كلية طب إناث القوات المسلحة

أعمال رفع كفاءة مباني (الجنود ١ - المولدات - الدراسات العليا - السور)

الأعمال الإختيارية

م	البند	الوحدة	الكمية	الثمن	الإجمالي
	أعمال التكسيات				
٧	تكسيات حجر هاشمي بالمتر المربع توريد وتركيب تكسيات حجر هاشمي (مروم - خشيم) بسمك لا يقل عن ٣ سم من عينة معتمدة . و ذلك بتنفيذ كافة الاعمال اللازمة لتجهيز ومعالجة الحوائط المراد تكسيتها بإزالة أي شوائب أو مخلفات عنها ثم رشها بالمياه و عمل الطرطشه الأسمنتية الإبتدائية ثم اللصق بمونة ذات محتوى أسمنتي لا يقل عن ٢٠٠ كجم مع ضبط و عمل الكعلة . شاملا جميع الإكسسوارات و الخردوات وكافة متطلبات التنفيذ طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة و تعليمات المهندس المشرف على التنفيذ وكل ما يلزم لانهو العمل نهوا كاملا.	م٢	٥٨	٨٥٠	٤٩٣٠٠
	(ثمانية وخمسون)				
٨	تكسيات تورينو (لزوم أعمال المرتبات) بالمتر المربع توريد وتركيب تكسيات تورينو طراز (مرسيليا – بورتجيز- رومانى - ....) لزوم أعمال المرتبات بالألوان المطلوبة ذو مقاومة إنضغاط لا تقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ – مقاوم للإنحناء – مقاوم للكيماويات من عينة معتمدة . وذلك بتنفيذ كافة الأعمال اللازمة لتجهيز ومعالجة الأسطح المراد تكسيتها بإزالة أي شوائب أو مخلفات عنها ثم رشها بالمياه وعمل الطرطشة الأسمنتية الإبتدائية ثم اللصق بمونة ذات محتوى أسمنتي لا يقل عن ٣٠٠ كجم . شاملا جميع الإكسسوارات والخردوات واللقاط الخاصة (دراويس - جمالى - كفة - ...) ومستلزمات التركيب والتثبيت (شاسيهات خشبية . شاسيهات معدنية . شبك وتسليخ - علفات - ....) طبقا للرسومات التشغيلية المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ وكل ما يلزم لانهو العمل نهوا كاملا .	م٢	١٢	٨٥٠	١٠٢٠٠
	(اثنا عشرة)				
	أعمال مشروعه				
٩	أعمال صنفرة و معالجة الحجر الهاشمي و البازلت بسفل المبنى و المدخل وسفل السور وال أعمال صنفرة و معالجة الحجر الهاشمي و البازلت بسفل المبنى و المدخل وسفل السور والطابقة.	م٢	٢٧٥	٨٥٠	٢٣٣٧٥
	(مائتان وخمسة وسبعون)				
١٠	أعمال معالجة التشبع و الطفحة على مواسير الصرف بالوجهات بالنقطة أعمال معالجة التشبع و الطفحة على مواسير الصرف بالوجهات و البند يشمل الخدمات اللازمة و طبقا لتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ وكل ما يلزم لانهو العمل نهوا كاملا .	عدد	١١	٢٥٠	٢٧٥٠
	(إحدى عشرة)				

جميع البنود الواردة بهذه المقايسة وفقا للرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية العامة والكود المصري وأصول الصناعة والمقاييس ويشمل كل مسلزمة بدون البنود بعد تنفيذها و حتى تسليم المشروع كاملا.

توقيع (

عقيد / محمد أحمد [illegible]

عضو قطاع مدينة [illegible]

الجهة الرئيسية القوات المسلحة
إدارة المشروعات الكبرى
فرع الهندسية والمقايسات

مشروع : كلية طب إناث القوات المسلحة
أعمال رقيم كفاءة مباني (الجنود – العوائد – الدراسات العليا – السور)
رقم: (١٨٠٨١)

	مليم	مئيمة
١ – أعمال الإعتيادية	١٥٦٢٤٠٠	
الإجمالي	١٥٦٢٤٠٠	

(مليون وخمسمائة وثلاثة وستون الف)

إسم المقاول /
المهندس /
التوقيع /