وزارة الدفاع

إدارة نوادي وفنادق للقوات المسلحة أمر إسناد رقم (١٧) بتاريخ ٢٨/ ٢ / ٢٠٢٥

إلي/ شركة اعمار مصر للهندسة والتجارة والمقاولات

العنوان : : قطعة ٣٣ - المجاورة ٢ - الحى ١ / قسم مدينة بدر / القاهرة

أعمال رفع كفاءة بنادي اكتوبر الرياضي (٢) للقوات المسلحة

م	البند	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالى
اولا :	الاعمال الاعتيادية				
١	بالمتر المسطح توريد وعمل تشطيب لزوم الواجهات بمادة ذات اساس اكليركي عالي الجودة إنتاج شركة سافيتو لزوم سور النادي شامل كشط طبقة الضهاره القديمه وإزاله التالف و الدهان بوجه سيلر تحضيري ثم التشطيب بوجه من ماده الدهان والسعر يشمل أعمال السقالات وعمل كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملا طبقاً للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م٢	١٥٠	٢٠٥	٣٠,٧٥٠,٠٠
٢	بالمتر الطولي رفع كفاءة ودهان اعواد فيوتك ٧ سم لزوم الحمامات يتم اللزق بمادة لزق فيوتك والسعر يشمل أعمال السقالات وعمل كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملا طبقاً للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م ط	١٩٠	٨٠	١٥,٢٠٠,٠٠
٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب ودهان اعواد فيوتك ٧ سم لزوم الحمامات يتم اللزق بمادة لزق فيوتك والسعر يشمل أعمال السقالات وعمل كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملا طبقاً للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م ط	١٠٠	١٢٥	١٢,٥٠٠,٠٠
٤	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين داخلي / خارجي لزوم الحوائط بسمك ٢ سم ، وتكون طبقة البياض بسمك ٢,٠ سم مكونة من ١,٠ م٣ رمل ٣٠٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي وتوزن طبقة البياض بالقدة مع العناية بخدمة السطح جيدا ولف الزوايا والتقابلات والمس بالدجارة والسعر يشمل عمل سلك شبك معدني بين فواصل المباني و الخرسانات والسقالات و كل ما يلزم متا جميعه للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف كما يتم القياس الهندسى طبقاً للرسومات التنفيذية .	م٢	١٠٨	١٥٠	١٦,٢٠٠,٠٠
٥	بالمتر الطولي اعمال معالجة شروخ الحوائط بمادة معالجة الشروخ والسعر يشمل التفتيح والتكسير وعمل سلك شبك معدني بين فواصل المباني و الخرسانات والسقالات ومواعد معالجة الشروخ ومواد مصلبة كل ما يلزم مما جميعه للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف كما يتم القياس الهندسى طبقاً للرسومات التنفيذية	م ط	٦٠	١٠٠	٦,٠٠٠,٠٠
٦	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ خرسانة عادية لزوم الأساسات (المبني الاداري واعمدة الانارة) مقاومة للكبريتات حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية المعتمدة ، والموردة من إحدى محطات الخلط المركزية المعتمدة من المهندس المشرف بحيث لا يقل المحتوي الأسمنتي للخرسانة عن ٢٥٠ كجم من الأسمنت البورتلاندي المقاوم للكبريتات لكل متر المكعب من الخرسانة ، وأن تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن١٨٠ كجم / سم٢ ، والسعر يشمل أعمال رش ودمك التربة أسفل الخرسانة وأعمال تسوية السطح العلوي للخرسانة وأعمال المعالجة والهالك وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً للكود المصري والمواصفات القياسية المصرية وأصول الصناعة ، ويتم القياس الهندسي طبقاً للرسومات التنفيذية .	م ٣	١٥٠	٢٩٠	٤٣,٥٠٠,٠٠

أعمال رفع كفاءة بنادي اكتوبر الرياضي (٢) للقوات المسلحة

م	البند	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالى
٧	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم (اسقف الحمامات) حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ٣٥٠ كجم اسمنت بورتلادى المقاوم للكبريتات للمتر المكعب من الخرسانة وحديد التسليح بمتوسط ١١٠ كجم/م٣ وطبقا للمبين بالرسومات الانشائية مع الدمك الميكانيكى جيدا وتسوية السطح العلوى ومعالجته وعلى ان تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ وعلى ان يحقق الرمل والركام والخرسانة الناتجة حدود المواصفات القياسية المصرية والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا مع نهو الأعمال طبقا للرسومات التنفيذية وأصول الصناعة وطبقا للكود المصري وتعليمات الضابط المشرف	م٣	٨	١٢,٠٠٠	٩٦,٠٠٠,٠٠
٨	بالمتر المكعب حفر في جميع أنواع التربة و تسوية أرض الموقع بحيث يصل عمق الحفر للمنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد و المقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية و حسب تعليمات المهندس المشرف و السعر يشمل صلب جوانب الحفر و إزالة أي عوائق تعترض الحفر و البند يشمل نقل نواتج الحفر الزائدة و المخلفات إلى المقالب العمومية و القياس هندسي طبقاً للرسومات التنفيذية و الكود المصري و المواصفات الفنية و أصول الصناعة.	م٣	٣٢	٢٢٠	٧,٠٤٠,٠٠
٩	بالمتر المكعب توريد وردم برمال نظيفة حرشة موردة من خارج الموقع حسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات بحيث لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الرش بكمية المياه الأصولية والدمك جيداً باستخدام آلات الدمك الميكانيكية للوصول إلى أقصى كثافة جافة لطبقات الردم ، ويتم نهو السطح العلوي للردم حسب المنسوب المطلوب طبقاً للرسومات التنفيذية ، كما يتم التنفيذ طبقا للكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة	م٣	٦٠	٣٠٠	١٨,٠٠٠,٠٠
١٠	بالمتر المسطح توريد و عمل مبانى سمك ١٢ سم من الطوب الأسمنتي المصمت مقاس ٢٥*١٢*٦ سم من النوع المضغوط ميكانيكياً ذو الحصوة ويجب ألا يقل مقاومة الإنضغاط للطوب عن ٧٠ كجم/سم٢ ويتم اللصق بمونة ذات محتوي الاسمنتي ٣٥٠ كجم أسمنت / م٣ رمل ، والسعر يشمل عمل كانات من الحديد المجلفن لربط المباني بالأعمدة وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً للكود المصرى والمواصفات الفنية وأصول الصناعة شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة	م٢	٥٦	٥٠٠	٢٨,٠٠٠,٠٠
١١	بالمتر المكعب توريد و عمل مبانى سمك ٢٥ سم من الطوب الأسمنتي المصمت مقاس ٢٥*١٢*٦ سم من النوع المضغوط ميكانيكياً ذو الحصوة ويجب ألا يقل مقاومة الإنضغاط للطوب عن ٧٠ كجم/سم٢ ويتم اللصق بمونة ذات محتوي اسمنتي ٣٥٠ كجم أسمنت / م٣ رمل ، والسعر يشمل عمل كانات من الحديد المجلفن لربط المباني بالأعمدة وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً للكود المصرى والمواصفات الفنية وأصول الصناعة شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة.	م٣	٨٠	٤٥٠	٥٠,٤٠٠,٠٠
١٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب باب الحمامات العامة والشبابيك upvc والسعر يشمل الاكسسوارات والخردوات اللازمة طبقاً للعينة المعتمدة و كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب أصول الصناعة وذلك طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	٢٠	[illegible]	٩٦,٠٠٠,٠٠
١٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب حجر الهاشمة ثم الدهان والتلميع بالورنيش والبند يشمل الرمل والسقالات والورنيش وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة و المواصفات القياسية المصرية وتعليمات المهندس المشرف كما يتم القياس هندسى .	م٢	٤٠	٧٥٠	٣٠,٠٠٠,٠٠

أعمال رفع كفاءة بنادي اكتوبر الرياضي (٢) للقوات المسلحة

م	البند	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
١٤	بالمترالطولي توريد وتركيب حجر بزلت بمونة اسمنتية والبند يشمل الرمل والسقالات والورنيش وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة و المواصفات القياسية المصرية وتعليمات المهندس المشرف كما يتم القياس هندسى	م ط	٢٠٠	٣٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠
١٥	بالمتر الطولي رفع كفاءة حجر بزلت والبند يشمل السنفرة والسقالات والورنيش وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة و المواصفات القياسية المصرية وتعليمات المهندس المشرف كما يتم القياس هندسى	م ط	٢٢٠	١٥٠	٣٣,٠٠٠,٠٠
١٦	بالمتر المسطح رفع كفاءة سور الحديد من الوجهين شامل الدهان لاكية شامل الصنفرة والدهان بوجه برايمر والتلقيط بواسطة معجون إستوك ثم وجهين من اللاكية والبند يشمل كل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٣٦٠	٢٠٤	٧٣,٤٤٠,٠٠
١٧	بالعدد اعمال رفع كفاءة ودهان عوارض الملاعب الخماسي (جون) بالدهان باللون اللون المطلوب شامل الصنفرة والدهان بوجه برايمر والبند يشمل كل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٤	١,٠٥٠	٤,٢٠٠,٠٠
١٨	بالعدد اعمال رفع كفاءة ودهان عوارض الملاعب الباسكت (جون) بالدهان اللون المطلوب والتنجيد شامل الدهان والصنفرة والدهان بوجه برايمر والبند يشمل كل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٢	٨,٠٠٠	١٦,٠٠٠,٠٠
١٩	بالعدد اعمال رفع كفاءة ودهان شبابيك الوميتال باللون المطلوب شامل الدهان شامل الصنفرة والدهان بوجه دوكوا والبند يشمل كل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	١٠	١,٢٥٠	١٢,٥٠٠,٠٠
٢٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب تغطيات من السلك المجلفن المعزول شامل التثبيت والتركيب والبند يشمل كل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٦٥	٩٠٠	٥٨,٥٠٠,٠٠
٢١	بالمتر المربع توريد وتركيب الواح ساندوتش بانل بسمك ٥سم..... مكونة من طبقتين من الصاج المجلفن والمدهون الكتروستاتيكيا وبينهما طبقة من مادة عازلة بالكثافة والخواص المطلوبة والبند يشمل التركيب والتثبيت الجيد ونهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	٨٤	١,٣٠٠	١٠٩,٢٠٠,٠٠
٢٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب بديل خشب لزوم تغطية الاكشاك والسعر يشمل جميع الاكسسوارات الازمة لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	٣٠	١,٢٠٠	٣٦,٠٠٠,٠٠
٢٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب بديل خشب ديكوري من اجود الانواع والسعر يشمل التركيب والاكسسوارات الازمة لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م/ط	٢٠	٨٠٠	١٦,٠٠٠,٠٠
٢٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب تغطيات من بديل القرميد upvc شامل التثبيت والتركيب والبند يشمل كل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٧٨	٧٠٠	٥٤,٦٠٠,٠٠
٢٥	بالمتر المسطح رفع كفاءة سيراميك أرضيات حول حمام السباحة واستبدال التالف بما يناسبة و الفئة تشمل السقية بلباني الاسمنت الابيض و من عينة معتمدة و كل ما يلزم لنهو العمل نهوأ كاملا طبقا لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	م٢	٥٢٠	٨٠	٤١,٦٠٠,٠٠

أعمال رفع كفاءة بنادي اكتوبر الرياضي (٢) للقوات المسلحة

م	البند	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
٢٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك حوائط وارضيات ل زوم الحمامات من شركة ليسكوا و يتم اللصق بمونة مكونة من ٢٥٠ كجم اسمنت/م٣ رمل و كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملا طبقا للموصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	م٢	٩٠	٥٥٠	٤٩,٥٠٠,٠٠
٢٧	بالمتر المسطح توريد و تركيب رخام أحمر فرسان أرضيات سمك ٢سم و يتم اللصق بمونة مكونة من ٢٥٠ كجم اسمنت/م٣ رمل و الفئة تشمل الجلي والتلميع شامل ملو الفراغات بواسطة كله والتلميع بالجمالكة و كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملا طبقا للموصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	م٢	٢٣	١,٧٥٠	٤٠,٢٥٠,٠٠
٢٨	بالمتر الطولي توريد و تركيب رخام أحمر فرسان لزوم درج السلالم سمك النايمة ٤سم والقائم ٢سم و يتم اللصق بمونة مكونة من ٢٥٠ كجم اسمنت/م٣ رمل و الفئة تشمل الجلي والتلميع شامل ملو الفراغات بواسطة كله والتلميع بالجمالكة و كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملا طبقا للموصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	م.ط	١٥	١,٤٤٠	٢١,٦٠٠,٠٠
٢٩	بالعدد توريد وتركيب باب من الخشب الموسكي مقاس ٨٠*٢,٢٥ والبند يشمل التشطيب بتوريد و دهان ببوية اللاكيه شامل دهان البرور والحلق وتوريد الخردوات والأكسسوارت اللازمة من أجود الأصناف طبقاً للعينة المعتمدة ، والبند يشمل جميع مستلزمات التركيب طبقاً للرسومات ، وعمل كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملا طبقاً للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	١٢	٨,٠٠٠	٩٦,٠٠٠,٠٠
٣٠	بالمتر المسطح رفع كفاءة الأبواب والشبابيك بتوريد و دهان ببوية اللاكيه شامل دهان البرور والحلق وتوريد الخردوات والأكسسوارت اللازمة من أجود الأصناف طبقاً للعينة المعتمدة ، والبند يشمل جميع مستلزمات التركيب طبقاً للرسومات ، وعمل كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملا طبقاً للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٨٥	٨٧٥	٧٤,٣٧٥,٠٠
٣١	بالمتر الطولي رفع كفائة اعمدة إنارة الملاعب والموقع العام واعمدة الشبك والدهان لاكية شامل الصنفرة والدهان بوجه برايمر والتلقيط بواسطة متعهد متخصص ثم وجهين من اللاكية والبند يشمل كل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٢٦٤	١٥٠	٣٩,٦٠٠,٠٠
	بالمتر المكعب توريد واستكمال نواقص برجولات خشب ومحمل علي البند النقل والاستكمال و التقطيع و التثبيت ، والبند يشمل جميع مستلزمات التركيب طبقاً للرسومات ، وعمل كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملا طبقاً للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م٣	٢	١٥,٠٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠
٣٣	بالمتر المسطح رفع كفاءة الأخشاب البرجولات بتوريد و دهان ببوية اللاكيه طبقاً للعينة المعتمدة ، والبند يشمل جميع مستلزمات التركيب طبقاً للرسومات ، وعمل كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملا طبقاً للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٣٧١	٣٢٥	١٢٠,٥٧٥,٠٠
٣٤	بالعدد رفع كفاءة المقاعد الخشبية بتوريد و استكمال الخشب ومحمل علي البند دهان ببوية اللاكيه طبقاً للعينة المعتمدة ، والبند يشمل جميع مستلزمات التركيب طبقاً للرسومات ، وعمل كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملا طبقاً للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٦	٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠
٣٥	بالمتر الطولي اعمال رفع كفاءة رخام درج السلم والتلميع شامل ملو الفراغات بواسطة كله والتلميع بالزمالكة وكل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملا طبقا للمواصفات القياسية و أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م ط	٣٠	٢٠٠	٦,٠٠٠,٠٠
٣٦	بالمتر المسطح اعمال رفع كفاءة رخام وحوائط بالجلي والتلميع شامل ملو الفراغات بواسطة كله والتلميع بالجمالكة وكل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملا طبقا للمواصفات القياسية و أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م٢	٤٠	٣٥٠	١٤,٠٠٠,٠٠
٣٧	بالعدد توريد وتركيب تشكيلات من الخشب لزوم المصلى وبديل القرميد و cnc والبند يشمل كل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	١	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠

أعمال رفع كفاءة بنادي اكتوبر الرياضي (٢) للقوات المسلحة

م	البند	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
٣٨	بالمتر المسطح توريد و تركيب سجاد الفتاح العليم ب اللون الكحلي شامل فوم ١٦ مم اسفل السجاد ومحمل علي البند النقل و التركيب و غراء الاصق تركي الصنع والبند يشمل كل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م٢	١٥	٥٠٠	٧,٥٠٠,٠٠
٣٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب نجيل صناعي من شعيرات فايبر البولي إيثيلين إرتفاع الشعرة ٥٠مم شامل اللصق وتتم على فرشة من الرمل الناعم سيليكون زجاجي بمعدل ٣٥كجم/م٢ ورش طبقة عليا من الحبيبات المطاطية المتدرجة وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصو الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	٤١	٨٢٥	٣٣,٨٢٥,٠٠
٤٠	بالمتر المسطح فك شبك من الكتان أو البلاستك حول الملاعب شامل التثبيت وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصو الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	٣,٤٤٧	١٥	٥١,٧٠٥,٠٠
٤١	بالمتر المسطح توريد شبك من الكتان أو البلاستك حول الملاعب شامل التثبيت وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصو الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	٢,٢٩٥	٢٥	٥٧,٣٧٥,٠٠
٤٢	بالعدد توريد وتركيب حروف مضيئة استانليس/ اكليريك - اضاءة LED ووتر بروف لزوم بوابة النادي والسعر يشمل كل ما يلزم للتثبيت والتركيب طبقاً للمواصفات الفنية واصول الصناعة .	عدد	١	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠
٤٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب زوي بلاستك لزوم حماية الزواية والبند يشمل التوريد والتركيب والدهان باللون المطلوب وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م ط	٨٠	٤٠	٣,٢٠٠,٠٠
٤٤	بالمتر المسطح توريد واركيب الواح بولي كربونيت لزوم البوابة الرئيسية ،الاسواروعمل وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٨٦	٧٠٠	٦٠,٢٠٠,٠٠
٤٥	بالعدد توريد وتركيب باب حديد لزوم مخزن السلاح والزخيرة والمخازن من علب والتشكيلات المعدنية والبند يشمل التوريد والتركيب والدهان باللون المطلوب وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٤	٨,٥٠٠	٣٤,٠٠٠,٠٠
٤٦	بالعدد توريد وتركيب شبابيك حديد لزوم مخزن السلاح والزخيرة والمخازن من علب والتشكيلات المعدنية والبند يشمل التوريد والتركيب والدهان باللون المطلوب وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	١٠	٦,٥٠٠	٦٥,٠٠٠,٠٠
٤٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب الواح من كلادينج الومنيوم كمبوست بانل سمك اللوح ٤ مم ماركة امارات بانل ويتم التثبيت علي شاشيهات من الحديد باستخدام مسامير والدهان بمادة برايمر عازلة البند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال	م٢	٨٠	٣,٩٠٠	٣١٢,٠٠٠,٠٠
٤٨	بالمتر المسطح توريد وتركيب قواطيع hpl لزوم الحمامات والبند يشمل تركيب الاكسسوار والتثبيت الجيد ونهو العمل طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس	م٢	٧	٧,٠٠٠	٤٩,٠٠٠,٠٠
٤٩	بالمتر المسطح اعمال تكسير وازالة حوائط من الطوب الاسمنتي والبند يشمل التكسير وازالة المخلفات خارج الموقع وعمل كل مايلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م٢	١,٥٠٠	١٥٠	٢٢٥,٠٠٠,٠٠
	ثانيا : اعمال الصحي				
٥١	بالعدد رفع كفاءة الحمام العمومي من لبات ومحابس وأطقم اكسسوارات وجميع لوازم التركيب والتشطيب وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٤	١٣,٠٠٠	٥٢,٠٠٠,٠٠
٥٢	بالعدد رفع كفاءة غرف التفتيش مقاس٦٠*٦٠ و البند يشمل المحارة و العزل والتجميعات لصرف الجنينة و صرف المطر و الغطاء من (G R P) مع عمل رقبة زجاجه و جميع ما يلزم لنهو الاعمال نهواً كاملاً طبقا لاصول الصناعه و تعليمات	عدد	١٥	٣,٠٠٠	٤٥,٠٠٠,٠٠
٥٣	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة (سيكا ١٠٧) والسعر يشمل عمل وزرة من نفس طبقات العزل بارتفاع ١٥ سم أعلي من منسوب سطح الأرض ، مع عمل مثلث مونة بالأركان مقاس ١٠×١٠ سم وعمل لياسة أسمنتية سمك ١٥ مم أعلي الطبقة العازلة ، وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م٢	٢٦٠	٤٢٠	١٠٩,٢٠٠
٥٤	بالعدد توريد وتركيب خلاط حوض وش من نوع روكا وعمل وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٤	٢,٠٠٠	٨,٠٠٠,٠٠
٥٥	بالعدد توريد وتركيب خلاط شور شامل المخارج من نوع روكا وعمل وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	١٥	٣,٠٠٠	٤٥,٠٠٠,٠٠
٥٦	بالعدد توريد وتركيب شطاف قاعدة من نوع روكا وعمل وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٢٠	٨٥٠	١٧,٠٠٠,٠٠

أعمال رفع كفاءة بنادي اكتوبر الرياضي (٢) للقوات المسلحة

م	البند	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
٥٧	بالعدد توريد وتركيب غطاء بيبة صرف من نوع تاتش وعمل وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٤٣	٣٥٠	١٥,٠٥٠,٠٠
٥٨	بالعدد اعمال توريد وتركيب مرايات ٥٠*٧٠ سم لزوم احوض وش الحمامات من اجود الانواع وعمل وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	١٦	٢,٥٠٠	٤٠,٠٠٠,٠٠
٥٩	بالعدد توريد وتركيب حوض غسيل ايدى مقاس لا يقل عن ٦٠ سم صينى شامل مشتملاته من التوصيلات من نوعية معتمدة (ايديال ستاندرد) و كل ما يلزم للتثبيت الجيد وتوصيل الوصل ومحابس الزاوية وجميع لوازم التركيب والتشطيب من توصيلات الصرف والتغذية والليات وكل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملاً طبقا للمواصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٨	٩,٥٠٠	٧٦,٠٠٠,٠٠
٦٠	بالعدد توريد وتركيب مرحاض افرنجى من الصينى بدش داخلى وسيدلى لنفس الموديل باللون المطلوب بصندوق طرد واطى وجميع مشتملاته من نوعية معتمدة (ايديال ستاندرد) و البند يشمل كل ما يلزم للتركيب من توصيلات الصرف و التغذية و التثبت ونهو العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٦	١٠,٥٠٠	٦٣,٠٠٠,٠٠
٦١	بالعدد صيانة خط التغذيه الرئيسي ٢ بوصة والبند يشمل الحفر والتغير وارجاع الشيء لاصله نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	١	١٨,٠٠٠	١٨,٠٠٠,٠٠
٦٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب شبكة ري زراعات والبند يشمل التركيب والتوريد وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م ط	٣٤٠	٧٠	٢٣,٨٠٠,٠٠
٦٣	بالعدد توريد وتركيبرشاشات ري زراعات والبند يشمل التركيب والتوريد وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٥٥	٢٨٠	١٥,٤٠٠,٠٠
٦٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب خط صرف ١ بوصة لزوم صرف التكيفات والبند ب توريد وتركيب وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م ط	١٠٠	٣١٥	٣١,٥٠٠,٠٠
٦٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب خط صرف ٢ بوصة لزوم صرف والبند توريد وتركيب وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م ط	٣٥	٤٥٠	١٥,٧٥٠,٠٠
٦٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب خط صرف ٤ بوصة لزوم صرف والبند توريد وتركيب وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م ط	٢٥	٨٥٠	٢١,٢٥٠,٠٠
٦٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب خط صرف ٦ بوصة لزوم صرف والبند توريد وتركيب وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م ط	٤	١,٤٠٠	٥,٦٠٠,٠٠
	بالمتر الطولي توريد وتركيب خط تغذية ٣/٤ بوصة لزوم تغذية والبند توريد وتركيب وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م ط	١٠٠	٣٢٠	٣٢,٠٠٠,٠٠
٦٩	بالعدد توريد وتركيب جاليتراب (٢٥*٢٥سم) من UPVC والسعر يشمل الحفر فى جميع انواع التربة مع التركيب على قاعدة من الخرسانة و له غطاء مزدوج من البلاستيك الثقيل تحتها و البند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملاً طبقا للمواصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٥	١,٢٠٠	٦,٠٠٠,٠٠
٧٠	بالعدد توريد وتركيب وبناء غرفة تفتيش من المبانى بالطوب الاسمنتى مقاس (٦٠*٦٠) سم والبند يشمل الحفر فى جميع انواع التربة ونزح المياه السطحية ان وجدت وسند جوانب الحفر واعمال الخرسانة العادية للقاعدة واعمال البناء والبياض الداخلى بمونة مانعة للنفاذية وتخليق مجارى القاع والردم حول الغرفة برمال نظيفة حتى الوصول على منسوب التشطيب النهائية وتوريد الغطاء من ال GRB و البند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملاً طبقا للمواصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٦	١,٥٠٠	٥١,٠٠٠,٠٠

م	البند	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالى
٧١	ثالثا: اعمال الكهرباء				
٧٢	بالعدد فك و ازاله كاميرات والبند يشمل الفك واعادة الشيء لاصله وتسليم الكاميرات لادارة النادي ونهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	١٥	١٢٠	١,٨٠٠,٠٠
٧٣	بالعدد توريد و تركيب و عمل مخرج اناره (سقفي، حائطي، ارضي) و السعر يشمل السلك من دايره الاناره الموجوده مقاس ٢*٢ مم ثرمو و ٢*٣ و ٣*٦ من ماركه السويدي وداخل مواسير او خراطيم بي في سي مقاس ٢٥ مم من نوع مصطفي محمود (طول ١٥ متر بحد اقصي) و السعر يشمل البواطات و الاكسسوارات و جميع الملحقات للمخرج و طبقا لتعليمات المهندس المسؤول.				
٧٤	مخرج كهرباء ٢*٢ سقفي للاناره لزوم الاسبوتات	عدد	١١٠	١,١٥٠	١٢٦,٥٠٠,٠٠
٧٥	مخرج كهرباء ٢*٢ سقفي للاناره لزوم الدلايات الديكور	عدد	٤	١,١٥٠	٤,٦٠٠,٠٠
٧٦	مخرج كهرباء ٢*٢ سقفي للاناره لزوم دليات البرجولات	عدد	٥	١,١٥٠	٥,٧٥٠,٠٠
٧٧	مخرج كهرباء ٢*٢ حائطي في البرجولات	عدد	٤٠	١,١٥٠	٤٦,٠٠٠,٠٠
٧٨	مخرج كهرباء ٢*٢ من الأرض لزوم حراب الاند اسكيب	عدد	٢٨	١,١٥٠	٣٢,٢٠٠,٠٠
٧٩	مخرج كهرباء ٣*٦ مم من الأرض لزوم كشافات الاعمدة	عدد	٦	٣,٠٠٠	١٨,٠٠٠,٠٠
٨٠	بالعدد توريد و تركيب و عمل مخرج بريزه و السعر يشمل السلك من دايره المخرج الموجوده مقاس ٢*٣ مم ثرمو من نوع السويدي وداخل مواسير او خراطيم بي في سي مقاس ٢٥ مم من نوع بيت الهندسه او ما يماثله (طول اقصي ٨ متر) و السعر يشمل البواطات و الاكسسوارات و العلبه و جميع الملحقات للمخرج و طبقا لتعليمات المهندس المسؤول.				
٨١	مخرج بريزه مفرد للخدمات بسلك ٢*٣ مم	عدد	٩٥	١,٠٠٠	٩٥,٠٠٠,٠٠
٨٢	بالعدد توريد وتركيب لوحة كهرباء فينوس من صاج مجلفن ١٨ خط ومحمل علي البند ١١ قاطع قدرة ١٦- ٤٢ وات و البند يشمل التوريد و التركيب و التشطيب و تبوير اللوحة و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٢	٣,٥٠٠	٧,٠٠٠,٠٠
٨٣	بالمتر الطولي توريد و تركيب سلك ١٠*٦ مم نحاس من إنتاج السويدي والبند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م/ط	١٠٠	١٥٠	١٥,٠٠٠,٠٠
٨٤	بالمتر الطولي توريد و تركيب سلك ١٦*٤ مم الومونيوم من إنتاج السويدي والبند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م/ط	١٠	٢٥٠	٢,٥٠٠,٠٠
٨٥	بالمتر الطولي توريد و تركيب سلك دش من إنتاج السويدي والبند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م/ط	٨٥	٩٠	٧,٦٥٠,٠٠
٨٦	بالعدد توريد و تركيب وحدة إضاءة سبوت ليد من العينة المعتمدة قدرة ٤٠ وات من العينة المعتمدة والسعر يشمل كل ما يلزم للتثبيت والتركيب طبقاً للمواصفات الفنية واصول الصناعة .	عدد	١٣٥	٥٠٠	٦٧,٥٠٠,٠٠
٨٧	بالعدد توريد و تركيب وحدة إضاءة سبوت ليد من العينة المعتمدة قدرة ٤٠ وات مقاس ٦٠*٦٠ من العينة المعتمدة والسعر يشمل كل ما يلزم للتثبيت والتركيب طبقاً للمواصفات الفنية واصول الصناعة .	عدد	١٣	١,١٠٠	١٤,٣٠٠,٠٠
٨٨	بالعدد توريد و تركيب وحدة إضاءة عين بقرة ليد من العينة المعتمدة قدرة ٣٠ وات من العينة المعتمدة والسعر يشمل كل ما يلزم للتثبيت والتركيب طبقاً للمواصفات الفنية واصول الصناعة .	عدد	١٠	٥٠٠	٥,٥٠٠,٠٠
٨٩	بالعدد توريد و تركيب وحدة إضاءة دلايت ليد من العينة المعتمدة قدرة من العينة المعتمدة والسعر يشمل كل ما يلزم للتثبيت والتركيب طبقاً للمواصفات الفنية واصول الصناعة .	عدد	٨	١,٥٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠

أعمال رفع كفاءة بنادي اكتوبر الرياضي (٢) للقوات المسلحة

م	البند	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
٩٠	بالعدد توريد و تركيب وحدة إضاءة حربة ٧ وات مقاوم مياه معيار IP٦٧ من العينة المعتمدة قدرة من العينة المعتمدة والسعر يشمل كل ما يلزم للتثبيت والتركيب طبقاً للمواصفات الفنية واصول الصناعة .	عدد	٣٠	٧٠٠	٢١,٠٠٠,٠٠
٩١	بالعدد توريد و تركيب وحدة إضاءة اب اند داون ليد من العينة المعتمدة قدرة من العينة المعتمدة والسعر يشمل كل ما يلزم للتثبيت والتركيب طبقاً للمواصفات الفنية واصول الصناعة .	عدد	١٠	٥٠٠	٥,٠٠٠,٠٠
٩٢	بالعدد توريد و تركيب واختبار لقمة مفتاح ماركة بتشينو والبند يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٦٩	٥٠	٣,٤٥٠,٠٠
٩٣	بالعدد توريد وتركيب و اختبار لقمة بريزة بتشينو والسعر يشمل عمل كل ما يلزم لنهو الأعمال نهوا كاملا طبقا للمواصفات القياسية و أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٧٨	٥٠	٣,٩٠٠,٠٠
٩٤	بالعدد توريد وتركيب و اختبار مفتاح سخان أوتكييف ٢ فاز شامل الشاسيه والوش (مضاد للمياه للسخان) ماركة بتشينو والسعر يشمل عمل كل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملا طبقا للمواصفات القياسية و أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	١٥	٣٥٠	٥,٢٥٠,٠٠
٩٥	بالعدد توريد وتركيب سدادات بتشينو والبند يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٣٧٩	٢٠	٧,٥٨٠,٠٠
٩٦	بالعدد توريد وتركيب وإختبار بريزة قوي بتشينو والسعر يشمل عمل كل ما يلزم لنهو الأعمال نهواً كاملاً طبقا للمواصفات القياسية و أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	١٥	١٥٠	٢,٢٥٠,٠٠
٩٧	بالعدد توريد و تركيب شاسية معدني ماركة بتشينو والبند يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	١٥٥	٦٠	٩,٣٠٠,٠٠
٩٨	بالعدد توريد وتركيب وش بتشينو والسعر يشمل عمل كل ما يلزم لنهو الأعمال نهواً كاملاً طبقا للمواصفات القياسية و أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	١٥٥	٦٠	٩,٣٠٠,٠٠
٩٩	بالعدد توريد وتركيب و اختبار لقمة تليفون من إنتاج بتشينو والسعر يشمل عمل كل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملا طبقا للمواصفات القياسية و أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٢	٦٠	١٢٠,٠٠
١٠٠	بالعدد توريد و تركيب وحدة إضاءة كشاف ليد ٤٠٠ وات من العينة المعتمدة والسعر يشمل كل ما يلزم للتثبيت والتركيب طبقاً للمواصفات الفنية واصول الصناعة	عدد	٨	٤,٥٠٠	٣٦,٠٠٠,٠٠
١٠١	بالعدد توريد وتركيب فوانيس إنارة دائرية السور شامل مصباح الإنارة والدهان وكل ما يلزم طبقا للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٦٠	١,٠٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠
١٠٢	بالعدد اعمال توريدوتركيب بوطات كهرباء لزوم التجميع من النوع المطلوب والبند يشمل التركيب والتوصيل والاختبار وعمل كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٤٥	٧٠	٣,١٥٠,٠٠
١٠٣	بالمتر الطولي اعمال تاسيس سلوك الكمرات داخل مواسير في الموقع العام لزوم تمديد الكمرات والبند يشمل بوطات التريح والحفر وارجاع الشي الي اصلة وعمل كل مايلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	٣٣٠	٨٠	٢٦,٤٠٠,٠٠
١٠٤	بالعدد اعمال توريد وتركيب شفاط دائري في الزجاج والبند يشمل التوريد والثبيت وتوصيل وعمل كل مايلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٢	١,٥٠٠	٣,٠٠٠,٠٠
١٠٥	بالعدد فك وتركيب وصيانة جهاز تكيف قدرة٢,٢٥ حصان شامل توريد الحوامل شلمل التركيب والتوصيل الكهرباء والاختبار وعمل كل مايلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	١٥	٣,٠٠٠	٤٥,٠٠٠,٠٠
١٠٦	بالمتر الطولي توريد نحاس تكيف لزوم جهاز تكيف قدرة١,٥ حصان شامل العزل الحراري للمواسير وكبل التحكم سبعه طرف والاختبار وعمل كل مايلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	٢٢	٣,٥٠٠	٨٧,٥٠٠,٠٠
١٠٧	بالعدد تركيب ستارة هواء شامل توريد الحواملوالمسامير التثبيت التركيب والتوصيل الكهرباء والاختبار وعمل كل مايلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٢	٥,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠
١٠٨	بالعدد رفع كفاءة لوحة عمومية وتغيير القاطع العمومي بقدرة ٦٣٠ امبير والبند يشمل تغيير مجموعة بارات نحاس وتغيير قفل اللوحة ونهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٣	٦٥,٢٥٠	١٩٥,٧٥٠,٠٠

أعمال رفع كفاءة بنادي اكتوبر الرياضي (٢) للقوات المسلحة

م	البند	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
١١٠	بالعدد رفع كفاءة لوحة الطلمبات الخاصة بحمامات السباحة والبند يشمل تغيير عدد ٣ كونتاكتور سعة ١٦٠امبير وعدد مفتاح ثلاثي ١٠٠امبير /٢٥ك.ا وعدد ١ مفتاح تسريب أرضي ١٠٠ امبير وتغيير قفل اللوحة ونهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	١	٥٠,٦٢٥	٥٠,٦٢٥,٠٠
١١١	بالعدد رفع كفاءة لوحة سخانات حمام السباحة والبند يشمل تغيير عدد ٢ كونتاكتور سعة ١٦٠امبير وعدد مفتاح ثلاثي ١٠٠امبير /٢٥ك.ا وتغيير قفل اللوحة ونهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	١	٩٠,٤٥٠	٩٠,٤٥٠,٠٠
١١٢	بالعدد توريد وتركيب نظام أرضى صناعى بمقاومة لا تزيد عن ١,٥ أوم باستخدام الحربات الحديد المطلية بالنحاس والمواد المحسنة لمعامل توصيل التربة وأسلاك التأريض بقطاع ١٦ مم٢ نحاس والبند يشمل كل مايلزم التركيب مع نهو العمل طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	١	٢٤,٩٧٥	٢٤,٩٧٥,٠٠
١١٤	رابعا : اعمال الموقع العام				
١١٥	بالمتر الطولي رفع كفاءة البردورات بترميمها بالبياض شامل الدهان ببوية اللاكية طبقا للعينة المعتمدة وعمل كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملا طبقاً للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٧٠٠	١٣٥	٩٤,٥٠٠,٠٠
١١٦	بالمتر الطولى أعمال توريد وتركيب ودهان بردورة بأبعاد ٥٠*٣٠*١٢سم آلي بمحتوى ٢٥٠ كجم أسمنت ويتم تركيب البردورة على فرشة من الخرسانة طبقاً للخطوط والمناسيب التصميمية وبحيث لا تزيد اللحامات عن ٢سم والسعر يشمل دهان البردورات ثلاث أوجه لاكية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	٣٠٢	٢٥٠	٧٥,٥٠٠,٠٠
١١٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب انترلوك إجهاد ٣٥٠ كجم/م٢ سمك ٤ سم لزوم الأرصفة أمام النادي والسعر يشمل تسوية الارضية جيداً برمال سمك ٧ سم وعمل الميول اللازمة وتشطيب السطح وملئ الفراغات بالرمال وكل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة و المواصفات الفنية القياسية وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٢,٤٠٠	٣٥٠	٨٤٠,٠٠٠,٠٠
١١٨	بالمتر المسطح أعمال فك وازالة انترلوك والبند يشمل نقل المخلفات شامل الرمال اسفل الأرضيات للمقالب العموميه والمقاول مسئول مسئولية كاملة عن الاعمال والبند يشمل جميع ما يلزم للنهو العمل طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	٢,٩١٠	٨٥	٢٤٧,٣٥٠,٠٠
١١٩	بالمتر المسطح توريد وعمل زراعة من النجيله الطبيعية وكل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م٢	٥٥٨	١٥٠	٨٣,٧٠٠,٠٠
١٢٠	بالعدد توريد وعمل حديات زراعات زينة ازوم الأحواض من نباتات مختلفة (فيكس - ياسمين أحمر - الورد الجوري-صبار وينكا- ريحان - مسك الليل) شامله شبكة الري و الصرف من مواسير pvc قطر ١بوصة و نقاط ١٦مم تركي وكل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٤٨٩	٥٠	٢٤,٤٥٠,٠٠
١٢١	بالعدد توريد وزراعة نخيل/شجر زينة وكل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	١٠	٥,٠٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠
١٢٢	بالعدد توريد وزراعة زراعات زينة شامله شبكة الري و الصرف من مواسير pvc قطر ١بوصة و الرشاشات وكل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٢٠	١,٤٥٠	٢٩,٠٠٠,٠٠
	الإجمالي				٥,٨٨١,٦٨٥

الاسعار : تشمل ضريبة القيمة المضافة

جهه التنفيذ : نادي أكتوبر الرياضى ٢ للقوات المسلحة

مدة التنفيذ : شهر ين من استلام الموقع

أعمال رفع كفاءة بنادي اكتوبر الرياضي (٢) للقوات المسلحة

م	البند	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالى

طريقه الدفع : بموجب مستخلصات طبقا لما تم تنفيذه على الطبيعة
علي ان تخصم من مستحقاتكم الاستقطاعات القانونيه من ضرائب ودمغات وخلافه واي مبالغ مستحقه
وهذا الامر خاضع لاحكام القانون ١٨٢ لسنه ٢٠١٨ ولائحته التنفيذيه .

التوقيـع ( )
لـواء أح / أمجـد محمـد عبـد ربـه
مدير إدارة نوادي وفنادق القوات المسلحة