الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
ادارة الاشغـــال العسكريـة
قسم المقايســـات والتكاليف

اعمال أنشاء الهيكل الخرساني لعدد (٧) فيلا أرقام ٢٢٦-٢٢٧-٢٢٨-٢٢٩-٢٣٠-٢٣١-٢٣٢ بمشروع إنشاء تجمع سكني جنوب محور المشير طنطاوي (ايان)	
رقم المشروع	(٨٣٤٢٣٣٣٠)

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالى
١	بالمتر المكعب توريد و عمل طبقة إحلال برمال نظيفة موردة من داخل الموقع علي طبقات سمك الطبقة ٢٥ سم و كل ما يلزم لنهو الأعمال طبقاً لأصول الصناع وتعليمات الضابط المشرف.				
	مما جميعه بالمتر المكعب	فقط خمسة وعشرون جنيهاً			
	فقط ألفان وأربعمائة ستة وخمسون لاغير	م٣	٢٤٥٦	٢٥	٦١٤٠٠
٢	بالمتر المكعب توريد وعمل تنفيذ و إختبار طبقات تربة إحلال من رمل : سن بنسبة (١:١) من عينة معتمدة وينفذ الإحلال علي طبقات (حسب الأعماق و الأبعاد و المقاسات الموضحة بالرسومات التشغيلية المعتمدة) بحيث لا يزيد سمك أي منها عن ٢٥ سم بعد تمام التشغيل و الدمك الميكانيكي لضمان الوصول إلي كثافة حقلية لا تقل عن ٩٥ % و طبقاً لتعليمات المهندس المشرف علي التنفيذ و كل ما يلزم لنهو العمل نهوأ كاملاً.				
	مما جميعه بالمتر المكعب	فقط مائتان خمسة وتسعون جنيها			
	فقط ألف ومائتان تسعة وتسعون لاغير	م٣	١٢٩٩	٢٩٥	٣٨٣٢٠٥
٣	بالمتر المكعب توريد وعمل ردم داخلي بين القواعد برمال نظيفة من داخل الموقع و السعر يشمل الدك اليدوي وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات الضابط المشرف.				
	مما جميعه بالمتر المكعب	فقط ثلاثون جنيها			
	فقط ألف وستمائة واحد وسبعون لاغير	م٣	١٦٧١	٣٠	٥٠١٣٠
٤	بالمتر المكعب توريد وعمل صب خرسانة عادية لزوم الأساسات إجهاد ٢٠٠ كجم/سم٢ بمحتوي أسمنتي ٣٠٠ كجم أسمنت والبند يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات الضابط المشرف شامل طبقة من البولي ايثيلين سمك ٢٠٠ ميكرون				
	مما جميعه بالمتر المكعب	فقط ألف تسعمائة وستون جنيها			
	فقط تسعة وتسعون لاغير	م٣	٩٩	١٩٦٠	١٩٤٠٤٠
٥	بالمتر المربع توريد وعمل دكة خرسانة عادية بسمك ١٠ سم لزوم دكة الأرضيات و الأرصفة و السعر يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال طبقاً لتعليمات الضابط المشرف شامل طبقة من البولي ايثيلين سمك ٢٠٠ ميكرون				
	مما جميعه بالمتر المسطح	فقط مائة ثلاثة وتسعون جنيها			
	فقط خمسمائة ثمانية وسبعون لاغير	م٢	٥٧٨	١٩٣	١١١٥٥٤

٨٣٤٢٣٣٣٠
١٥/١١/٢٠١٤

التوقيع (   )
مقدم أ.ح / محمد علي عوض
رئيس قسم المقايسات والحصر

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
٦	بالمتر المربع توريد وعمل دهان طبقة عازلة وجهين للرطوبة مستحلب بيتوميني علي البارد من عينة معتمدة من إنتاج إحدي الشركات المتخصصة (سيكا - باسيف -........) أو ما يماثلها و طبقاً للإعتماد علي أن يتم تنفيذ كافة الأعمال اللازمة لتجهيز و معالجة السطح المراد عزله من إزالة الأتربة و ساقط المونة و خلافه ثم الدهان.بالمستحلب وجهين متعامدين و طبقاً للمعدلات و التوصيات الواردة بكتالوجات الشركة المنتجة و طبقاً لتعليمات المهندس المشرف علي التنفيذ و كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقا لأصول الصناعة وتعليمات الضابط المشرف.				
	مما جميعه بالمتر المسطح			فقط خمسه واربعون جنيها	
	فقط الف وثمانمائة وعشرة لاغير	م٢	١٨١٠	٤٥	٨١٤٥٠
٧	بالمتر المربع توريد وعمل تنفيذ طبقة عازلة للرطوبة تنفذ افقياً للأرضيات (الحمامات - الأسطح -.....) من عينة معتمدة من إحدي الشركات المتخصصة و طبقاً للإعتماد باستخدام الشرائح البيتومينية علي أساس من البيتومين المقوي بالبولي إستر ذات سمك لا يقل عن ٤ مم طبقاً لمواصفات الشركة المنتجة. علي أن يتم تنفيذ كافة الأعمال اللازمة لتجهيز و معالجة السطح المراد عزله من إزالة الأتربة و ساقط المونة و خلافه ثم دهان البادئ (البرايمر) بمعدل لا يقل عن ٠.٥ كجم/م٢ . ثم فرد الشرائح مع مراعاة عمل تراكب بعرض لايقل عن ١٠ سم علي الأجناب و ١٥ سم في نهاية اللفات و عمل وزرة رأسية علي الحوائط تعلو ١٠ سم فوق منسوب التشطيب النهائي و طبقاً لتعليمات المهندس المشرف علي التنفيذ و كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً. مع عمل طبقة حماية برقبة ٢:٣ سم أعلي طبقة العزل .				
	مما جميعه بالمتر المسطح			فقط مائه وستون جنيها	
	فقط الف وثلاثمائة اربعة وعشرون لاغير	م٢	١٣٢٤	١٦٠	٢١١٨٤٠
٨	بالمتر المربع توريد وعمل تنفيذ طبقة عازلة للحرارة من إنتاج الشركات المتخصصة من خامة (الإستيروبور - البوليسيترين - .....) أو ما يماثلها و طبقاً للإعتماد علي أن تكون بكثافة لا تقل عن ٣٥ كجم/م٣ و من عينة معتمدة . و بسمك لا يقل عن ٥ سم والبند يشمل عمل طبقة لياسة بمونة أسمنتية سمك ٣ سم لحماية العزل و طبقاً للرسومات التشغيلية المعتمدة و تعليمات الضابط المشرف علي التنفيذ و كل ما يلزم لنهو الأعمال نهواً كاملاً .				
	مما جميعه بالمتر المسطح			فقط مائتان واربعون جنيها	
	فقط خمسمائة ثمانية وسبعون لاغير	م٢	٥٧٨	٢٤٠	١٣٨٧٢٠
٩	بالمتر المكعب توريد وعمل صب خرسانة مسلحة أساسات محتوي حديد ١٢٠ كم/م٣ إجهاد ٤٠٠ كجم/سم٢ محتوي أسمنت ٤٣٠ كجم/م٣ طبقاً للرسومات الإنشائية و الدمك الميكانيكي الجيد و تسويية السطح و كل ما يلزم لنهو الأعمال نهواً كاملاً و طبقاً لتعليمات الضابط المشرف علي التنفيذ				
	مما جميعه بالمتر المكعب			فقط عشره الاف خمسمائه خمسه وثمانون جنيها	
	فقط مائتان واحد عشر لاغير	م٣	٢١١	١٠٥٨٥	٢٢٣٣٤٣٥

٨٣٤٢٣٣٣٠

التوقيع (   )
مقدم أ.ح / محمد علي عوض
رئيس قسم المقايسات والحصر

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
إدارة الأشغـــال العسكريـــة
قسم المقايســات والتكاليف

اعمال أنشاء الهيكل الخرساني لعدد (٧) فيلا أرقام ٢٢٦-٢٢٧-٢٢٨-٢٢٩-٢٣٠-٢٣١-٢٣٢ بمشروع إنشاء تجمع سكني جنوب محور المشير طنطاوي (أيان)	
رقم المشروع	(٨٣٤٢٣٣٣٠)

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالى
١٠	بالمتر المكعب توريد وعمل صب خرسانة مسلحة هيكل (Fair Face) محتوي حديد ١٦٠ كجم/م٣ إجهاد ٤٠٠ كجم/سم٢ محتوي أسمنت ٤٣٠ كجم/م٣ طبقاً للرسومات الإنشائية و الدمك الميكانيكي الجيد و تسوية السطح و كل ما يلزم لنهو الأعمال نهواً كاملاً و طبقاً لتعليمات الضابط المشرف علي التنفيذ				
	مما جميعه بالمتر المكعب	فقط ثلاثة عشر ألفا خمسمائة خمسة وستون جنيها			
	فقط ستمائة وثلاثون لاغير	م٣	٦٣٠	١٣٥٦٥	٨٥٤٥٩٥٠
١١	بالمتر المكعب توريد وعمل صب دكة خرسانة مسلحة محتوي حديد ٥٢ كجم/م٣ إجهاد ٤٠٠ كجم/سم٢ محتوي أسمنت ٤٠٠ كجم/م٣ طبقاً للرسومات الإنشائية و الدمك الميكانيكي الجيد و تسوية السطح والبند يشمل اعمال التزريع فى حالة ارتفاع طول العمود الحر طبقا لتعليمات الاستشارى المصمم				
	مما جميعه بالمتر المكعب	فقط خمسة آلاف تسعمائة وخمسة عشر جنيها			
	فقط سبعة وثمانون لاغير	م٣	٨٧	٥٩١٥	٥١٤٦٠٥
١٢	بالطن توريد وعمل تشكيل حديد تسليح والبند يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات الضابط المشرف				
	مما جميعه بالطن	فقط ستون ألف جنيها			
	فقط واحد لاغير	طن	١	٦٠٠٠٠	٦----
١٣	بالمتر المكعب أعمال توريد وعمل مباني ٢٥ سم لزوم قصية الردم من الطوب الأسمنتي مقاس (٢٥*١٢*٦) لصق بمونة أسمنت و السعر يشمل جميع الإكسسوارات و الشبك المجلفن و القطع الخاصة و ملئ جميع العراميس و أماكن إلتقاء الحائط مع العناصر الخرسانية و تثبيت الحوائط بالأعمدة الخرسانية بكانات من الحديد بواسطة مسدس الطلقات كل ٥٠ سم و السعر يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات الضابط المشرف				
	مما جميعه بالمتر المكعب	فقط ألف ستمائة خمسة وأربعون جنيها			
	فقط خمسة وثمانون لاغير	م٣	٨٥	١٦٤٥	١٣٩٨٢٥
١٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وعمل مباني بعرض لا يقل عن ٢٥ سم من الطوب الأسمنتي مقاس (٢٥*١٢*٦) لصق بمونة أسمنت و السعر يشمل جميع الإكسسوارات و الشبك المجلفن و القطع الخاصة و ملئ جميع العراميس و أماكن إلتقاء الحائط مع العناصر الخرسانية و تثبيت الحوائط بالأعمدة الخرسانية بكانات من الحديد بواسطة مسدس الطلقات كل ٥٠ سم و السعر يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات الضابط المشرف				
	مما جميعه بالمتر المكعب	فقط ألفا ثمانمائة تسعة وتسعون جنيها			
	فقط خمسمائة وخمسة عشر لاغير	م٣	٥١٥	١٨٩٩	٩٧٧٩٨٥

٨٣٤٢٣٣٣٠

التوقيع (   )
مقدم أ.ح / محمد علي عوض
رئيس قسم المقايسات والحصر

اعمال أنشاء الهيكل الخرساني لعدد (٧) فيلا أرقام ٢٢٦-٢٢٧-٢٢٨-٢٢٩-٢٣٠-٢٣١-٢٣٢ بمشروع إنشاء تجمع سكني جنوب محور المشير طنطاوي (أيان)	
رقم المشروع	(٨٣٤٢٣٣٣٠)

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالى
١٥	بالمتر المسطح أعمال توريد وعمل مباني سمك ١٢ سم من الطوب الأسمنتي مقاس (٢٥*١٢*٦) لصق بمونة أسمنت و السعر يشمل جميع الإكسسوارات و الشبك المجلفن و القطع الخاصة و ملئ جميع العراميس و أماكن إلتقاء الحائط مع العناصر الخرسانية و تثبيت الحوائط بالأعمدة الخرسانية بكانات من الحديد بواسطة مسدس الطلقات كل ٥٠ سم و السعر يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات الضابط المشرف				
	مما جميعه بالمتر المسطح	فقط مائتان ستة واربعون جنيها			
	فقط ألف ومائة خمسة وخمسون لاغير	م٢	١١٥٥	٢٤٦	٢٨٤١٣٠
١٦	بالمتر المسطح توريد وعمل مصنعيات بياض تخشين خارجي للواجهات و ذلك بتنفيذ كافة الأعمال اللازمة و معالجة الأسطح المراد بياضها بإزالة اي شوائب و مخلفات عنها ثم رشها بالمياة و عمل الطرطشة الإبتدائية بسمك ٥ مم (بمونة مكونة من ٤٠٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي / م٣ رمل) و البؤج ثم البياض بسمك متوسط ٢٠مم إلي ٤٠مم (بمونة مكونة ٣٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي / م٣ رمل) و الخدمة و التخشين للسطح النهائي و السعر يشمل جميع الإكسسوارات اللازمة بمعدلات تركيب كالتالي : ١ -إكسسوار زوايا الاعمدة الخارجية و الكمر الخرساني = ١,١١١ متر طولي / م٢ بياض ٢- إكسسوار زوايا الأعمدة الداخلية مع المباني = ٠,٥٥٠ متر طولي / م٢ بياض ٣- اكسسوار التحكم في التشرخ = ٠,٠٢٠ متر طولي / م٢ بياض ٤- اكسسوار نهايات المحارة = ٠,٠٢٢٤ متر طولي / م٢ بياض ٥- الشبك المعدني عرض ٢٠سم ٠,٦٣ متر طولي / م٢ بياض ٦- اكسسوارات العراميس ٠,٠٢٣ و السقالات المعدنية و كل ما يلزم من معدات و عمالة حسب أصول الصناعة و تعليمات الضابط المشرف.				
	مما جميعه بالمتر المسطح	فقط مائتان وعشرون جنيها			
	فقط ألفان وأربعمائة وعشرة لاغير	م٢	٢٤١٠	٢٢٠	٥٣٠٢٠٠
	اجمالى الاعمال الاعتيادية				١٤٥١٨٤٦٩

فقط اربعة عشر مليون خمسمائة وثمانية عشر الف واربعمائة تسعة وستون جنيها لا غير

٨٣٤٢٣٣٣٠
١٣ / ١ / ٢

التوقيع (   )
مقدم أ.ح / محمد علي عوض
رئيس قسم المقايسات والحصر

اعمال أنشاء الهيكل الخرساني لعدد (٧) فيلا أرقام ٢٢٦-٢٢٧-٢٢٨-٢٢٩-٢٣٠-٢٣١-٢٣٢
بمشروع إنشاء تجمع سكني جنوب محور المشير طنطاوي (أيان)

رقم المشروع (٨٣٤٢٣٣٣٠)

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
١	بالمتر المكعب توريد و عمل طبقة إحلال برمال نظيفة موردة من داخل الموقع علي طبقات سمك الطبقة ٢٥ سم و كل ما يلزم لنهو الأعمال طبقاً لأصول الصناع وتعليمات الضابط المشرف.				
	مما جميعه بالمتر المكعب			فقط خمسة وعشرون جنيها	
	فقط ألفان وأربعمائة ستة وخمسون لاغير	م٣	٢٤٥٦	٢٥	٦١٤٠٠
٢	بالمتر المكعب توريد وعمل تنفيذ و إختبار طبقات تربة إحلال من رمل : سن بنسبة (١:١) من عينة معتمدة وينفذ الإحلال علي طبقات (حسب الأعماق و الأبعاد و المقاسات الموضحة بالرسومات التشغيلية المعتمدة) بحيث لا يزيد سمك أي منها عن ٢٥ سم بعد تمام التشغيل و الدمك الميكانيكي لضمان الوصول إلي كثافة حقلية لا تقل عن ٩٥ % و طبقاً لتعليمات المهندس المشرف علي التنفيذ و كل ما يلزم لنهو العمل نهوأ كاملأ.				
	مما جميعه بالمتر المكعب			فقط مائتان خمسة وتسعون جنيها	
	فقط ألف ومائتان تسعة وتسعون لاغير	م٣	١٢٩٩	٢٩٥	٣٨٣٢٠٥
٣	بالمتر المكعب توريد وعمل ردم داخلي بين القواعد برمال نظيفة من داخل الموقع و السعر يشمل ألدك اليدوي وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات الضابط المشرف.				
	مما جميعه بالمتر المكعب			فقط ثلاثون جنيها	
	فقط ألف وستمائة واحد وسبعون لاغير	م٣	١٦٧١	٣٠	٥٠١٣٠
٤	بالمتر المكعب توريد وعمل صب خرسانة عادية لزوم الأساسات إجهاد ٢٠٠ كجم/سم٢ بمحتوي أسمنتي ٣٠٠ كجم أسمنت والبند يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات الضابط المشرف شامل طبقة من البولي ايثيلين سمك ٢٠٠ ميكرون				
	مما جميعه بالمتر المكعب			فقط الف تسعمائة وستون جنيها	
	فقط تسعة وتسعون لاغير	م٣	٩٩	١٩٦٠	١٩٤٠٤٠
٥	بالمتر المربع توريد وعمل دكة خرسانة عادية سمك ١٠ سم لزوم دكة الأرضيات و الأرصفة و السعر يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال طبقاً لتعليمات الضابط المشرف شامل طبقة من البولي ايثيلين سمك ٢٠٠ ميكرون				
	مما جميعه بالمتر المسطح			فقط مائة ثلاثة وتسعون جنيها	
	فقط خمسمائة ثمانية وسبعون لاغير	م٢	٥٧٨	١٩٣	١١١٥٥٤

[illegible] والتجارة والمقاولات
٥٣٠٤٢

٨٣٤٢٣٣٣٠
١٥/١/١٦

التوقيع ( )
مقدم أ.ح / محمد علي عوض
رئيس قسم المقايسات والحصر

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة .
ادارة الاشغــــــال العسكريــة
قسم المقايســـــات والتكاليف

اعمال أنشاء الهيكل الخرساني لعدد (٧) فيلا أرقام ٢٢٦-٢٢٧-٢٢٨-٢٢٩-٢٣٠-٢٣١-٢٣٢ بمشروع إنشاء تجمع سكني جنوب محور المشير طنطاوي (أيان)	
رقم المشروع	(٨٣٤٢٣٣٣٠)

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالى
٦	بالمتر المربع توريد وعمل دهان طبقة عازلة وجهين للرطوبة مستحلب بيتوميني علي البارد من عينة معتمدة من إنتاج إحدي الشركات المتخصصة (سيكا - باسيف -.......) أو ما يماثلها و طبقاً للإعتماد علي أن يتم تنفيذ كافة الأعمال اللازمة لتجهيز و معالجة السطح المراد عزله من إزالة الأتربة و ساقط المونة و خلافه ثم الدهان بالمستحلب وجهين متعامدين و طبقاً للمعدلات و التوصيات الواردة بكتالوجات الشركة المنتجة و طبقاً لتعليمات المهندس المشرف علي التنفيذ و كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقا لأصول الصناعة وتعليمات الضابط المشرف.				
	مما جميعه بالمتر المسطح	فقط خمسه واربعون جنيها			
	فقط ألف وثمانمائة وعشرة لاغير	م٢	١٨١٠	٤٥	٨١٤٥٠
٧	بالمتر المربع توريد وعمل تنفيذ طبقة عازلة للرطوبة تنفذ أفقياً للأرضيات (الحمامات - الأسطح -.....) من عينة معتمدة من إحدي الشركات المتخصصة و طبقاً للإعتماد بإستخدام الشرائح البيتومينية علي أساس من البيتومين المقوي بالبولي إستر ذات سمك لا يقل عن ٤ مم طبقاً لمواصفات الشركة المنتجة. علي أن يتم تنفيذ كافة الأعمال اللازمة لتجهيز و معالجة السطح المراد عزله من إزالة الأتربة و ساقط المونة و خلافه ثم دهان البادئ (البرايمر) بمعدل لا يقل عن ٠.٥ كجم/م٢ . ثم فرد الشرائح مع مراعاة عمل تراكب بعرض لايقل عن ١٠ سم علي الأجناب و ١٥ سم في نهاية اللفات و عمل وزرة رأسية علي الجوانط تعلو ١٠ سم فوق منسوب التشطيب النهائي و طبقاً لتعليمات المهندس المشرف علي التنفيذ و كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً. مع عمل طبقة حماية برقبة ٢:٣ سم أعلي طبقة العزل .				
	مما جميعه بالمتر المسطح	فقط مائه وستون جنيها			
	فقط ألف وثلاثمائة أربعة وعشرون لاغير	م٢	١٣٢٤	١٦٠	٢١١٨٤٠
٨	بالمتر المربع توريد وعمل تنفيذ طبقة عازلة للحرارة من إنتاج الشركات المتخصصة من خامة (الإستيروبور - البوليسيترين - .....) أو ما يماثلها و طبقاً للإعتماد علي أن تكون بكثافة لا تقل عن ٣٥ كجم/م٣ و من عينة معتمدة . و بسمك لايقل عن ٥ سم والبند يشمل عمل طبقة لياسة بمونة أسمنتية سمك ٣ سم لحماية العزل و طبقاً للرسومات التشغيلية المعتمدة و تعليمات الضابط المشرف علي التنفيذ و كل ما يلزم لنهو الأعمال نهواً كاملاً .				
	مما جميعه بالمتر المسطح	فقط مائتان واربعون جنيها			
	فقط خمسمائة ثمانية وسبعون لاغير	م٢	٥٧٨	٢٤٠	١٣٨٧٢٠
٩	بالمتر المكعب توريد وعمل صب خرسانة مسلحة أساسات محتوي حديد ١٢٠ كم/م٣ إجهاد ٤٠٠ كجم/سم٢ محتوي أسمنت ٤٣٠ كجم/م٣ طبقاً للرسومات الإنشائية و الدمك الميكانيكي الجيد و تسوية السطح و كل ما يلزم لنهو الأعمال نهواً كاملاً و طبقاً لتعليمات الضابط المشرف علي التنفيذ				
	مما جميعه بالمتر المكعب	فقط عشره الاف خمسمائة خمسه وثمانون جنيها			
	فقط مائتان واحد عشر لاغير	م٣	٢١١	١٠٥٨٥	٢٢٣٣٤٣٥

٨٣٤٢٣٣٣٠

التوقيع (   )
مقدم أ.ح / محمد علي عوض
رئيس قسم المقايسات والحصر

اعمال أنشاء الهيكل الخرساني لعدد (٧) فيلا أرقام ٢٢٦-٢٢٧-٢٢٨-٢٢٩-٢٣٠-٢٣١-٢٣٢ بمشروع إنشاء تجمع سكني جنوب محور المشير طنطاوي (أيان)	
رقم المشروع	(٨٣٤٢٣٣٣٠)

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالى
١٠	بالمتر المكعب توريد وعمل صب خرسانة مسلحة هيكل (Fair Face) محتوي حديد ١٦٠ كجم/م٣ إجهاد ٤٠٠ كجم/سم٢ محتوي أسمنت ٤٣٠ كجم/م٣ طبقاً للرسومات الإنشائية و الدمك الميكانيكي الجيد و تسوية السطح و كل ما يلزم لنهو الأعمال نهواً كاملاً و طبقاً لتعليمات الضابط المشرف علي التنفيذ				
	مما جميعه بالمتر المكعب	فقط ثلاثة عشر ألفا خمسمائة خمسة وستون جنيها			
	فقط ستمائة وثلاثون لاغير	م٣	٦٣٠	١٣٥٦٥	٨٥٤٥٩٥٠
١١	بالمتر المكعب توريد وعمل صب دكة خرسانة مسلحة محتوي حديد ٥٢ كجم/م٣ إجهاد ٤٠٠ كجم/سم٢ محتوي أسمنت ٤٠٠ كجم/م٣ طبقاً للرسومات الإنشائية و الدمك الميكانيكي الجيد و تسوية السطح والبند يشمل اعمال التزريع فى حالة ارتفاع طول العمود الحر طبقا لتعليمات الاستشارى المصمم				
	مما جميعه بالمتر المكعب	فقط خمسة آلاف تسعمائة وخمسة عشر جنيها			
	فقط سبعة وثمانون لاغير	م٣	٨٧	٥٩١٥	٥١٤٦٠٥
١٢	بالطن توريد وعمل تشكيل حديد تسليح والبند يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات الضابط المشرف				
	مما جميعه بالطن	فقط ستون ألف جنيها			
	فقط واحد لاغير	طن	١	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠
١٣	بالمتر المكعب أعمال توريد وعمل مباني ٢٥ سم لزوم قصية الردم من الطوب الأسمنتي مقاس (٢٥*١٢*٦) لصق بمونة أسمنت و السعر يشمل جميع الإكسسوارات و الشبك المجلفن و القطع الخاصة و ملئ جميع العراميس و أماكن إلتقاء الحائط مع العناصر الخرسانية و تثبيت الحوائط بالأعمدة الخرسانية بكانات من الحديد بواسطة مسدس الطلقات كل ٥٠ سم و السعر يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات الضابط المشرف				
	مما جميعه بالمتر المكعب	فقط ألف ستمائة خمسة وأربعون جنيها			
	فقط خمسة وثمانون لاغير	م٣	٨٥	١٦٤٥	١٣٩٨٢٥
١٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وعمل مباني بعرض لا يقل عن ٢٥ سم من الطوب الأسمنتي مقاس (٢٥*١٢*٦) لصق بمونة أسمنت و السعر يشمل جميع الإكسسوارات و الشبك المجلفن و القطع الخاصة و ملئ جميع العراميس و أماكن إلتقاء الحائط مع العناصر الخرسانية و تثبيت الحوائط بالأعمدة الخرسانية بكانات من الحديد بواسطة مسدس الطلقات كل ٥٠ سم و السعر يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات الضابط المشرف				
	مما جميعه بالمتر المكعب	فقط ألف ثمانمائة تسعة وتسعون جنيها			
	فقط خمسمائة وخمسة عشر لاغير	م٣	٥١٥	١٨٩٩	٩٧٧٩٨٥

٨٣٤٢٣٣٣٠
التاريخ ٢٠١٤/١٢/١٦

التوقيع (   )
مقدم أ.ح / محمد علي عوض
رئيس قسم المقايسات والحصر

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
ادارة الأشغال العسكرية
قسم المقايسات والتكاليف

اعمال أنشاء الهيكل الخرساني لعدد (٧) فيلا أرقام ٢٢٦-٢٢٧-٢٢٨-٢٢٩-٢٣٠-٢٣١-٢٣٢ بمشروع إنشاء تجمع سكني جنوب محور المشير طنطاوي (ايان)	
رقم المشروع	(٨٣٤٢٣٣٣٠)

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
١٥	بالمتر المسطح أعمال توريد وعمل مباني سمك ١٢ سم من الطوب الأسمنتي مقاس (٢٥*١٢*٦) لصق بمونة أسمنت و السعر يشمل جميع الإكسسوارات و الشبك المجلفن و القطع الخاصة و ملئ جميع العراميس و أماكن إلتقاء الحائط مع العناصر الخرسانية و تثبيت الحوائط بالأعمدة الخرسانية بكانات من الحديد بواسطة مسدس الطلقات كل ٥٠ سم و السعر يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات الضابط المشرف				
	مما جميعه بالمتر المسطح	فقط مائتان ستة وأربعون جنيها			
	فقط ألف ومائة خمسة وخمسون لاغير	م٢	١١٥٥	٢٤٦	٢٨٤١٣٠
١٦	بالمتر المسطح توريد وعمل مصنعيات بياض تخشين خارجي للواجهات و ذلك بتنفيذ كافة الأعمال اللازمة و معالجة الأسطح المراد بياضها بإزالة اي شوائب و مخلفات عنها ثم رشها بالمياة و عمل الطرطشة الإبتدائية بسمك ٥ مم (بمونة مكونة من ٤٠٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي / م٣ رمل) و البوج ثم البياض بسمك متوسط ٢٠مم إلي ٤٠مم (بمونة مكونة ٣٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي / م٣ رمل) و الخدمة و التخشين للسطح النهائي و السعر يشمل جميع الإكسسوارات اللازمة بمعدلات تركيب كالتالي : ١ -إكسسوار زوايا الاعمدة الخارجية و الكمر الخرساني = ١,١١١ متر طولي / م٢ بياض ٢- إكسسوار زوايا الأعمدة الداخلية مع المباني = ٠,٥٥٠ متر طولي / م٢ بياض ٣- اكسسوار التحكم في التشرخ = ٠,٠٢٠ متر طولي / م٢ بياض ٤- اكسسوار نهايات المحارة = ٠,٠٢٢٤ متر طولي / م٢ بياض ٥- الشبك المعدني عرض ٢٠سم ٠,٦٣ متر طولي / م٢ بياض ٦- اكسسوارات العراميس ٠,٠٢٣ و السقالات المعدنية و كل ما يلزم من معدات و عمالة حسبا أصول الصناعة و تعليمات الضابط المشرف.				
	مما جميعه بالمتر المسطح	فقط مائتان وعشرون جنيها			
	فقط الفان واربعمائة وعشرة لاغير	م٢	٢٤١٠	٢٢٠	٥٣٠٢٠٠
	اجمالى الاعمال الاعتيادية				١٤٥١٨٤٦٩

فقط اربعة عشر مليون خمسمائة ثمانية عشر الف اربعمائة تسعة وستون جنيها لا غير

٨٣٤٢٣٣٣٠
13 / 1 / [illegible]

التوقيع (   )
مقدم أ.ح / محمد علي عوض
رئيس قسم المقايسات والحصر