وزارة الدفاع
الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
إدارة المهندسين / فرع التموين
القيد : ن / ١٥٠ / أعمال

التاريخ : ٢٠٢٦/٠٣/٠٢

إخطار قبول عطاء / عرض

إلى شركة : اعمار مصر للهندسة والتجارة والمقاولات

إيماءاً إلى العطاء/ العرض المقدم من سيادتكم بلجنة المناقصة المحدودة / الممارسة المحدودة رقم(١٦٢٤١/ أعمال /)م والخاصة بالمشروع رقم (١١٦ / أ / ١ / ٢٠٢٦) والتى تم عقد لجنة البت المالى لها

يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٠٢/٢١ بجهة إدارة المهندسين العسكريين نخطركم بالآتى:

١ - أن عطائكم / عرضكم قد قبل مالياً بقيمة إجمالية وقدرها ١٦٠٦٢٣٨٠ فقط .
فقط ستة عشر مليون واثنان وستون الف وثلاثمائة وثمانون جنيها لاغير

٢ - الأسعار غير شامل الضريبة على القيمة المضافة

٣ - مدة تنفيذ الأعمال هى شهرين تبدأ من تاريخ استلام الموقع .

٤ - برجاء الحضور إلى جهة إدارة المهندسين العسكريين لاستلام (أمر الإسناد) وسداد التأمين النهائى بنسبة (٥%)من قيمة العطاء وقدره (٨٠٣١١٩ فقط ثمانمائة وثلاثة الف ومائة وتسعة عشر جنيها لاغير)

وذلك باسم / الهيئة الهندسية للقوات المسلحة / إدارة المهندسين العسكريين (شارع منظمة الوحدة الأفريقية / العباسية / القاهرة) إذا كان خطاب ضمان ٠

فى موعد غايته ١٠ أيام من تاريخ إستلام هذا الإخطار مع اعتبار بداية الأعمال هو تاريخ إستلام الموقع .

- علماً بأنه فى حالة عدم سدادكم التأمين المشار إليه عاليه خلال المدة المذكورة سيتم الترسية على الشركة التالية فى الترتيب ومصادرة التأمين الابتدائى مع خصم أية فروق أسعار من أى مبالغ مستحقة لكم طرفنا أو طرف أى جهة إدارية أخرى .

الشروط الفنية : -

يرجى الاتصال بفرع (انشاءات)بإدارة المهندسين العسكريين للتنسيق والبدء فى التنفيذ واستلام الموقع خلال أسبوع من تاريخ العقد وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدكم فى حالة تأخير استلام الموقع خلال هذه الفترة مع موافاتنا بالاتى : -

١ – إسم المهندس النقابى الذى سيباشر تنفيذ المشروع وإقرار منه بذلك .
٢ – بوليصة التأمين ضد حوادث الحريق .
٣ – مايفيد التأمين على العاملين بهذا المشروع ضد حوادث العمل .
٤ – موافاة فـرع (الأمـن) بالإدارة بكشف بأسماء العاملين لاستخراج / تصاريح الأمن لهم وتقديم هذه الكشوف خلال أسبوع من تاريخ استلامكم هذا الإخطار وأى تأخير عن هذه المدة تدخل ضمن مدة تنفيذ العقد .
٥ – البرنامج الزمنى للتنفيذ طبقاً لنصوص التعاقد .
٦ – إيفاد مندوبكم المفوض والمعتمد من الشركة خلال عشرة أيام من تاريخ استلامكم الإخطار وذلك للتوقيع على العقد واستلامه .

يعتمد ،،،

التوقيع ( )
لواء أ ح / طارق سيد عرفه
مدير إدارة المهندسين العسكريين

وزارة الدفاع
الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
إدارة المهندسين العسكريين

إشتراطات خاصة بالتعاقد

المشروع رقم ١،١٦ / أ / ١ / ٢٠٢٦

مسمى المشروع : اعمال انشاء ميدان الرماية المطور بقاعدة دهشور العسكرية

مكان التنفيذ دهشور (محافظة الجيزة)
مدة الضمان (سنة)
اسم الضابط المسؤل عن رائد / مصطفي محمد الحسيني بصفة مدير المشروع (ادارة المهندسين)
طريقة التعاقد: مناقصة محدودة

- مدة التنفيذ: ٦ شهور
- التعاقد طبقا لأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ .
- ثمن شراء كراسة الشروط والمواصفات:
- قيمة التأمين الابتدائي .
- طريقة سداد التأمين الإبتدائي: (إيداع بنكي ـ خطاب ضمان غير مقيد بشرط صادر من أحد المصارف المحلية)
- قيمة التأمين النهائي: ( ) بنسبة ٥% من قيمة العقد
- طريقة سداد التأمين النهائي: طبقا للقانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية)

مكان انعقاد الجلسات: إدارة المهندسين العسكرين فرع التموين

- ميعاد جلسة فتح المظاريف الفنية:
- ميعاد جلسة فتح المظاريف المالية :
- أسلوب التقييم: (مقبول ـ مرفوض/بالنقاط)
- البرنامج الزمنى المتوقع للإجراءات: طبقا للمرفق رقم ( )
- موقف ضريبة القيمة المضافة : لاتشمل الضريبة
- نسب الدفع المقدم وأوجة صرفها : لا يكن .
- مدة سريان العطاءات : ٣ شهور من تاريخ فتح المظاريف الفنية
- توقيت تقديم الشكاوى : خلال سبعة أيام من تاريخ اعلان أسباب القرارات الخاصة بقبول او استبعاد العرض الفني في لوحة الإعلانات المخصصة لذلك وخلال سبعة أيام من تاريخ قرار لجنة البت المالي
- أسلوب السداد : مستخلصات
- شهادة التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية .
- علما بتوافر الاعتمادات المالية المخصصة لتنفيذ موضوع التعاقد .

التوقيع /
عميد / ياسر يحيي عيد
رئيس فرع التنفيذ

إعمار مصر للهندسة والتجارة والمقاولات
EMG

التوقيع /
م / كريم عزت
رئيس مجلس الإدارة

طريقة تقديم العطاءات

١١٦/أ/١/٢٠٢٦

يجب على مقدم العطاء أن يضع فى إعتبارة تقديم العطاء فى مظروفين مغلقين ، أحداهما للعرض الفنى والاخر للعرض المالى متضمنا إقرار من مقدم العطاء يضمنة بمظروفة الفنى يفيد التزامة بالتأمين على العمالة وفقا لقوانين التأمينات السائدة ويجوز لمقدم العطاء تفويض من يراه لحضور فتح المظاريف شريطة تقديم التفويض الدال على ذلك

التعاقد من الباطن

يجب على مقدم العطاء فى حالة رغبتة أن يعهد ببعض بنود الاعمال محل التعاقد الى غيرة من الباطن أن يتضمن عطائة بياناتهم وخبراتهم ، وما سيتم إسنادة إليهم من بنود ولايحق لمقدم العطاء تغيير اى منهم دون موافقة الجهة الادارية المتعاقدة ، وفى جميع الاحوال يظل مقدم العطاء دون غيرة مسئولا أمام الجهة الادارية المتعاقدة عن تنفيذ العقد .

حظر التقدم بأكثر من عطاء

يحق للجهة الادارية تحميل المتعاقد بأى خسارة تلحق بها وسيتم إستبعادة وأيلولة التأمين النهائى فى حالة تقدم صاحب العطاء بالذات أو الشراكة مع الغير بأكثر من عطاء لعملية واحدة ما لم يكن المتقدم شريكا معة بحصة لاتسمح لة بالتأثير فى اتخاذ قرار ذى صلة بالعطاء.

طريقة والية الترسية

يحق للجهة الادارية استبعاد العطاء الغير مطابق للشروط والمواصفات طبقا لاحكام هذا القانون ، وسيتم الترسية على صاحب العطاء الافضل شروطا والاقل سعرا أو الذى يتم ترجيحة وفقا لنظام النقاط المحددة عناصرة وأسسة بشروط الطرح وذلك بعد توحيد أسس المقارنة الفنية.

تعديل حجم العقد

يحق للجهة الإدارية تعديل قيمة العقد بالزيادة او النقص بما لا يجاوز (٢٥%) من كمية كل بند بذات الشروط والمواصفات والاسعار وأن تعدل مدة العقد الأصلى إذا تطلب الامر ذلك بالقدر الذي يتناسب وحجم الزيادة أو النقص.

التأخير فى تنفيذ العقد

يجوز للجهة الادارية إذا تأخر المتعاقد أثناء تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له بالجدول الزمنى أو مدة التنفيذ بالعقد أن يحصل مقابل للتأخير بنسبة (١٠%) من قيمة العقد إذا لم تتجاوز مدة التأخير نسبة (١٠%) من المدة الكلية للعملية وتزداد مقابل التأخير إلى نسبة (١٥%) إذا جاوزت مدة التأخير ذلك

التوقيع /

عميد / ياسر يحيي عيد

رئيس فرع التنفيذ

اعمار مصر للهندسة والتجارة والمقاولات

EMG

التوقيع / كريم

م/ كريم عزت السيد

رئيس مجلس الاداره

شروط فسخ العقد

يتم فسخ العقد فى الحالات الاتية :

١- إذا تبين أن المتعاقد إستعمل بنفسة أو بواسطة غيره الغش أو التلاعب فى تعامله مع الجهة الادارية المتعاقدة أو فى حصوله على العقد .

٢- إذا تبين وجود تواطؤ أو ممارسات إحتيال أو فساد أو احتكار .

٣- إذا أفلس المتعاقد أو أعسر .

٤- كما يجوز فسخ التعاقد أو التنفيذ على حساب المتعاقد إذا أخل بأى شرط جوهرى من شروطه .

٥- فى جميع حالات الفسخ أو التنفيذ على حساب المتعاقد يكون التأمين النهائى من حق الجهة الادارية ، كما يحق للجهة الادارية أن تخصم ما تستحقة من مقابل التأخير وقيمة كل خسارة تلحق بها من أى مبالغ مستحقة أو تستحق للمتعاقد لديها ، وفى حالة عدم كفايتها يتم خصمها من مستحقات المقاول لدى أى جهة إدارية أخرى أيا كان سبب الاستحقاق ، دون حاجة إلى إتخاذ أى إجراءات قضائية ، وذلك كله مع أحقية الجهة الادارية فى الرجوع على المقاول قضائيا بما لم تتمكن من استيفائة من حقوق بالطريق الادارى .

النزول عن العقد

لا يجوز للطرف الثانى النزول عن العقد أو عن المبالغ المستحقة له كلها أو بعضها ، ومع ذلك يجوز التنازل عن تلك المبالغ لاحد البنوك ، ويكتفى فى هذة الحالة بتصديق البنك دون الاخلال بمسئولية المتعاقد عن تنفيذ العقد ، كما لايخل قبول التنازل عن هذة المبالغ المستحقة له بما يكون للجهة الادارية قبلة من حقوق .

التزامات صاحب العطاء

الفقرة الاولى : -

١- يمنع (نشر / تداول) أى بيانات / معلومات تخص القوات المسلحة أو تعاقدتها لاى وسيلة من وسائل الاعلام أو التراسل سواء كان (مرئيا / مسموعا / مقروءا / الكترونيا) الا بعد الحصول على أذن كتابى من الامانة العامة لوزارة الدفاع .

٢- عدم تدوين أى معلومات / بيانات تخص القوات المسلحة أو تعاقدتها على أجهزة الحاسب الالى الشخصى (لاب توب) أو الاجهزة المحمولة (هواتف محمولة / أى باد) وخاصة التى تتصل بشبكة المعلومات الدولية (الانترنت)

٣- فى حالة مخالفة الشركة لتلك التعليمات يعتبر العقد المبرم بينها وبين الادارة لاغيا من تلقاء نفسة مع إلغاء قيد الشركة من سجل الموردين لدى وزارة الدفاع ويعتبر توقيع (مالك الشركة / رئيس مجلس الادارة / الشخص المفوض عن الشركة) على التعاقد بمثابة إقرار منة بعدم مسئولية وزارة الدفاع عن الاثار المترتبة على الالغاء

التوقيع /

عميد / ياسر يديي عيد

رئيس فرع التنفيذ

التوقيع /

م / كريم عزت السيد

رئيس مجلس الادارة

اعمار مصر للهندسة والتجارة والمقاولات

EMG

الفقرة الثانية : -

يتحمل صاحب العطاء كافة الضرائب والرسوم المقررة عن هذا العقد وفقـا للقوانين والقرارات المعمول بها أما بالنسبة للدمغات المستحقة لكل من نقابة المهن الهندسيـة / التطبيقية / مصممى الفنون التطبيقية فيلتزم صاحب العطاء بسدادها بمعرفته الى النقابة المختصة على أن يتم موافاة الجهة الادارية بما يفيد السداد متى توافرت بشأنها الشروط المقررة قانونا للخصم والسداد وفى حالة عدم إستحقاق الدمغة فعلى المتعاقد أن يقدم شهادة معتمدة ومختومة من النقابة المختصة تفيد عدم خضوع مشمول العقد لدمغة النقابة المعنية .

ويجوز قيام الجهة الادارية بخصم دمغات النقابات المشار اليها من مستحقات المتعاقد بناء على طلب كتابى من صاحب العطاء فى هذا الشأن من مستحقاته وسدادها للنقابة المختصة بمعرفة الجهة الادارية .

الفقرة الثالثة : -

يلتزم صاحب العطاء باستخدام العمالة غير المنتظمة اللازمة لأعماله عن طريق الإدارة المختصة بالعمالة غير المنتظمة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة والواقع فى نطاقها العملية محل التعاقد .

التوقيع /
م / كريم عزت السيد
رئيس مجلس الادارة

أبناء مصر للهندسة والتجارة والمقاولات
EMG

التوقيع /
عميد / ياسر يحيي عبد
رئيس فرع التنفيذ

عقد رقم (   )

أنه في يوم .... الموافق .... تم ابرام هذا العقد بين كلاً من :

أولاً : إدارة المهندسين العسكريين ومقرها شارع منظمة الوحدة الأفريقية / العباسية / القاهرة بصفتها المتعاقد عن عملية

.... ويمثلها قانوناً في التوقيع على هذا العقد

.... بصفته مدير إدارة المهندسين العسكريين

(طرف أول)

ثانيًا: شركة .... الكائن مقرها ....

وشكلها القانونى .... والمصنفة .... ومسجلة بسجل .... رقم .... ورقمها التأميني

.... بطاقة ضريبية رقم .... تليفون رقم .... بريد الإلكترونى ....

وعنوانها .... ويمثلها قانوناً فى التوقيع على هذا العقد السيد/ ة .... بطاقة رقم قومي

............بصفتة / .... بموجب الموافقة الأمنية رقم .... بتاريخ ....

(طرف الثانى)

تمهيد

حيث أن الطرف الأول أبدى رغبته فى التعاقد على أعمال .... وعلى ضوء الدراسة التحليلية والجدوى الاقتصادية ووفقا لما تم تخصيصه من إعتمادات مالية. وحيث أبدى الطرف الثانى إستعداده للقيام بذلك وإتمامه وفقا للشروط والمواصفات الفنية وأية متطلبات أخرى وكما هو منصوص عليه بكراسة الشروط والمواصفات والعطاء المقدم منه والذى قبله الطرف الأول. وفى ضوء تصديق السيد رئيس الهيئة الهندسية بتفويض السيد .... مدير إدارة المهندسين العسكريين رقم .... بتاريخ .... لاجراءات طرح العملية رقم .... وفقا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٦٩٢ لسنة ٢٠١٩ وتعديلاتهما، والإعلان وما تضمنته كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمناقصة المحدودة للتعاقد على الأعمال المشار إليها عاليه، وما أوصت به لجنة البت المالى بجلستها المعقودة يوم .... الموافق .... بقبول العطاء المقدم من الطرف الثانى بمبلغ ....

.... جنيه مصري (فقط ومقداره .... لاغير) والذي تمت الترسية عليه باعتباره أفضل شروطا وأقل سعراً ومطابقته للشروط والمواصفات الفنية واعتماد السلطة المختصة بتاريخ .... وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما وصفتيهما للتعاقد إرتضيا وإتفقا على الآتى:

البند الأول

يعتبر التمهيد السابق وكراسة الشروط والمواصفات التى تم التعاقد بناءً عليها والعطاء المقدم من الطرف الثانى والمقبول من الطرف الأول وكافة المكاتبات والمستندات المتبادلة بين الطرفين ومحاضر لجان البت فى المناقصة المحدودة رقم .... وأمر الاسناد رقم .... بتاريخ .... جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومتمماً له ومكملاً لأحكامه.

البند الثانى

تعتبر الملاحق التالية والمرفقة بهذا العقد جزءاً لا يتجزأ منه

ملحق (١) : الاشتراطات العامة/ الخاصة المدرجة بكراسة الشروط والموصفات

ملحق (٢) : التزامات طرفى التعاقد المدرجة بكراسة الشروط والموصفات

ملحق (٣) : الاشتراطات المدرجة بكراسة الشروط والموصفات

ملحق (٤) الاشتراطات الامنية

التوقيع (   )
طـرف ثـان

التوقيع (   )
طـرف الأول

إعمار مصر للهندسة والتجارة والمقاولات
EMG
ب.ض: ٦٥٨-٠٩٤-٣٢٢ س.ت ٥٢٥٠٦٠

التوقيع /
م/ كريم عزات السيد
رئيس مجلس الإدارة

تابع عقد رقم (   )

البند الثالث

أقر الطرف الثاني بأن الغرض من هذا العقد هو اعمال .... بما يشمله ذلك من توفير العناصر اللازمة لنهو الأعمال طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات القياسية المصرية، ووفقاً للمواصفات الفنية والمتطلبات والاشتراطات الواردة بكراسة الشروط. والطرف الثانى مسئول عن التحرى عن صحة المقادير والأوزان الواردة بجداول الفئات بكراسة الشروط وتعتبر كل فئة مدرجة بالجدول ملزمة للطرف الثانى أثناء العقد. ويلتزم بالتعاون والتنسيق مع الطرف الأول لتحقيق هذا الغرض. ويتعين على الطرف الثانى مراعاة كافة القوانين واللوائح والتعليمات والقواعد المعمول بها ذات الصلة بالأعمال محل التعاقد سواء اكن صدورها قباساً أو لاحقاً على إبرام هذا العقد

البند الرابع

يلتزم الطرف الثانى بتنفيذ الأعمال محل هذا العقد وفقاً للممارسات الجيدة وأفضل المعايير المتعارف عليها وطبقاً للمواصفات الفنية والمتطلبات والاشتراطات الواردة بكراسة الشروط وأن ينفذ الاعمال محل هذا العقد خلال مدة أقصاها .... نظير مقابل مالى يصرف على دفعات طبقاً لتقدم الاعمال وبإجمالى قيمة .... جنيه مصري (فقط ومقداره .... لاغير) وتلك القيمة شاملة كافة الضرائب والرسوم والتكاليف والنفقات ذات الصلة.

البند الخامس

وفقاً لكراسة الشروط والمواصفات التى تم التعاقد بناءً عليها تكون مدة تنفيذ الأعمال محل هذا العقد .... تبدأ من تاريخ صدور العقد / استلام الموقع خالى من الموانع وتنتهى فى .... ويجوز مد مدة هذا العقد بما لا يجاوز الحد الأقصى المحدد لها وفقاً للاشتراطات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات وذلك بموجب طلب كتابى يقدم من الطرف الثانى ويقبله الطرف الأول بشرط أن يكون الطرف الثانى قد أوفى بجميع التزاماته المترتبة علي العقد وأي تعديل كتابي طرأ على بنوده حتى تاريخ تقديم الطلب.

البند السادس

سدد الطرف الثانى مبلغاً إجماليا مقداره .... فقط ومقداره .... لاغير بما يعادل نسبة ٥ % من إجمالى قيمة هذا العقد كتأمين نهائى، وذلك من خلال (نظم السداد الإلكترونية المعتمده من وزارة المالية / بخطاب ضمان رقم ..... صادر من بنك ...... بذات القيمة والعملة أعلاه / خصماً من مستحقاته الصالحة للصرف من عملية أخرى لدى الطرف الأول فى الوقت المحدد للسداد / خصماً من مستحقاته الصالحة للصرف لدى .... بموجب خطابها رقم ..... المؤرخ ..... المقدم فى الوقت المحدد للسداد / حجز من مستحقاته فى حالة الاتفاق المباشر) ويظل هذا التامين سارياً طوال مدة تنفيذ العقد وحتى تمام الاستلام النهائى للأعمال. يتم إحتجاز ما يعادل ٥ % من إجمالى الأعمال المنفذة كضمان أعمال تظل محتجزة طوال مدة تنفيذ الأعمال ويتم ردها فور صرف الدفعة الختامية من قيمة الأعمال.

البند السابع

قام الطرف الأول بصرف دفعة مقدمة للطرف الثانى من خلال نظم السداد الإلكترونية المعتمدة من وزارة المالية بمبلغ مقداره .... جنيه مصرى (فقط ومقداره .... لاغير) بما يعادل نسبة .... من قيمة التعاقد مقابل خطاب ضمان بنكى معتمد رقم .... صادر من بنك .... وغير مقترن بأى قيد أو شرط بالقيمة والعملة ذاتهما

التوقيع (   )
طـــــــرف ثــــــان

التوقيع (   )
طـــــــرف الأول

EMG

التوقيع /

م / كريم [illegible] السيد

رئيس مجلس الادارة

البند الثامن

يلتزم الطرف الثانى بتنفيذ الأعمال محل هذا العقد بالموقع المحدد بـ .... على أن يتم ذلك خلال مدة .... تبدأ من اليوم التالى لإخطاره بأمر الاسناد ويتعهد بالأستمرار فى تنفيذها حتى تمام الانتهاء منها، كما يتعين عليه توفير جميع العناصر اللازمة للتنفيذ فى التوقيتات المناسبة، وإذا تأخر في بدء تنفيذ التزاماته عن الموعد سالف البيان أو تقاعس عن أداء مهامه بحيث ترى الجهة المشرفة تعذر انتهاؤه من تنفيذ الأعمال محل العقد خلال مدة التنفيذ المذكورة بالعقد أو المواعيد المحددة بملحق رقم (٤) إن وجد يكون للطرف الأول الحق في توقيع الجزاءات الواردة بالبند السابع والعشرون من هذا العقد.
كما يلتزم بتقديم التصميمات والرسومات الهندسية التنفيذية والتفصيلية لإعتمادها من الطرف الأول وإعتبارها جزء لا يتجزأ من هذا العقد.

البند التاسع

يجب على الطرف الثانى أن يؤدى التزاماته التعاقدية بكل دقة ومهنية وباتباع الممارسات الجيدة وأفضل المعايير المتعارف عليها وخطة العمل المقررة فى هذا الشأن، وأن يتبع أحكام القوانين المعمول بها والقواعد والأصول الفنية، وأن يتقيد بالتوجيهات والتعليمات التى يصدرها إليه الطرف الأول أو من يمثله أو ينوب عنه، ويحافظ على ما يوفره له الطرف الأول لاستخدامه فى تنفيذ التزاماته التعاقدية، وأن يلتزم بالنزاهة والشفافية اثناء تنفيذ العقد، كما يلتزم بتجنب تعارض المصالح فى المهام التى سوف يقوم بها ومهامه الأخرى، أو سابق تعاملاته مع الطرف الأول أو غيره وطبقاً للاشتراطات والمتطلبات الواردة بكراسة الشروط، ويلتزم بالتعاون والتنسيق مع الطرف الأول لتحقيق الغرض من هذا دقعلا؛ وأن يُراعى الممارسات الإدارية الجيدة وأن يقوم في كل ما له علاقة بهذا العقد بتقديم النصائح الأمينة وأن يدعم ويحمى فى كل وقت مصالح الطرف الأول في التعاملات مع غيره. ويتحمل الطرف الثانى وحده التكاليف والنفقات ذات الصلة بتنفيذ الأعمال محل العقد ومنها على سبيل المثال لا الحصر (التأمين ضد المخاطر – عمل جسات للتربة بالموقع – بنود الحفر المدرجة بالمقايسة هى حفر فى جميع أنواع التربة وليس له الحق فى المطالبة بأى مبالغ إضافية عن ذلك – نقل المعدات التنفيذية للموقع - .....).

البند العاشر

يحظر على الطرف الثانى والعاملين لديه إجراء أي ارتباط مع الغير أو الانخراط سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فى أي من الأعمال أو الأنشطة التى تتعارض مع تنفيذه لالتزاماته التعاقدية أو الأعمال الموكولة إليه بمقتضى هذا العقد، أو استغلال ما وفره له الطرف الأول لاستخدامه فى تنفيذ محل هذا العقد بأي نوع من أنواع الاستغلال أو الاستخدام، وفى حالة مخالفه الطرف الثانى لأي من ذلك فيحق للطرف الأول فسخ العقد.

البند الحادى عشر

على الطرف الثاني أن يقدم للطرف الأول الخدمة محل هذا العقد وفقاً للشروط والمواصفات المتفق عليها، وأن تكون معبرة ومحققة لمتطلبات الطرف الأول بما فى ذلك كافة المخرجات والمعالجات والمقترحات والتوصيات أو غير ذلك مما يقدمه الطرف الثاني للطرف الأول،ويلتزم الطرف الأول بمراجعة واعتماد الاعمال في المواعيد المحددة حال مطابقتها للشروط والمواصفات المتفق عليها بكراسة الشروط والمواصفات ومقايسات الأعمال المرفقة بالعقد.

التوقيع (   )
طرف ثان

التوقيع (   )
طرف الأول

إعمار مصر للتشييد والتجارة والمقاولات
EMG

التوقيع
م/ كريم عزات السيد
رئيس مجلس الإدارة

تابع عقد رقم (   )

البند الثاني عشر

يضمن الطرف الثانى الأعمال محل العقد لمدة .... من تاريخ قبول الأعمال واستلامها إبتدائياً، وذلك دون الإخلال بمدة الضمان المنصوص عليها فى القانون المدنى أو أي قانون أخر، ويعتبر الطرف الثانى مسئولاً عن بقاء جميع الأعمال سليمة أثناء مدة الضمان طبقاً لشروط التعاقد، فإذا ظهر بها أي خلل أو عيب يقوم الطرف الثانى بإصلاحها أو استبدالها على نفقته، وإذا قصر فى إجراء ذلك فللطرف الأول أن يجرى الإصلاح أو الإستبدال على نفقة الطرف الثانى وتحت مسئوليته.

البند الثالث عشر

أقر الطرف الثاني بحق الطرف الأول في أن يقوم بنفسه أو بواسطة أي شخص أو جهة يحددها الطرف الأول في المراجعة أو التفتيش أو التحقق من مستوى تنفيذ الطرف الثاني لالتزاماته التعاقدية في أي وقت دون حاجه إلى إخطار أو أذن مسبق. وفى حالة اكتشاف مخالفة الطرف الثانى لالتزاماته يحق للطرف الأول توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها فى البند السابع والعشرون من هذا العقد.

البند الرابع عشر

يلتزم الطرف الأول بأن يُسدد إلكترونياً للطرف الثانى قيمة ما يستحقه عن الخدمات المؤداه فعليا على دفعات وبعد الفحص والقبول دامدعلااو، وذلك على حسابه رقم .... بالبنك ....؛ وطبقاً للتدفقات المالية الواردة للمشروع شريطة تقديم الطرف الثانى مستندات رسمية بالمبلغ المطالب به.

البند الخامس عشر

إذا طرأ من المستجدات بعد إبرام العقد ما يوجب تعديل حجم التعاقد يكون للطرف الأول أن يعدل كميات أو حجم العقد بالزياده أو النقص وبما لا يجاوز ٢٥ ٪ من كمية كل بند بذات الشروط والاسعار دون أن يكون للطرف الثانى الحق فى المطالبة بأي تعويض عن ذلك، ويجب فى جميع حالات تعديل العقد الحصول على موافقة السلطه المختصه، ووجود الإعتماد المالى اللازم، وأن يصدر التعديل خلال مدة تنفيذ العقد والتى لا يدخل فيها مدة الضمان، وألا يؤثر ذلك على أولوية المتعاقد فى ترتيب عطاؤه، وأن تعدل مدة هذا العقد إذا تتطلب الأمر ذلك بالقدر الذى يتناسب وحجم الزيادة أو النقص إعمالاً لحكم المادة (٤٦) من القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ المشار إليه.

البند السادس عشر

جميع ما ينتج عن هذا العقد والذى قدمه الطرف الثانى لأجل تنفيذ التزاماته التعاقدية يعد ملكا خالصا للطرف الأول بما فى ذلك كافة الحقوق بانواعها المختلفة، ولا يحق للطرف الثانى استخدامه إلا فيما له علاقة بتنفيذ التزاماته التعاقدية، ويتحمل الطرف الثانى جميع الآثار المترتبة على الادعاءات الصادرة عن الآخرين بسبب تعديه على أي حق أو امتياز أو تصميم أو علامة تجارية أو غير ذلك من ادعاءات.

التوقيع (   )
طرف ثان

التوقيع /
م/ كريم ثروت السيد
رئيس مجلس الادارة

EMG

التوقيع (   )
طرف الأول

تابع عقد رقم (   )

البند السابع عشر

يجوز للطرف الثانى أن يعهد ببعض بنود العمليه محل التعاقد إلى غيره من الباطن ممن تتضمن عطاؤه بياناتهم وخبراتهم وما يسند إليهم من بنود، وتم قبولهم من الطرف الأول، وتم النص عليهم بالبند الثانى. ويجوز للطرف الثانى أن يقوم بتغيير من أسند إليهم بعض بنود من الباطن إذا وجد مبرارات لذلك شريطة أن يكون بذات الكفاءة الفنية والخبرة وأن يوافق عليه الطرف الأول، ويظل الطرف الثانى دون غيره مسئولاً أمام الطرف الأول عن تنفيذ العقد، كما يلتزم باطلاع من أسند إليهم بعض بنود العملية من الباطن على ما يخصهم من شروط العقد وذلك التزاماً بحكم الماده ٢٥ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ والمادتين ٥٦،٥٧ من لائحته التنفيذيه.

البند الثامن عشر

كلف الطرف الأول .... بصفته .... بموجب القرار رقم .... الصادر فى / / مسئولا عن إدارة هذا العقد.

البند التاسع عشر

يسأل الطرف الثانى عن أية مخالفات تقع للأحكام والقوانين واللوائح المنظمة للعمل أو عن سلامة الاعمال محل هذا العقد ولايجوز له أو الغير الرجوع على الطرف الأول بالتعويض عن أية أضرار تترتب نتيجة عدم سلامته أو غير ذلك. ويلتزم الطرف الثانى على نفقته بإجراء ما يلزم لضمان تنفيذ التزاماته التعاقدية بشكل مستمر وبمعدلات الأداء المتفق عليها.

التوقيع (   )
طرف ثان

التوقيع (   )
طرف الأول

EMG

البند الخامس والعشرون

١ - يلتزم الطرف الثانى بتحمل كافة الضرائب والرسوم وغيرها التى تستحق على هذا العقد من تاريخ توقيعه وسدادها فى مواعيدها المحددة قانونا.

٢ - قيمة العقد

٣ - قيمة العقد

٤ - قيمة العقد شاملة الدمغات المستحقة لكلا من نقابة المهن الهندسية والتطبيقية / مصممى الفنون التطبيقية ويلتزم الطرف الثانى بسدادها بمعرفته إلى النقابة المختصة على أن يتم موافاة الطرف الأول بما يفيد السداد متى توافرت بشأنها الشروط المقررة قانونا للخصم والسداد وحال عدم إستحقاق سداد الدمغة فعلى الطرف الثاني أن يقدم شهادة معتمدة ومختومة من النقابة المختصة يفيد عدم خضوع مشمول العقد لدمغة تلك النقابة وإلا توجب قيام الطرف الأول بخصم دمغات النقابات (المهن الهندسية - التطبيقية - مصممى الفنون التطبيقية) المشار إليها من مستحقات الطرف الثانى بناء على طلب كتابى منه فى هذا الشأن يقر فية بكامل إرادته الحرة المنفردة ودون أى إزعان بخضوع مشمول العقد محل التعاقد لدمغة النقابة وقبول الخصم من مستحقاتة وسدادها للنقابة المختصة بمعرفة الطرف الأول.

البند السادس والعشرون

أتفق الطرفان على بذل أقصى جهد للالتزام ببنود التعاقد طوال مدة تنفيذه طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ، وعند حدوث خلاف أثناء التنفيذ يعقد اجتماع مع مسئول إدارة العقد أو ممثل الجهة الإدارية خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ ظهور الخلاف وذلك لمناقشته، واتخاذ الإجراءات الآتية:

١ - فحص شروط التعاقد بكل دقة واتخاذ الحل المناسب للمشكلة.

٢ - قيام إدارة التعاقدات بإعداد تصور عن موضوع الخلاف وتقديم رأى فنى ومالى وقانونى للسلطة المختصة، ويجوز لها الاستعانة باستشاري متخصص للمساعدة فى دراسة الخلاف وتقديم الرأي.

٣ - تسوية الخلاف بالطرق الودية بما لا يخل بحقوق والتزامات طرفى العقد، وإذا ترتب على التسوية أعباء مالية يتم عرضها على السلطة المختصة للموافقة عليها بعد تقديم كافة المستندات والمبررات لتسوية الخلاف.

وفى جميع الحالات يلتزم طرفى التعاقد بالاستمرار فى تنفيذ التزاماتهما الناشئة عن هذا العقد دون انتظار نتائج هذه التسوية.

البند السابع والعشرون

فى حالة إخلال الطرف الثانى بشرط جوهرى من شروط التعاقد، يحق للطرف الأول فسخ العقد أو تنفيذه على حساب الطرف الثانى وفى الحالتين يكون التأمين النهائى من حق الطرف الأول كما يكون له أن يخصم ما يستحقه وقيمة كل خسارة تلحق به من أي مبالغ مستحقة أو تستحق للطرف الثانى لديه أو لدى أي جهة إدارية أخرى أيًا كان سبب الاستحقاق، دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراءات قضائية ،وذلك كله مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول فى الرجوع على الطرف الثانى قضائيًا بما لم يتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإدارى ، ولا يحق للطرف الثانى المطالبة باسترداد ما سبق سداده للطرف الأول.

التوقيع (   )
طـــــرف ثـــان

التوقيع (   )
طـــــرف الأول

التوقيع /
م/ أكرم محمد السيد
رئيس مجلس الادارة

EMG

الثامن والعشرون

يفسخ هذا العقد تلقائيًا فى إذا تبين قيام الطرف الثاني بإحدى أو كل الحالات الآتية:

١ - استعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التلاعب فى تعامله مع الطرف الأول أو فى حصوله على العقد.

٢ - قام بالتواطؤ أو عمل من ممارسات الإحتيال أو الفساد أو الإحتكار من قبل الطرف الثاني.

٣ - إذا أفلس الطرف الثاني أو أعسر.

البند التاسع والعشرون

تسرى أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٦٩٢ لسنة ٢٠١٩ على هذا العقد فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه، كما تسرى أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٧٦٩ لسنة ٢٠٢٠ بشأن رفع كفاءة الإنفاق الحكومى وتعظيم الإيرادات وأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى ١٣٦٦ لسنة ٢٠٠٣ و ٤٩٧ لسنة ٢٠٠٥ وذلك حال سريان قانون حماية حقوق الملكية الفكرية على العقد.

البند الثلاثون

تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات التى قد تنشأ على تنفيذ أو تفسير أي بند من بنود هذا العقد حال كون الطرف الثانى شخصاً طبيعياً أو إعتبارياً. ويجوز إذا كان الطرف الثانى شخصاً أعتبارياً عاماً أن تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بالفصل فى كافة المنازعات التى قد تنشأ عن تنفيذ أو تفسير أي بند من بنود هذا العقد

البند الحادى والثلاثون

يعد الطرف الأول تقييم دوري لأداء الطرف الثاني وعلي مدار فترة تنفيذه لالتزاماته التعاقدية، ويتم توثيق هذا الأداء أولاً بأول وحتى انتهاء تعاقده، ويلتزم الطرف الأول بنشر هذا التقييم على بوابة التعاقدات العامة على أن يتضمن النشر بيانات الطرف الثاني ومستوي أداءه ومدي التزامه بشروط التعاقد ، وغيرها من بيانات ذات صلة بالتنفيذ، ويحتفظ الطرف الأول بأصل التقييم بملف العملية .

البند الثانى والثلاثون

أقر الطرفان بأن العنوان المبين قرين كل منهما بصدر هذا العقد هو المحل المختار لهما، وأن جميع المكاتبات والمراسلات والإعلانات والإخطارات التى توجه أو ترسل أو تعلن أو تخطر عليه تكون صحيحه ومنتجه لكل آثارها القانونية، وفى حالة تغيير أحد الطرفين لعنوانه يتعين عليه اخطار الطرف الآخر بالعنوان الجديد خلال خمسة عشره يوما بخطاب مسجل بعلم الوصول وإلا اعتبرت مكاتباته ومراسلاته وإعلاناته وإخطاراته على العنوان صحيحه ومنتجه لكافة آثارها القانونية.

البند الثالث والثلاثون

تحرر هذا العقد من أصل وأربعة نسخ، سلمت إحداها إلى الطرف الثانى، واحتفظ الطرف الأول بالأصل والنسخ الأخرى للعمل بمقتضاها عند حوزتنا.

التوقيع (   )
طرف ثان

التوقيع (   )
طرف الأول

EMG

التوقيع / كريم
م / كريم عزت السيد
رئيس مجلس الادارة

الشروط العامة والخاصة للإدارة ١١٦/أ/١/٢٠٢٦

١- عام :

أ- على المقاول المتقدم بالعطاء الوضع في اعتباره بأن التعاقد على أساس القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ بالشروط المذكورة بعد .

ب- على المقاول أن يقدم العطاءات في مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي ويحتوي المظروف الفني على التامين المؤقت المطلوب بالإضافة إلى البيانات والمستندات التي ترى الجهة الإدارية ضرورة توافرها للتحقق من مطابقة العرض الفنى للشروط والمواصفات المطروحه وتوافر الكفاية الفنية والمقدرة المالية لدى مقدمي العروض بما يتناسب مع طبيعة موضوع التعاقد وعلى الأخص :

(١) جميع البيانات الفنية عن العرض المقدم .

(٢) طريقة التنفيذ .

(٣) البرنامج الزمنى للتنفيذ ومدته .

(٤) الكتالوجات والبيانات الخاصة بمصادر ونوع المواد والمهمات والمعدات والأجهزة المقدم منها العرض وبيان مصادر ونوع المهمات والمواد والمعدات والأجهزة التى تستخدم في التنفيذ .

(٥) قائمة بقطع الغيار ومستلزمات التشغيل مع بيان معدلات استهلاكها .

(٦) بيانات عن أسماء ووظائف وخبرات الكوادر التي سيسند إليها الإشراف على تنفيذ العملية .

(٧) بيانات كاملة عن الشركات التى قد يسند إليها جزء من التنفيذ .

(٨) المستندات الدالة على وجود مركز صيانة معتمد .

(٩) سابقة الأعمال .

(١٠) بيانات القيد في السجلات الخاصة بالنشاط موضوع التعاقد (القيد في السجل التجاري أو الصناعى أو سجل المستوردين) وغيرها من السجلات التى يكون القيد فيها واجبا قانونا حسب الأحوال .

(١١) بطاقة عضوية الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء .

(١٢) شهادة التسجيل لدى مصلحة الضرائب على القيمة المضافة.

(١٣) البطاقة الضريبية .

٢- اشتراطات فنية :

أ- يحق للجهة الإدارية تعديل كميات أو حجم عقودها بالزيادة أو النقص في حدود (٢٥%) بالنسبة لكل بند بذات الشروط والأسعار دون أن يكون للمتعاقد مع هذه الجهة الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك .

ب- في مقاولات الأعمال التي تقتضى فيها الضرورة الفنية تنفيذ بنود مستجدة بمعرفة المقاول القائم بالعمل دون غيره يتم التعاقد معه على تنفيذها بموافقة السلطة المختصة وذلك عن طريق الاتفاق المباشر وبشرط مناسبة أسعار هذه البنود لسعر السوق .

التوقيع

عميد/ ياسر يحيي عيد

رئيس فرع التنفيذ

EMG

المتعهد/ كريم [illegible]

[illegible]

رئيس مجلس الادارة

٢٠٢٦/١/أ/١١٦

ج- يلتزم المقاول باتباع جميع القوانين واللوائح الحكومية والمحلية ذات الصلة بتنفيذ موضوع التعاقد كما يكون مسئولا عن حفظ النظام بموقع العمل وتنفيذ أوامر الجهة الإدارية بأستبعاد كل من يهمل أو يرفض تنفيذ التعليمات أو يحاول الغش أو يخالف أحكام هذه الشروط . ويلتزم المقاول أيضا باتخاذ كل ما يكفل منع الإصابات أو حوادث الوفاة للعمال أو أي شخص أخر أو الأضرار بممتلكات الحكومة أو الأفراد وتعتبر مسئوليته في هذه الحالات مباشرة دون تدخل الجهة الإدارية . وفي حالة إخلاله بتلك الإلتزامات يكون للجهة الإدارية الحق في تنفيذها على نفقته . .

د- أن يلتزم صاحب العمل بإستخدام العمالة غير المنتظمة اللازمة لأعماله عن طريق الإدارة المختصة بالعمالة غير المنتظمة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة الواقع فى نطاقها العملية محل التعاقد .

ه- ستقوم الجهة المتعاقدة بإخطار مديرية القوى العاملة بالمحافظة الواقع فى نطاقها العملية محل التعاقد بأسماء الشركات والمقاولين اللذين يقومون بتنفيذ عمليات داخل نطاق المحافظة .

و- يلتزم المقاول بأن يتحرى بنفسه طبيعة الأعمال وعمل كل ما يلزم لذلك من اختبارات وغيرها للتأكد من صلاحية المواصفات والرسومات والتصميمات المعتمدة عليه إخطار الجهة الإدارية فى الوقت المناسب بملاحظاته عليها ويكون مسئولاً تبعا لذلك عن صحة وسلامة جميع ما ورد بها كما لو كانت مقدمة منه.

ز- يلتزم المقاول بتقديم صور شهادات أمان المصريين عن العمالة غير المنتظمة بالشركة.

ح- جميع المواد والتشوينات المعتمدة والقطع والأدوات التي تكون قد استحضرت بمعرفة المقاول لمنطقة العمل أو على الأرض المشغولة بمعرفته بقصد استعمالها في تنفيذ العمل وكذلك جميع الأعمال والمنشآت المؤقتة الأخرى تظل كما هي ولا يجوز نقلها أو التصرف فيها إلا بإذن الجهة الإدارية إلى أن يتم التسليم المؤقت على أن تبقى في عهدة المقاول وتحت حراسته ومسئوليته وحده ولا تتحمل الجهة الإدارية في شأنها أية مسئولية بسبب الضياع أو التلف أو السرقة أو غير ذلك ويجب على المقاول أن يهيئ مكانا صالحا لتشوين المواد القابلة للتلف بسبب العوامل الجوية وذلك لوقايتها منها بطريقة يوافق عليها مهندس الجهة الإدارية .

التوقيع /

عميد / ياسر يحيي عيد

رئيس فرع التنفيذ

التوقيع / [illegible]

م / اكرم حازم السيد

رئيس مجلس الاداره

EMG

ط- إذا أخل المقاول بأي شرط من شروط العقد أو أهمل أو أغفل القيام بأحد التزاماته المقررة ولم يصلح أثر ذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إنذاره بكتاب موصي عليه بعلم الوصول على عنوانه المبين بالعقد بالقيام بإجراء هذا الإصلاح كان للسلطة المختصة الحق في اتخاذ الإجراءين التاليين وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة :

(١) فسخ العقد .

(٢) سحب العمل من المقاول وتنفيذه على حسابه بذات الشروط والمواصفات المعلن عنها والمتعاقد عليها وذلك بأحد طرق التعاقد المقررة بقانون تنظيم المناقصات والمزادات والأحكام الواردة بهذه اللائحة ويكون للجهة الإدارية الحق في احتجاز كل أو بعض ما يوجد بمكان العمل من منشآت مؤقتة ومباني وآلات وأدوات ومواد وخلافه دون أن تكون مسئولة قبل المقاول أو غيره عنها وعما يصيبها من تلف أو نقص لأي سبب كان او دفع أي أجر عنها كما يكون لها الحق أيضا في الاحتفاظ بها حتى بعد انتهاء العمل ضمانا لحقوقها ولها في سبيل ذلك أن تبيعها دون أدنى مسئولية من جراء البيع .

ي- على المقاول بمجرد اتمام العمل أن يخلي الموقع من جميع المواد والأتربة والبقايا وإن يمهده وإلا كان للجهة الإدارية الحق - بعد إخطاره بكتاب موصي عليه في تنفيذ ذلك على حسابه ويخطر عندئذ بالموعد الذي حدد لإجراء المعاينة ويحرر محضر التسليم المؤقت بعد اتمام المعاينة ويوقع عليه كل من المقاول أو مندوبه الموكل بذلك بتوكيل مصدق عليه ومندوبي الجهة الإدارية الذين يخطر المقاول بأسمائهم ويكون هذا المحضر من ثلاث نسخ تسلم إحداها للمقاول وفي حالة عدم حضوره هو أو مندوبه في الميعاد المحدد يتم المعاينة ويوقع المحضر من مندوبي الجهة الإدارية وحدهم وإذا تبين من المعاينة أن العمل تم على الوجه المطلوب أعتبر تاريخ اخطار المقاول للجهة الإدارية باستعداد للتسليم المؤقت موعد إنهاء العمل وبدء مدة الضمان وإذا ظهر من المعاينة أن العمل لم ينفذ على الوجه الأكمل فيثبت هذا في المحضر ويؤجل التسليم الي أن يتضح أن الأعمال قد تمت بما يطابق الشروط وتبدأ من تاريخ المعاينة الأخيرة مدة الضمان .

التوقيع /

عميد / ياسر يحيي عيد

رئيس فرع التنفيذ

التوقيع /

م / كريم [illegible] السيد

رئيس مجلس الإدارة

أعمال مصر للهندسة والتجارة والتوريدات

EMG

ك- يضمن المقاول الأعمال موضوع العقد وحسن تنفيذها على الوجه الأكمل لمدة سنة واحدة من تاريخ التسليم المؤقت وذلك دون إخلال بمدة الضمان المنصوص عليها في القانون المدني أو قانون آخر والمقاول مسئول عن بقاء جميع الأعمال سليمة أثناء مدة الضمان طبقا لشروط التعاقد فإذا ظهر بها أي عيب يقوم بإصلاحه على نفقته وإذا قصر في إجراء ذلك فللجهة الإدارية أن تجربه على نفقته وتحت مسئوليته .

ل- على المقاول إجراء معاينة كاملة لموقع المشروع على الطبيعة معاينة تامة تنفي عدم المعرفة .

م- يقوم المقاول بعمل الآتي محملاً على أسعار المشروع :

(١) تقديم رسومات لما تم تنفيذه على الطبيعة (As built drawing) شاملة كافة التعديلات التي تم تنفيذها وذلك عند الانتهاء من تنفيذ المشروع للإدارة لاعتماده .

تعليمات مالية رقم (٣٥) لسنة ٢٠١٥ :

تقوم إدارة المهندسين العسكريين في حالة طلب الشركة المنفذة بتوفير الأصناف الآتية بعد بالأسعار المذكورة لكل بند على حده بمحضر تنسيق معتمد بين إدارة المهندسين العسكريين والشركة المنفذة وهي :

م	الصنف	الوحدة	السعر
أ	حديد تسليح	طن	٤١,٥٠٠
ب	أسمنت	طن	٤,٤٧٠
جـ	خامات متنوعة مدبرة عن طريق إدارة المهندسين العسكريين .		

على أن يقوم فرع التموين بخصم قيمة الكميات المسلمة للشركة طبقا لتقرير قائد طاقم الإشراف أسفل كل مستخلص .

ملحوظة : أسعار الخامات الموفرة بواسطة إدارة المهندسين (المشار إليها بعاليه) قابلة للزيادة في حالة تغير أسعار السوق

التوقيع /

عميد / ياسر يحيي عيد

رئيس فرع التنفيذ

التوقيع /

م / كريم عزت السيد

رئيس مجلس إدارة

إعمار مصر للهندسة والتجارة والمقاولات

EMG

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
إدارة المهندسين العسكريين
فرع المقايسات

اعمال انشاء ميدان الرماية المطور بقاعدة دهشور العسكرية

رقم المشروع (١١٦/أ/١/ ٢٠٢٦)

جميع البنود الواردة بالمقايسة طبقا للرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية العامة والكود المصرى وأصول الصناعة والمقاول مسئول عن صيانة جميع البنود بعد تنفيذها وحتى تسليم المشروع كاملاً والحصر الفعلى طبقا لما يتم تنفيذه على الطبيعة وطبقا للحصر الختامى المعتمد من الضابط المشرف وعلى مسئوليته.

وعلى المقاول تنفيذ الآتي:

١- توريد كافة المواد والمستلزمات والعمالة اللازمة لإنجاز الأعمال المبينة بهذه الكراسة طبقا للخطة الزمنية ومدة التنفيذ وبمعرفته مباشرة وعلى نفقته دون التزام من جانب الإدارة وذلك باستثناء ما ينص عليه صراحة بخلاف ذلك من بنود الأعمال.

٢- نقل كافة مخلفات الأعمال - وكذا مواد البناء ومهماته - الزائدة عن الاعمال فى المراحل التالية - من الموقع اولاً باول - دون تعطيل ويسلم الموقع فى نهاية العملية نظيفاً تماماً.

٣- توفير مصدري المياه والكهرباء اللازمين للإنشاء وبمعرفته وعلى نفقته الخاصة.

٤- إتباع تعليمات الأمن الصناعي ويكون مسؤلاً مسؤلية مباشرة عن سلامة العاملين التابعين له وكذلك اتباع تعليمات الشرطة والمرافق والتأمينات خلال العمل بالموقع ومنها عمل سور مؤقت.

٥- حراسة الموقع منذ استلامه وحتى إنهاء الأعمال وتسليمه مرة أخرى.

٦- تقديم جدول زمني لتنفيذ الأعمال طبقا لمدة التعاقد.

٧- الالتزام بسياسة الأخلاقيات العامة وعدم تعاطى الكحوليات، أو المواد المخدرة هو أو عماله ومقاولي الباطن التابعين له خلال العمل بالموقع.

٨- الالتزام بتنفيذ وإجراء التجارب المعملية اللازمة على الخامات والمواد طبقاً للكود المصري.

٩- تنفيذ جسات التربة اللازمة لاعمال المشروع وهي جزء لا يتجزء من العطاء.

١٠- اتخاذ جميع الإجراءات والاحتياطات لمنع ما يحدثه سير العمل بمقتضى هذا العقد من الوفاة والإصابات لعماله أو للغير ويكون مسئولاً وحده مباشرا دون دخل الطرف الأول سواء كان ذلك ناتج عن إهمالة أو إهمال وكلائه أو عماله اثناء سير العمل أو لأي سبب اخر.

١١- إذا خالف المقاول شروط العطاء أو أهمل في تنفيذ أحدها فللمهندس المشرف الحق ان يأمر بإيقاف استكمال او إجراء أي أعمال جديدة في الجزء او الأجزاء التي قد تتأثر من هذا الإهمال أو المخالفة إلى أن يتم الإصلاح ولا يحق للمقاول ان يطالب في هذه الحالة بأي تعويض أو امتداد الميعاد المحدد لنهو العمل.

١٢- تشمل الفئات ثمن الأعمال بما في ذلك توريد وتركيب ونقل المواد والرفع والمصنعية والعدد والآلات والسقايل وتكاليف العمالة وغير ذلك من الأعمال اللازمة لتنفيذ العطاء على الوجة الأكمل.

١٣- مراجعة الرسومات والمواصفات والكميات واعتمادها كأنها جزء لا يتجزء من العطاء وعلي المقاول تقديم رسومات تنفيذية معتمدة من إستشاري تعتمده الإدارة.

١٤- جميع المواد يجب أن تكون من أجود صنف مطابقة تماماً للشروط والمواصفات الفنية والكود المصري و يتم إعتماد العينات قبل التوريد.

١٥- توريد جميع المواد إلى الموقع قبل استعمالها بمدة لا تقل عن عشرة أيام مع عمل اختبارات للمواد وذلك قبل توريدها للموقع بمدة كافية وفي حالة عدم تنفيذ ذلك يحق للمهندس المشرف رفض المواد الموردة او رفض البند الذي نفذ بتلك المواد الغير معتمدة ولا يحاسب عليها المقاول نهائيا.

١٦- أن يكون تشوين المهمات متواصلاً وبمقادير كافية لإتمام الأعمال المحددة وان يكون ذلك في الأماكن المناسبة لذلك.

١٧- على المقاول إتباع قوانين العمل والسلامة والأمن وخلافة وعليه أن يلزم وكلائه وعماله باتباعها ويكون مسئولا عن حفظ النظام بمحل العمل ويجب على المقاول أن يستبعد من العمل في ظرف ٢٤ ساعة من استلامه واستلام مندوبه الملاحظات الصادرة من المهندس المشرف.

١٨- يجعل الأعمال بما فيها الأرض الموضوعة تحت تصرفه لأى غرض من الأغراض فى حالة منتظمة خالية من البقايا التى لا لزوم لها او الأشياء المضرة بالصحة.

التوقيع / الاسم
م/ كريم عزت السيد
رئيس مرحلة الادارة

EMG

التوقيع (   )
د/ [illegible]
قسم المقايسات

التوقيع (   )
رائد/ أحمد عبد الرحمن مطر
قسم المقايسات

التوقيع (   )
م/ ابراهيم رافت ابو النج
رئيس قسم المقايسات

١٩- تخصيص مكتب فنى من مهندسين ذوى خبرة مع إعتماد سابقات أعمالهم من الإدارة والمهندس المشرف للمشروع مع تقديم الهيكل التنظيمى للمكتب الفنى للإدارة لإعتمادة قبل البدء فى تنفيذ المشروع ويكون مسئولاً عن أعمال الحصر للمشروع والأعمال المساحية وأعمال الرسومات التنفيذية وتقديم متابعة نماذج الإعتماد للأعمال والعينات من الإدارة وأعمال الإختبارات للتربة والخرسانة والركام.

٢٠- تحرص إدارة المهندسين على التاكيد على مفاهيم وضوابط الأمن والسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة لدى جميع المتعاملين معها من وكلاء ومتعهدين ومندوبين ومقاولين ممن تسند لهم إعمال ومشروعات تحمل اسم إدارة المهندسين وهذا الحرص الشديد من جانبها وما يترتب عليها من اعباء ومسئوليات أوجب عليها أن تضع هذه المفاهيم والضوابط فى عدة بنود كميثاق عمل لا تحيد عنه مع كل من توكل اليه عملا من أعمالها.

٢١- جميع الاعمال موضع هذا العقد المذكور فى جدول الفئات يجب توريدها وتنفيذها بحيث تكون مطابقة للمواصفات الفنيه الوارده فيما بعد الا اذا ذكر خلاف ذلك بأى جزء آخر من مستندات هذا العقد وفى كلا الحالتين يجب أن تكون مطابقة لأصول الصناعة الممتازة وتكون معتمدة من الاستشاري او الإدارة وتكون معتمدة كتابيا.

٢٢- تنفيذ جميع بنود الإعمال الواردة بكراسة المواصفات ومطابقة الرسومات التصميمية للمشروع والقياس هندسي لجميع البنود.

٢٣- عمل جسه استرشاديه وتقديم تقرير إستشارى تحت اشراف الضابط المشرف والتاكد من نوعيه طبيعه التربه والرجوع الى فرع التصميمات فى حاله اختلاف طبيعه الارض عن التقرير المقدم وذلك قبل التنفيذ.

الإشتراطـــات الخـــاصـــة:

١- يضع المقاول فى إعتباره عند وضع فئات أعمال المبانى انها تشمل الأتى:

أ- اعمال الأعتاب الخرسانية اللازمة للفتحات المعمارية (الشبابيك – الأبواب - ....).

ب- الألتزام بتنفيذ المبانى بالطوب الأسمنتى المصمت مل لم يذكر خلاف ذلك فيما يلى:

(١) أماكن تثبيت حلوق الأبواب والشبابيك.

(٢) حوائط دورات المياه والمطابخ التى بها أجهزة بارتفاع ١,٥ متر.

(٣) أسفل الكوبستات والتربزينات.

(٤) حجرات التفتيش وبعرض لايقل عن ٢٥ سم.

(٥) أول ثلاث مداميك بالحوائط.

جـ- لايقل سمك الحوائط التى يتم فيها تركيب لوحات الكهرباء عن ٢٥ سم.

٢- يلتزم المقاول بتوريد وتركيب شبك معدنى ممدد مع تغطية الشبك ببياض اسمنتى بدون جير (والسعر محمل على بند البياض) للأعمال الأتية:

أ- الفواصل بين المبانى والهيكل الخرسانى.

ب- تغطية الفواصل ومواسير الكهرباء المدفونة والتى يزيد مجموع اقطارها عن ٥ سم.

٣- الألتزام خلال مراحل التنفيذ بتقديم كافة العينات للمواد والخامات للاعتماد قبل التوريد من الأفرع التخصصية بالإدارة.

٤- يضع المقاول فى اعتبارة أن مدة المشروع تشمل جميع العطلات الرسمية والنوات.

٥- يقبل المقاول الممارسة على بنود الأعمال الغير مثبتة.

EMG

التوقيع / كريم
م/ كريم ... البيه
رئيس مجلس الإدارة

٦- يمكن للإدارة فى حالة طلب المقاول المعاونة فى تدبير الخامات والأعمال (الأسمنت – حديد التسليح – اعمال النجارة (باب – شباك) – أعمال الألومنيوم – الخرسانات المسلحة والعادية).

أعمال الخرسانــات المسلحــة

التوقيع (   )
م/ محمود ...
قسم المقايسات

التوقيع (   )
رائد/ أحمد عبد الرحمن مطر
قسم المقايسات

التوقيع (   )
م/ ابراهيم رأفت ابو النجا
رئيس قسم المقايسات

تشمل أسعار الخرسانة المسلحة الآتي :

١- جميع أنواع الخرسانات المسلحة من النوع الجاهز من محطات الخلط المركزية التي يعتمدها المكتب وتشمل جميع نسب الأسمنت ونوعه والمقاومة المميزة والإضافات اللازمة طبقا للرسومات الإنشائية .

٢- جميع الجرابات اللازمة للأعمال الصحية والكهربائية وأعمال التكييف وإنذار ومكافحة الحريق وطبقا للرسومات التنفيذية وعلي المقاول إعداد رسومات التشغيل الخاصة بها وإعتمادها من المكتب المصمم قبل أعمال الصب.

٣- إجراء الإختبارات اللازمة لمكونات الخلطة وإجهاداتها بأحد المعامل التي يعتمدها المهندس المشرف.

أعمال المباني

١- تفرغ لحامات المباني التي سوف يتم بياضها.

٢- تملىء لحامات المباني التي سوف يتم عزلها أو ردمها.

٣- يجب خصم مسطح أعتاب الابواب و الشبابيك.

٤- مونة تحتوي علي ٣٠٠ كجم أسمنت /م٣.

٥- علي المقاول اعتماد عينات الطوب قبل التنفيذ.

٦- يجب علي المقاول عمل أشاير حديد بين الخرسانة و المباني بالعناصر الخرسانية.

٧- علي المقاول عمل شبك ممدد في المناطق اتصال المباني بالعناصر الخرسانية.

٨- علي المقاول اجراء كافة المعملية فيزيائية - كيميائية للطوب المستخدم في المشروع و ذلك لتحديد صلاحية نوعية الطوب الواردة و تكون الاختبارات في احدي معامل معتمدة أو المركز القومي للبحوث.

٩- يتم عمل كانات علي حرف L من الحديد المجلفن كل ٥٠ سم و يتم تثبيتها بمسامير فيشر في المناطق بين الخرسانة و المباني.

أعمال الطبقات العازلة

١- يجب تنظيف السطح و يتم بإزالة جميع الأتربة و الشحوم من السطح الخرسانة مع إزالة اثار الأتربة و جعل السطح املس.

٢- يتم عمل لياسة اسمنتية سمك ٣ سم اسفل و أعلي العزل.

٣- يتم دهان السطح بالبيتومين علي البارد.

٤- يتم عمل رقبة زجاجية علي الحوائط بارتفاع ٢٠ سم.

٥- يتم عمل ركوب لا يقل عن ١٠ سم

التوقيع
م/ اكرم عزت السيد
رئيس مجلس الاداره

٦- يتم بناء الحوائط المباني بالبدرومات بعد عمل العزل الافقي ضد الرطوبة و رشح المياه للأرضيات أي يتم عزل الارضيات تحت حوائط المباني.

٧- يتم بناء الحوائط المباني الخاصة بدورات المياه و الحوائط التي سيتم عمل وصلات الصرف و التغذية بالمياه بها بعد عزل الارضية و رشح المياه اسفلها.

٨- يلزم عمل اختبار للطبقة العازلة الافقية ضد الرطوبة و رشح المياه بعد تنفيذها بغمرها بالمياه لمدة ٤٨ ساعة للتأكد من صلاحية الطبقة العازلة قبل تنفيذ الطبقات التالية لطبقة العزل.

أعمال الدهانات

التوقيع(   )
م/ محمود محمد جمعة
قسم المقايسات

التوقيع(   )
رائد/ أحمد عبد الرحمن مطر
قسم المقايسات

التوقيع
مقدم/ ابراهيم رافت ابو ال
رئيس قسم المقايس

١- تنظيف و تجهيز الاسطح.

٢- يجب تقليب الدهان جيدا قبل الدهان و المحافظة علي قوامة و يمنع خلط البويات من أصناف مختلفة أو مواد مختلفة.

٣- الأسطح المجهزة للدهان يجب الا تترك لفترات طويلة معرضة لظروف غير مناسبة قبل الدهان.

٤- يجب أن تكون لمسات الفرشاه متقاطعة متقاطعة في الأوجه الأولي لأي طبقة بعد ذلك تنهي بلمسات خفيفة راسية.

٥- يجب أن تستقبل جميع السطوح عدد الاوجه المحددة بجدول الدهانات علي الاقل.

٦- يجب أن يطابق اللون العينات المجربة و المختارة بواسطة المهندس الاستشاري و يجب أن تكون دهانات كل وجه مختلفة قليلا عن الوجه الذي قبله للتمييز فقط.

٧- جميع الدهانات الموردة تكون مقاومة للاتساخ.

وجه تاسيس من نوع دهان تاسيس – معجنته بسكين عريضة بمعجون معتمد – صنفرة – معجنة ناعمة – صنفرة ناعمة – وجهين دهان – وجه نهائي بدهان معتمد بلاستيك معتمد.

أعمال بيـــاض التخشين :

تشمل فئات أعمال البياض توريد و تركيب الآتي :

١- شبك معدني Chicken Wire لزوايا الأركان و تقابل الاسطح (مباني و خرسانة) و في أماكن مواسير الكهرباء.

٢- يجب ان يكون جميع الاسطح التي سوف يتم تنفيذ البياض عاليها خالية من الشحومات و الاتربة و الاملاح.

٣- اسطح المباني التي سوف يصير عليها البياض يجب ان تكون منداه بالمياه قبل البياض و إذا ظهرت أي مساحات جافة يجب اعادة ترطيبها حتى تكون جميعها متساوية في درجة امتصاص المياه.

٤- الطرطشة العمومية تتكون من ٤٥٠ كجم /م٣ رمل و يتم معالجتها بالمحافظة عليها رطبة لمدة ثلاث ايام علي الاقل.

٥- يجب ان يتم عمل البوج و الأوتار لجميع اسطح التي سيتم بياضها علي أسطح مستوية موزونة راسيا بالخليط و تعمل البوج من مونة الجبس بمقاس نحو ١٠×٣ سم و بنفس سمك طبقة البطانة للبياض و تعمل الأوتار من نفس مونة البطانة للبياض و تعمل الأوتار من نفس مونة البطانة علي هيئة شرائط طولية (راسية بالنسبة للحوائط) و علي مسافات كل ١,٥ م علي الاكثر.

٦- أعمال البياض يجب ان تتم بطريقة نظيفة حسب أصول الصناعة و جميع الأوجه عدا الدائرية يجب ان تكون مسطحة و الزوايا مستقيمة و موزونة افقيا و راسيا و يجب أن يكون البياض ناعما و مقاوما للتشقق و ثابتا كيميائيا عند التصلد.

٧- البياض تتكون من ٣٥٠ كجم/م٣ رمل و يتم معالجتها بالمحافظة عليها رطبة لمدة ثلاثة أيام علي الأقل.

أعمال [illegible]

العينات المقدمة للاعتماد يجب أن تكون مواصفاتها كالأتي ومحملة على سعر البند.

١ – القطاعات تكنال جامبو أو تانجو (٨٢ للمنزلق و٤٢ للمفصلي) أو ما يماثلها مدهونة الكتروستاتيك باللون حسب الطلب.

٢ – الزجاج ابيض او مصنفر سمك ٦ مم.

٣ – جميع الإكسسوارات إنتاج محلي ممتاز من عينه معتمدة والمفصلات مزوده ببنز صلب.

٤ – الكاوتش الخاص بتثبيت الزجاج حرف (U) إنتاج شركه سيكا او الشريف

٥ – الأقفال للأبواب خدمة شاقة إنتاج شركة استثمارية.

الموقع / كريم
[illegible]

التوقيع ( )
م/ محمود محمد [illegible]
قسم المقايسات

التوقيع ( )
رائد/ أحمد عبد الرحمن مطر
قسم المقايسات

التوقيع
مقدم/ ابراهيم راغب أبو النجا
رئيس قسم المقايسات

٦ – يجب أن تزود جميع الشبابيك بقطاعات لمنع تسرب الاتربه والأمطار

٧ – جميع الشبابيك الألومنيوم الخارجية تركب علي حلق من الخشب الموسكي ٢×٤ بوصة.

٨- تزود جميع الشبابيك بسلك ذباب الومنيوم و تركب ضلف سلك لجميع الشبابيك المنزلقة.

٩ – يجب تركيب بر الومنيوم من النوع العريض بنفس النوع المستخدم حول الأبواب والشبابيك لمعالجه فاصل الحلق الخشب والمباني.

١٠ – علي المقاول تقديم رسومات التشغيل و كافة العينات لإعتمادها قبل التوريد والتركيب.

أعمال النجـــارة

١- يجب أن تكون كافة أكسسوارات الأبواب من المفصلات والمقابض والكوالين وأذرع الهزوب والطوارئ و أسطوانات الأقفال (السلندرات) و ماكينات الغلق الذاتي وخلافه مطابقة للكود المصري ذات الخدمة الشاقة وتكون مصنوعة من الصلب الغير قابل للصدأ والمطلى بالنحاس.

٢- مقاس المفصلة ملائماً لحمل الوزن المعين للباب ومتطابقاً مع تعليمات الشركات الصانعة.

٣- الكوالين تكون من المثبتة بالنقر داخل الباب و يكون لسان القفل من الصلب المجلفن المطلي بالنحاس.

٤-أسطوانات الأقفال (السلندرات) مكونة من ستة بنوز.

٥-ماكينات الغلق الذاتي تكون مزودة بمفاتيح التحكم في سرعة الحركة والاغلاق.

٦- تشمل الأسعار الدهانات طبقا للموضح ببنود الأعمال.

٧ – تشمل الأسعار توريد وتركيب حلق زفر سمك (٣/٤) بوصة و حلق من الخشب الزان سمك ٢ بوصة وبعرض الحائط المركبة عليه ومدهون بنفس نوعية تشطيب الأبواب.

٨ – تشمل الأسعار البرور مدهونة بنفس نوعية تشطيب الأبواب.

٩ – على المقاول تقديم رسومات التشغيل وإعتمادها من المكتب قبل التوريد والتركيب.

أعمال الأرضيات و الكســـوات

١- يجب التركيب علي طبقة من الرمل المخلوط بنسبة ٥٠ كجم اسمنت.

٢- التركيب علي صلاليب.

٣- ملىء اللحامات بمادة ايبوكسية أو جراوت لسمنتي.

٤- الرخام يجب ان يكون من اجود الانواع و سليم و بلون و تكوين متجانس و خالي من التشقق او ضعف البنيان و مورد من محاجر معتمدة و معروفة.

٥- قبل بدء اعمال الرخام يجب علي المقاول أن يقدم الي المهندس الاستشاري عينات من الرخام الذي سيقوم بتوريده لاعتماد و تلك العينات يجب ألا يقل حجمها عن ٥٠٠×٥٠٠مم لتوضيح درجة اللون و التكوين و المهو السطحي للرخام المطلوب.

التوقيع / [illegible]
م / [illegible]
رئيس مجلس الادارة

٦- المونة ٣٠٠ كجم/م٣ رمل.

٧- يجب ان يتم تقطيع التشكيلات الديكورية باعمال الرخام بالمناشير المائية WATER JET

٨- يتم لصق الوزرات باستخدام مواد لاصقة من انتاج شركة سيكا أو BASF أو ما يماثلهم.

أعمال الرخـــــام

EMG

التوقيع /
م/ محمود محمد جمعة
قسم المقايسات

التوقيع /
رائد/ أحمد عبد الرحمن مطر
قسم المقايسات

التوقيع /
مقدم/ ابراهيم رأفت ابو الن
رئيس قسم المقايسات

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
إدارة المهندسين العسكريين
فرع المقايسات

اعمال انشاء ميدان الرماية المطور بقاعدة دهشور العسكرية

رقم المشروع (١١٦/أ/١/ ٢٠٢٦)

١ - يجب علي المقاول تقديم رسومات التشغيل لجميع أعمال الرخام بمقياس رسم مناسب موضحا عليها جميع المقاسات والأبعاد من الطبيعة وإعتمادها من المكتب قبل التوريد والتركيب.

٢- محمل علي السعر الشاسية المعدني في حالة اللزوم.

٣ ـ في حاله التثبيت الميكانيكي للرخام يتم بإستخدام مسامير خاصة مستورده GALVANISED.

أعمال الأســـــقف

١- جميع المواد خالية من الاسبوكس.

٢- مقاومة للاشتعال.

٣- لا ينتج الجبسية المستخدمة في الاماكن الرطبة تكون مقاومة للرطوبة.

٤- جميع البنود محمل عليها التياش و الاكمون و كافة عناصر التحميل و الماستيك المرن لزوم الفواصل و الأركان من عينة معتمدة يقاوم العوامل الجوية و درجات الحرارة.

٥- علي المقاول اعتماد عينات البلاطات قبل التوريد و التركيب.

أعمال الزراعـــــــة

١- توريد و تشوين النباتات الي الموقع.

٢- أعمال الزراعة من حفر و ردم و إضافة الكمبوست اللازم طبقا للشروط و المواصفات الفنية.

٣- إضافة التربة السطحية MOULCH المانعة لظهور الحشائش.

٤- أستخدام الانواع المختلفة من الظلط في احواض الزراعة.

الصيانة لمدة ١٢ شهر من تاريخ التسليم الابتدائي و طبقا الشروط الفنية لاعمال الصيانة المرفقة.

التوقيع/ [illegible]
م/ [illegible] عزت السيد
رئيس مجلس الادارة

EMG

التوقيع( )
م/ محمود محمد [illegible]
قسم المقايسات

التوقيع( )
رائد/ أحمد عبد الرحمن مطر
قسم المقايسات

التوقيع( )
مقدم/ ابراهيم رافت ابو [illegible]
رئيس قسم المقايسات

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
إدارة المهندسين العسكريين
فرع المقايسات

اعمال انشاء ميدان الرماية المطور بقاعدة دهشور العسكرية

رقم المشروع (١١٦/أ/١/ ٢٠٢٦)

البند	بنود الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
١	بالمتر المكعب حفر في أرض الموقع العام في جميع أنواع التربة بالعمق المطلوب لزوم الأساسات بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة أي عوائق تعترضه ونزح مياه الرشح ونقل نواتج الحفر الزائدة إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً وطبقا للكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.				
	بالمتر المكعب حفر في أرض الموقع العام في جميع أنواع التربة بالعمق المطلوب لزوم الأساسات بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة أي عوائق تعترضه ونزح مياه الرشح ونقل نواتج الحفر الزائدة إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً وطبقا للكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.			فقط سبعة وسبعون جنيها	
	فقط (اربعمائة واربعة و ثلاثون) لا غير	م٣	٤٣٤	٧٧	٣٣٤١٨
٢	بالمتر المكعب توريد وتشغيل تربة ردم برمال مورده من خارج الموقع لزوم التجهيزات الهندسية للميدان وتشكيل السواتر الترابية والبند يشمل التوريد والنقل لمسافة ٦٠ كم والتشغيل وتسوية جانبى الردم وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف				
	بالمتر المكعب توريد وتشغيل تربة ردم برمال مورده من خارج الموقع لزوم التجهيزات الهندسية للميدان وتشكيل السواتر الترابية والبند يشمل التوريد والنقل لمسافة ٦٠ كم والتشغيل وتسوية جانبى الردم وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف			فقط مائتان وستون جنيها	
	فقط (تسعة واربعون ألف و خمسمائة) لا غير	م٣	٤٩٥٠٠	٢٦٠	١٢٨٧٠,---
٣	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة ردم برمال نظيفة لزوم الأساسات حتى منسوب التأسيس على طبقات بحيث لا يزيد سمك أى منها عن ٢٥سم بعد الدمك ويضاف إليها المياة الأصولية أثناء الدمك حتى تصل نسبة الدمك إلى ٩٥ % من أقصى كثافة جافة ولا تقل الكثافة الجافة عن ١,٨٥ جم / سم٣ والسعر يشمل إجراء عدد كاف من تجربة بروكتور المعدل لكل طبقة ولا يتم ردم الطبقة التى فوقها إلا بعد التأكد من الوصول إلى الكثافة المطلوبة طبقا لتقرير الأساسات المعتمد من الإدارة وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً وطبقا للكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف				
	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة ردم برمال نظيفة لزوم الأساسات حتى منسوب التأسيس على طبقات بحيث لا يزيد سمك أى منها عن ٢٥سم بعد الدمك ويضاف إليها المياة الأصولية أثناء الدمك حتى تصل نسبة الدمك إلى ٩٥ % من أقصى كثافة جافة ولا تقل الكثافة الجافة عن ١,٨٥ جم / سم٣ والسعر يشمل إجراء عدد كاف من تجربة بروكتور المعدل لكل طبقة ولا يتم ردم الطبقة التى فوقها إلا بعد التأكد من الوصول إلى الكثافة المطلوبة طبقا لتقرير الأساسات المعتمد من الإدارة وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً وطبقا للكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف			فقط مائتان واثنان جنيها	
	فقط (مائة وتسعة و تسعون) لا غير	م٣	١٩٩	٢٠٢	٤٠١٩٨
٤	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادية لزوم الأساسات حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنتي لايقل عن ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عـادى للمتر المكعب من الخرسانة مع الدمك جيدا وتسوية السطح العلوي وعلى أن تحقق الخرسانة الناتجة رتبة لا تقل عن ١٥٠ كجم/سم٢ والسعر يشمل رش ودمك التربة أسفلها ومعالجة الخرسانة و البند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.				EMG
	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادية لزوم الأساسات حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنتي لايقل عن ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عـادى للمتر المكعب من الخرسانة مع الدمك جيدا وتسوية السطح العلوي وعلى أن تحقق الخرسانة الناتجة رتبة لا تقل عن ١٥٠ كجم/سم٢ والسعر يشمل رش ودمك التربة أسفلها ومعالجة الخرسانة و البند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.			فقط ثلاثة الاف تسعمائة وخمسون جنيها	
	فقط (سبعة و خمسون) لا غير	م٣	٥٧	٣٩٥٠	٢٢٥١٥٠

التوقيع ( )
م/ محمود محمد جمعة
قسم المقايسات

التوقيع ( )
رائد/ أحمد عبد الرحمن مطر

٢٢

التوقيع ( )
مقدم/ ابراهيم رأفت ابو النجا

اعمال انشاء ميدان الرماية المطور بقاعدة دمنهور العسكرية

رقم المشروع (116/أ/1/٢٦/٢٠٢٠)

البند	بنود الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
٥	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الأساسات حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى أسمنتي لا يقل عن ٣٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى للمتر المكعب من الخرسانة وحديد التسليح طبقا للمبين بالرسومات الإنشائية مع الدمك الميكانيكي جيدا وتسوية السطح العلوي ومعالجته وعلى أن تحقق الخرسانة رتبه لا تقل عن ٢٥٠كجم/سم٢ (على أن يحقق الرمل والركام والخرسانة الناتجة حدود المواصفات القياسية المصرية والكود المصري) ومحتوى حديد ١٠٠ كجم/م٣ والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.				
	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الأساسات حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى أسمنتي لا يقل عن ٣٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى للمتر المكعب من الخرسانة وحديد التسليح طبقا للمبين بالرسومات الإنشائية مع الدمك الميكانيكي جيدا وتسوية السطح العلوي ومعالجته وعلى أن تحقق الخرسانة رتبه لا تقل عن ٢٥٠كجم/سم٢ (على أن يحقق الرمل والركام والخرسانة الناتجة حدود المواصفات القياسية المصرية والكود المصري) ومحتوى حديد ١٠٠ كجم/م٣ والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	فقط احد عشر الف مائة خمسة وعشرون جنيه			
	فقط (مائة وثلاثة و ثمانون) لا غير	م٣	١٨٣	١١,١٢٥	٢,٠٣٥,٨٧٥
٦	بالمتر المكعب ردم بأتربة من نواتج حفر الموقع النظيفة والخالية من الكتل حول الأساسات وداخل المبنى وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات على أن لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥سم مع الرش بالمياه والدمك جيداً باستخدام آلات الدمك الميكانيكية ونهو السطح العلوي للردم طبقا للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف.				
	بالمتر المكعب ردم بأتربة من نواتج حفر الموقع النظيفة والخالية من الكتل حول الأساسات وداخل المبنى وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات على أن لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥سم مع الرش بالمياه والدمك جيداً باستخدام آلات الدمك الميكانيكية ونهو السطح العلوي للردم طبقا للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف.			فقط ثمانية واربعون جنيها	
	فقط (ثلاثمائة وسبعة عشر) لا غير	م٣	٣١٧	٤٨	١٥,٢١٦
٧	بالمتر المربع توريد ودهان وجهين أوجه من البيتومين البارد على أن يدهن أحد الوجهين رأسيا و الأخر أفقيا بمعدل ١,٥ كجم للمتر المربع وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً وطبقا للكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.				
	بالمتر المربع توريد ودهان وجهين أوجه من البيتومين البارد على أن يدهن أحد الوجهين رأسيا و الأخر أفقيا بمعدل ١,٥ كجم للمتر المربع وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً وطبقا للكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.			فقط ثلاثة وخمسون جنيها	
	فقط (مائتان وثمانية) لا غير	م٢		[illegible]	١١,٠٢٤
٨	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة هيكل ونسبة حديد التسليح ١١٠ كجم / م٣ طبقا للمبين بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى أسمنتي لا يقل عن ٣٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى للمتر المكعب من الخرسانة وحديد التسليح طبقا للمبين بالرسومات الإنشائية مع الدمك الميكانيكي جيدا وتسوية السطح العلوي ومعالجته وعلى أن تحقق الخرسانة رتبه لا تقل عن ٢٥٠كجم/سم٢ (على أن يحقق الرمل والركام والخرسانة الناتجة حدود المواصفات القياسية المصرية والكود المصري) والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية ومواصفات الكود المصري وتعليمات المهندس المشرف.				
	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة هيكل ونسبة حديد التسليح ١١٠ كجم / م٣ طبقا للمبين بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى أسمنتي لا يقل عن ٣٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى للمتر المكعب من الخرسانة وحديد التسليح طبقا للمبين بالرسومات الإنشائية مع الدمك الميكانيكي جيدا وتسوية السطح العلوي ومعالجته وعلى أن تحقق الخرسانة رتبه لا تقل عن ٢٥٠كجم/سم٢ (على أن يحقق الرمل والركام والخرسانة الناتجة حدود المواصفات القياسية المصرية والكود المصري) والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية ومواصفات الكود المصري وتعليمات المهندس المشرف.	فقط اثنى عشر الف خمسمائة وتسعون جنيها			
	فقط (ثلاثة و ثلاثون) لا غير	م٣	٣٣	١٢,٥٩٠	٤١٥,٤٧٠

EMG

التوقيع (   )
م/ محمود محمد جمعة
قسم المقايسات

التوقيع (   )
رائد/ أحمد عبد الرحمن مطر
قسم المقايسات

التوقيع (   )
مقدم/ ابراهيم رأفت أبو النجا

٢٣

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
إدارة المهندسين العسكريين
فرع المقايسات

اعمال انشاء ميدان الرماية المطور بقاعدة دهشور العسكرية

رقم المشروع (١١٦/١/١/٢٠٢٦)

البند	بنود الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
٩	بالمتر المكعب توريد وعمل دكة خرسانية للارضيات بسمك ١٠ سم ونهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف				
	بالمتر المكعب توريد وعمل دكة خرسانية للارضيات بسمك ١٠ سم ونهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف				فقط ربعمائة ثلاثة وثلاثون جنيها
	فقط (اربعة و اربعون) لا غير	م٣	٤٤	٤٣٣	١٩٠٥٢
١٠	بالمتر المكعب توريد وعمل مبانى من الطوب الاسمنتى المصمت بسمك ٢٥سم مقاس ٢٥×١٢×٦سم على أن تعتمد عينة من المهندس المشرف وتكون المباني بالمواصفات التالية: * يجب أن تكون مونة اللصق مكونة من ١,٠ م مكعب رمل + ٣٠٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى خاضع للمواصفات المصرية القياسية رقم٣٧٤/١٩٦٣. * يغمر الطوب بالماء قبل الاستعمال ويجب رش المبانى جيداً مرتين يومياً لمدة أسبوع. *عند البناء يجب شد خيوط أفقية لكل مدماكين على الأكثر لضمان استلام العرانيس أفقية واستعمال ميزان خيط كل ثلاثة مدميك على الأكثر لضمان استلام المبانى رأسية واستعمال قدة ألومونيوم لا يقل طولها عن ٣م في جميع الاتجاهات لضمان عدم بروز مدماك عن أخر لضمان عدم وجود تربيات فى البياض والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة و الرسومات والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف.				
	بالمتر المكعب توريد وعمل مبانى من الطوب الاسمنتى المصمت بسمك ٢٥سم مقاس ٢٥×١٢×٦سم على أن تعتمد عينة من المهندس المشرف وتكون المباني بالمواصفات التالية: * يجب أن تكون مونة اللصق مكونة من ١,٠ م مكعب رمل + ٣٠٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى خاضع للمواصفات المصرية القياسية رقم٣٧٤/١٩٦٣. * يغمر الطوب بالماء قبل الاستعمال ويجب رش المبانى جيداً مرتين يومياً لمدة أسبوع. *عند البناء يجب شد خيوط أفقية لكل مدماكين على الأكثر لضمان استلام العرانيس أفقية واستعمال ميزان خيط كل ثلاثة مدميك على الأكثر لضمان استلام المبانى رأسية واستعمال قدة ألومونيوم لا يقل طولها عن ٣م في جميع الاتجاهات لضمان عدم بروز مدماك عن أخر لضمان عدم وجود تربيات فى البياض والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة و الرسومات والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف.				فقط الفان ثمانمائة وخمسون جنيها
	فقط (اثنان وستون) لا غير	م٣	٦٢	٢٨٥٠	١٧٦,٧٠٠
١١	بالمتر الطولى توريد وتركيب بردورة أسمنتية مشطوفة مقاس ١٥/١٢,٥×٣٠×٥٠ سم تركب لزوم الموقع العام على طبقة من الرمال النظيفة واللبة تشمل توريد وإنشاء الخرسانة الساندة للبردورات طبقا للرسومات المرفقة والسعر يشمل دهان البردورة ثلاثة أوجه ببوية اللاكية باللون المطلوب وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للمواصفات الفنية المرفقة وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف				
	بالمتر الطولى توريد وتركيب بردورة أسمنتية مشطوفة مقاس ١٥/١٢,٥×٣٠×٥٠ سم تركب لزوم الموقع العام على طبقة من الرمال النظيفة واللبة تشمل توريد وإنشاء الخرسانة الساندة للبردورات طبقا للرسومات المرفقة والسعر يشمل دهان البردورة ثلاثة أوجه ببوية اللاكية باللون المطلوب وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للمواصفات الفنية المرفقة وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف				فقط مائة ثلاثة وثمانون جنيها
	فقط (ثمانية و اربعون) لا غير	م.ط	٤٨	١٨٣	٨٧٨٤
١٢	بالمتر المربع توريد وتركيب الانترلوك بالشكل المطلوب بسمك لا يقل عن ٨سم وباللون المطلوب والسعر يشمل توريد وعمل الدكه الأسمنتيه أسفله سمك ١٠ سم وفرشة رمل بسمك ١٠ سم وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.				
	بالمتر المربع توريد وتركيب الانترلوك بالشكل المطلوب بسمك لا يقل عن ٨ سم وباللون المطلوب والسعر يشمل توريد وعمل الدكه الأسمنتيه أسفله سمك ١٠ سم وفرشة رمل بسمك ١٠ سم وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.				فقط ستمائة ستة وعشرون جنيها
	فقط (ثمانية و اربعون) لا غير	م٢	٤٨	٦٢٦	٣٠٠٤٨
١٣	بالمتر المربع شباك من قطاعات الكريتال وزجاج ٤ مم وزن المتر المسطح لايقل عن ٢٥ كجم / م ٢ طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعه وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف				

EMG

التوقيع (   )
م/ محمود محمد جمعه
قسم المقايسات

التوقيع (   )
رائد/ أحمد عبد الرحمن
قسم المقايسات

التوقيع (   )
ابراهيم رأفت ابو
رئيس قسم المقايسات

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
إدارة المهندسين العسكريين
فرع المقايسات

اعمال انشاء ميدان الرماية المطور بقاعدة دهشور العسكرية

رقم المشروع (١١٦/أ/١/ ٢٠٢٦)

البند	بنود الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
	بالمتر المربع شباك من قطاعات الكريتال وزجاج ٤ مم وزن المتر المسطح لايقل عن ٢٥ كجم / م ٢ طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعه وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف	فقط ألفان مائة خمسة وعشرون جنيها			
	فقط (اثنان) لا غير	م٢	٢	٢١٢٥	٤٢٥٠
١٤	بالمتر المربع باب حديد كريتال تجليد صاج من الوجهين وزن المتر المسطح لايقل عن ٤٠ كجم / م ٢ شامل وسائل التثبيت وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف				
	بالمتر المربع باب حديد كريتال تجليد صاج من الوجهين وزن المتر المسطح لايقل عن ٤٠ كجم / م ٢ شامل وسائل التثبيت وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف	فقط اربعة آلاف ومائتان جنيها			
	فقط (ثلاثة) لا غير	م٢	٣	٤٢٠٠	١٢٦٠٠
١٥	بالمتر المربع توريد وتركيب بلاط موزايكو ومطعم بكسيرات الرخام الصلد (موزايكو) من عينه معتمدة مقاس ٤٠*٤٠ سم وبسمك لا يقل عن ٣ سم والسعر يشمل عمل مونة اسمنتية بمحتوي ٣٠٠كجم/م٣ ورمل سمك ٤سم اسفل البلاطة والسقية بأسمنت ابيض وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً و طبقا للكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.				
	بالمتر المربع توريد وتركيب بلاط موزايكو ومطعم بكسيرات الرخام الصلد (موزايكو) من عينه معتمدة مقاس ٤٠*٤٠ سم وبسمك لا يقل عن ٣ سم والسعر يشمل عمل مونة اسمنتية بمحتوي ٣٠٠كجم/م٣ ورمل سمك ٤سم اسفل البلاطة والسقية بأسمنت ابيض وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً و طبقا للكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	فقط مائتان واحد وتسعون جنيها			
	فقط (اربعة و سبعون) لا غير	م٢	٧٤	٢٩١	٢١٥٣٤
١٦	بالمتر الطولى توريد وتركيب تكسية درج رخام جلالة للسلالم والسعر يشمل الصقل والجلي والتلميع وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً وطبقا للكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.				
	بالمتر الطولى توريد وتركيب تكسية درج رخام جلالة للسلالم والسعر يشمل الصقل والجلي والتلميع وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً وطبقا للكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	فقط سبعمائة وثلاثة عشر جنيها			
	فقط (عشرون) لا غير	م.ط	٢٠	٧١٣	١٤٢٦٠
١٧	بالمتر المربع توريد وعمل بياض تخشين داخلي للحوائط والاسطح والسعر يشمل الطرطشة الابتدائية بمونة مكونة من ٤٠٠ كجم أسمنت / م٣ رمل والبطانة والضهارة بمونة ذات محتوى أسمنتي ٣٠٠ كجم/ م٣ والبند يشمل عمل البوج والأوتار وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً وطبقا للكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف				
	بالمتر المربع توريد وعمل بياض تخشين داخلي للحوائط والاسطح والسعر يشمل الطرطشة الابتدائية بمونة مكونة من ٤٠٠ كجم أسمنت / م٣ رمل والبطانة والضهارة بمونة ذات محتوى أسمنتي ٣٠٠ كجم/ م٣ والبند يشمل عمل البوج والأوتار وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً وطبقا للكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	فقط مائة تسعة وتسعون جنيها			
	فقط (مائة وتسعة و تسعون) لا غير	م٢	[illegible]	[illegible]	٣٣٦٣١
١٨	بالمتر المربع توريد وعمل بياض تخشين خارجي للحوائط والبند يشمل عمل طرطشة بالمونة الأسمنتية بمحتوى أسمنتي ٤٠٠كجم/م٣ وعمل طبقة ضهارة بمحتوى أسمنتي ٣٠٠كجم/م٣ مع البوج والاوتار وتوريد وعمل بياض تخشين اسمنتى خارجى للواجهات وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً وطبقا للكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.				
	بالمتر المربع توريد وعمل بياض تخشين خارجي للحوائط والبند يشمل عمل طرطشة بالمونة الأسمنتية بمحتوى أسمنتي ٤٠٠كجم/م٣ وعمل طبقة ضهارة بمحتوى أسمنتي ٣٠٠كجم/م٣ مع البوج والاوتار وتوريد وعمل بياض تخشين اسمنتى خارجى للواجهات وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً وطبقا للكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	فقط مائتان واثنان جنيها			
	فقط (مائة واثنان وستون) لا غير	م٢	١٦٢	٢٠٢	٣٢٧٢٤
١٩	بالمتر المربع توريد وعمل بياض أسمنتى ملون من إنتاج شركة سافيتو و البند يشمل عمل أساس إكريلكى مقاوم للأملاح وطبقاً لتعليمات الشركة المنتجة وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً وطبقا للكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.				

التوقيع ( )
م/ محمود محمد جمعة

التوقيع ( )
رائد/ أحمد عبد الرحمن مطر

٢٥

التوقيع
مقدم/ ابراهيم ... ابو النجا

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
إدارة المهندسين العسكريين
فرع المقايسات

أعمال انشاء ميدان الرماية للمطور بقاعدة ... العسكرية

رقم المشروع (١) [٢٠٢٦/١/٧/١]

البند	بنود الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
	بالمتر المربع توريد وعمل بياض أسمنتي ملون من إنتاج شركة سيفيتو و البند يشمل عمل أساس اكريلكي مقاوم للأملاح وطبقاً لتعليمات الشركة المنتجة وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً وطبقاً للكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.				مائة واثنا عشر جنيهاً فقط لا غير
	فقط (مائة واثنان وستون) لا غير	م٢	١٦٢	١١٢	١٨ر١٤٤
٢٠	بالمتر المربع توريد وعمل دهانات جاهزة من البلاستيك للحوائط والاسقف فئة (أ) من إنتاج شركة (بوتن-سايبس-سكيب) باللون المطلوب والسعر يشمل التجليخ وعدد (٢) سكينة معجون جاهز ووجه بطانة من إنتاج نفس الشركة والتشطيب بعدد ٢ وجه من انتاج نفس الشركة باللون المطلوب وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على أن يتم اعتماد الخامات قبل التوريد وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً وطبقاً للكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.				
	بالمتر المربع توريد وعمل دهانات جاهزة من البلاستيك للحوائط والاسقف فئة (أ) من إنتاج شركة (بوتن-سايبس-سكيب) باللون المطلوب والسعر يشمل التجليخ وعدد (٢) سكينة معجون جاهز ووجه بطانة من إنتاج نفس الشركة والتشطيب بعدد ٢ وجه من انتاج نفس الشركة باللون المطلوب وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على أن يتم اعتماد الخامات قبل التوريد وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً وطبقاً للكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.				مائة وستة عشر جنيهاً فقط لا غير
	فقط (مائة وتسعة و تسعون) لا غير	م٢	١٩٩	١١٦	٢٣ر٠٨٤
٢١	بالمتر المربع توريد وتركيب تكسيات من البازلت بارتفاع ٥٠سم وسمك ٤ سم على المباني والبند يشمل اللصق بمونة اسمنتية ذات محتوى أسمنتي ٣٠٠ كجم / م٣ والتلميع بالورنيش وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً وطبقاً للكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.				
	بالمتر المربع توريد وتركيب تكسيات من البازلت بارتفاع ٥٠سم وسمك ٤ سم على المباني والبند يشمل اللصق بمونة اسمنتية ذات محتوى أسمنتي ٣٠٠ كجم / م٣ والتلميع بالورنيش وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً وطبقاً للكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.				خمسمائة وخمسون جنيهاً فقط لا غير
	فقط (ثلاثة و عشرون) لا غير	م٢	٢٣	٥٥٠	١٢ر٦٥٠
٢٢	بالمتر المربع توريد وعمل لياسة اسمنتية من طبقة واحدة للأسقف الخرسانية سمك ٣ سم مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت / م٣ رمل مع إضافة مادة مانعة للنفاذية من إنتاج شركة (MCC) أو كيماويات البناء الحديثة أو سيكا والسعر يشمل عمل بؤج وأوتار لضبط الميول في إتجاة صرف المطر وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً وطبقاً للكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.				
	بالمتر المربع توريد وعمل لياسة اسمنتية من طبقة واحدة للأسقف الخرسانية سمك ٣ سم مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت / م٣ رمل مع إضافة مادة مانعة للنفاذية من إنتاج شركة (MCC) او كيماويات البناء الحديثة أو سيكا والسعر يشمل عمل بؤج وأوتار لضبط الميول في إتجاة صرف المطر وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً وطبقاً للكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.				مائة وتسعة عشر جنيهاً فقط لا غير
	فقط (اثنان و سبعون) لا غير	م٢	٧٢	١١٩	٨ر٥٦٨

EMG

رئيس مجلس الادارة

الاجمالي ١٦٠.٦٢ر٣٨٠

ستة عشر مليون جنيهاً واثنان وستون ألف وثلاثمائة وثمانون جنيهاً فقط لا غير

التوقيع ( )
د/ محمود محمد جمعه
قسم المقايسات

التوقيع ( )
رائد/ أحمد عبد الرحمن مطر
قسم المقايسات

التوقيع ( )
مقدم/ ابراهيم رأفت ابو النجا
رئيس قسم المقايسات