
الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
إدارة الأشغال العسكرية
قسم المقايسات

عدد الاوراق ( )
رقم النسخة ( )



مقايسة

أعمال المرحلة الاولي تشطيبات لعدد (٧) فيلا نموذج D ارقام (٢٣٣-٢٣٤-٢٣٥-٢٣٦-٢٣٧-٢٣٨-٢٣٩) لمشروع إنشاء تجمع سكني ايان جنوب محور المشير طنطاوي

رقم

٨٣٤٢٥١١١

التوقيع ( )

لـــواء / وائل محمـــد الرجبى
مســاعد المدير للامداد والتموين

٨٣٤٢٥١١١

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

ادارة الاشغـــــال العسكريـة

قسم المقايســـــات والتكاليف

اعمال المرحلة الاولي تشطيبات لعدد (٧) فيلا نموذج D ارقام (٢٣٣-٢٣٤-٢٣٥-٢٣٦-٢٣٧-٢٣٨-٢٣٩) لمشروع انشاء تجمع سكني ايان جنوب محور المشير طنطاوى

رقم المشروع (٨٣٤٢٥١١١)

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالى
١	بالمتر المسطح توريد وعمل فرشة خرسانة ميول للأسطح بسمك متوسط ٧سم و بمحتوى أسمنتى لا يقل عن ٣٠٠ كجم/سم والبند يشمل عمل الأوتار والدمك والتسوية والصب وعمل كل ما يلزم طبقا لتعليمات المهندس المشرف علي التنفيذ والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات الضابط المشرف				
	مما جميعه بالمتر المسطح				
	فقط خمسمائة وستون لاغير	م٢	٥٦٠	٢٠٠	١١٢٠٠٠
٢	بالمتر المسطح توريد و عمل ومصنعيات بياض تخشين للحوائط والاسقف الداخلية وذلك بتنفيذ كافة الاعمال اللازمه للتجهيز ومعالجة الاسطح المراد بياضها بازالة اي شوائب ومخلفات عنها ثم رشها بالمياه وعمل الطرطشه الابتدائيه بسمك ٥ مم(بمونه مكونه من ٤٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي/م٣ رمل)والبؤج ثم البياض بسمك متوسط ٢٠ مم الي ٤٠ مم (بمونه مكونه من ٣٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي/م٣ رمل)والخدمه والتخشين للسطح النهائي والسعر يشمل جميع الاكسسورات اللازمه بمعدلات تركيب كالتالي: ١- اكسسوار زوايا الاعمده الداخلية والكمر الخرساني=١,١١١متر طولي/م٢ بياض ٢-اكسسوار زوايا الاعمده الداخليه مع المباني =٥٥. متر طولي/م٢ بياض ٣-اكسسوار التحكم في التشرخ =٠٢. متر طولي/م٢ بياض ٤-اكسسوار نهايات المحاره =٠٢٢٤. متر طولي/م٢ بياض ٥-الشبك المعدني عرض ٢٠سم =٦٣. متر طولي/م٢ بياض والسقالات المعدنيه وكل مايلزم من معدات وعماله وحسب اصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف.				
	مما جميعه بالمتر المسطح				
	فقط ثلاثة آلاف وثمانمائة وخمسون لاغير	م٢	٣٨٥٠	١٥٠	٥٧٧٥٠٠
٣	بالمتر المكعب توريد و عمل ردم خارجي بين الفيلل برمال نظيفة من داخل الموقع و السعر يشمل الدك اليدوي وكل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف.				
	مما جميعه بالمتر المكعب				
	فقط ألفان وثلاثمائة وعشرة لاغير	م٣	٢٣١٠	٤٠٠	٩٢٤٠٠٠
٤	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ دهانات خارجية أكريليك ذو أساس مائي (جوتاشيلد ديكور هاي بيلد فاين) من انتاج شركة يوتن اوما يماثلها شامل صنفرة السطح جيدا ثم غسيله ودهان وجه سيلر ثم فرد طبقة المادة بالبروة وأعمال السقالات المعدنية بكامل الواجهه والإرتفاع طوال مدة التنفيذ لزوم الواجهات والدراوي للمشروع باللون المطلوب ومقاومة للعوامل الجوية والتشطيب بعدد ٢ وجه وذلك طبقاً للعينة المعتمدة مع نهو الأعمال نهوا تاما طبقا للمواصفات الفنية والرسومات التنفيذية والكود المصري وطبقا لاصول الصناعة وتعليمات الضابط المشرف.				
	مما جميعه بالمتر المسطح				
	فقط ألفان وسبعمائة إثنان وسبعون لاغير	م٢	٢٧٧٢	١٨٠	٤٩٨٩٦٠
٥	بالمتر الطولى توريد وتركيب حليات حبس من رخام ميللي جراي بسمك ٢ سم بعرض لا يقل عن ٧ سم ويتم تثبيتها اعلى حبسات رخام السفلى مع نهو الأعمال نهوا تاما طبقا للمواصفات الفنية والرسومات التنفيذية والكود المصري وطبقا لاصول الصناعة وتعليمات الضابط المشرف.				
	مما جميعه بالمتر الطولى				
	فقط مائتان ثلاثة وسبعون لاغير	م/ط	٢٧٣	١٠٥	٢٨٦٦٥
٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب كسوة رخام ميللي جراي سمك ٢سم للواجهات عالى الجودة والصلادة من الأنواع المعدة للتصدير وبالالوان المطلوبة لزوم الواجهات والسعر يشمل الطرطشة الابتدائية وأعمال الصقل والجلي والتلميع والأنتكة في الورش بمياة النار قبل التوريد ويتم التثبيت باستخدام المونة الاسمنتية ذات محتوي أسمنتي ٣٥٠كجم /م٢ (طريقة السقية) والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة وتعليمات الضابط المشرف				
	مما جميعه بالمتر المسطح				
	فقط مائة أربعة وخمسون لاغير	م٢	١٥٤	١٥٠	٢٣١٠٠٠
٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب درج رخام من النوع ميللي جراي لزوم مدخل الفيلا (النايمة سمك ٤ سم وعرض ٣٠ سم والقايمة سمك ٢ سم وارتفاع ١١ سم والتلابيس سمك ٢ سم وارتفاع ١٥ سم) من عينة معتمدة واللصق بمونة ذات محتوي أسمنتي لايقل عن ٣٥٠ كجم شاملا توريد وتركيب وزرة مدرجة من نفس النوع واللون بارتفاع ١٥ سم علي جانبي الدرج وكافة انواع الزملكة والصقل والجلي والتلميع والتنفيذ طبقا للرسومات التشغيلية المعتمدة ويتم نهو الأعمال طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .				
	مما جميعه بالمتر الطولى				
	فقط مائة وأربعون لاغير	م/ط	١٤٠	١٢٠٠	١٦٨٠٠٠

٨٣٤٢٥١١١

التوقيع ( )

مقدم أح / محمـد علي عوض

رئيس قسم المقايسات والحصر

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

ادارة الاشغـــــال العسكريـــة

قسم المقايســـــات والتكاليف

اعمال المرحلة الاولي تشطيبات لعدد (٧) فيلا نموذج D ارقام (٢٣٣-٢٣٤-٢٣٥-٢٣٦-٢٣٧-٢٣٨-٢٣٩) لمشروع انشاء تجمع سكني ايان جنوب محور المشير طنطاوى

رقم المشروع (٨٣٤٢٥١١١)

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالى
٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب وزر سيراميك بارتفاع لا يقل عن ١٠ سم وسمك لا يقل عن ٨ مم من انتاج مصنع كليوباترا اوما يماثلها طبقاً للعينة المعتمدة من قبل الاستشاري ويلصق بمونة أسمنتية مكونة من ٣٥٠ كجم أسمنت / م ٢ رمل ويرش البلاط بالمياة و السقيه بلباني الاسمنت الابيض وعمل كل ما يلزم طبقا لتعليمات المهندس المشرف علي التنفيذ والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف				
	مما جميعه بالمتر الطولى				
	فقط خمسمائة أربعة وسبعون لاغير	م/ط	٥٧٤	٤٠	٢٢٩٦٠
٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب أرضيات رخام من النوع ميللي جراي سمك ٢ سم لامع لزوم مدخل الفيلا حسب التصميم المعتمد ويتم اللصق والتركيب بمونة ذات محتوي أسمنتي ٣٠٠ كجم / م ٣ رمل وكذلك عمل فرشة من الرمل بسمك متوسط ٣ سم وتشمل السقية وملئ الفواصل بلباني الأسمنت والكولة والزنك والأكسيد الملون أو أحد المواد الأيوكسية المناسبة ويتم إعتماد العينات قبل التركيب ويتم نحو الأعمال طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف				
	مما جميعه بالمتر المسطح				
	فقط ستة وخمسون لاغير	م٢	٥٦	١٥٠	٨٤٠٠
١٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب ترابيع سيراميك للأسطح مقاس ٤٥ * ٤٥ من انتاج مصنع كليوباترا او ما يماثلها طبقاً للعينة المعتمدة من قبل الاستشاري ويلصق بمونة أسمنتية مكونة من ٣٥٠ كجم أسمنت / م ٢ رمل ويرش البلاط بالمياة وعمل كل ما يلزم طبقا لتعليمات المهندس المشرف				
	مما جميعه بالمتر المسطح				
	فقط خمسمائة وستون لاغير	م٢	٥٦٠	٣٧٠	٢٠٧٢٠٠
١١	بالمتر الطولي توريد وعمل فواصل لارضيات سيراميك الاسطح من مواد الملئ والحشو لفواصل السطح من انتاج شركة سيكا او ما يماثلها طبقا للقطاع المعتمد وذلك باستخدام مواد الحشو والملئ (Backing Rod – Sealant) بابعاد ٢سم وكل ما يلزم ومما جميعه والسعر يشمل توريد الخامات و ملئ الفواصل و ضبط استوائها و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس				
	مما جميعه بالمتر الطولى				
	فقط سبعة وسبعون لاغير	م/ط	٧٧	٣٦٠	٢٧٧٢٠
١٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب هاندريل زجاج لزوم الواجهة بارتفاع ٩٠ سم من الزجاج PVP التربلكس سمك ١٢ مم شفاف مصنفر (٦مم زجاج شفاف + شيت عازل ١,٥ مم Plates and Anchors من انتاج الشريف علي حسن اوما يماثلها قطاع حرف F وزن ١٠ كجم/م ط + م ٦مم زجاج شفاف) والبند يشمل تثبيت القوائم في الجلسة من عينة معتمدة و القياس هندسي على المسقط الافقي ويتم نحو الأعمال طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .				
	مما جميعه بالمتر الطولى				
	فقط مائتان ثلاثة وسبعون لاغير	م/ط	٢٧٣	٦٤٤٩	١٧٦٠٥٧٧
١٣	بالمتر الطولي توريد و تركيب معبرة من تشكيلات الرخام المحلي بأبعاد لا تقل عن ٢٥ * ٢ سم ومن عينة معتمدة و بمونة لصق ذات محتوي لا يقل عن ٣٠٠ كجم . شاملا كافة أعمال التشغيل و التنفيذ (شطف – إستدارة أركان – حلي – زملكة – تلميع – صقل – ...) طبقا للرسومات التشغيلية المعتمدة و تعليمات المهندس المشرف علي التنفيذ وكل ما يلزم لنهو العمل نحوا كاملا .				
	مما جميعه بالمتر الطولى				
	فقط مائة أربعة وخمسون لاغير	م/ط	١٥٤	٣٤٥	٥٣١٣٠
١٤	بالمتر الطولي توريد و تركيب جلسة من الرخام المحلي بأبعاد ٤٠ * ٤ سم ومن عينة معتمدة و بمونة لصق ذات محتوي لا يقل عن ٣٠٠ كجم . شاملا كافة أعمال التشغيل و التنفيذ (شطف – إستدارة أركان – حلي – زملكة – تلميع – صقل .....) طبقا للرسومات التشغيلية المعتمدة و تعليمات المهندس المشرف علي التنفيذ وكل ما يلزم لنهو العمل نحوا كاملا				
	مما جميعه بالمتر الطولى				
	فقط مائتان وثمانون لاغير	م/ط	٢٨٠	٩٤٠	٢٦٣٢٠٠

التوقيع ( )

مقدم أح / محمـد علي عوض

رئيس قسم المقايسات والحصر

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

ادارة الاشغـــــال العسكريـــة

قسم المقايســـــات والتكاليف

اعمال المرحلة الاولي تشطيبات لعدد (٧) فيلا نموذج D ارقام (٢٣٣-٢٣٤-٢٣٥-٢٣٦-٢٣٧-٢٣٨-٢٣٩) لمشروع انشاء تجمع سكني ايان جنوب محور المشير طنطاوى

رقم المشروع	(٨٣٤٢٥١١١)

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالى
١٥	بالمتر الطولي توريد و تركيب سلم بجاري مكون من خوص ومواسير من قطاعات الحديد المجلفن سمك ١٠مم مدهون الكروستاتيك ٩٠ ميكرون عرض ٦٠ سم تتم القوائم من خوص مقاس ٥٠ * ٥٠ مم سمك ٥ مم والدرجات من مواسير قطر ٣٠ مم تثبت على القوائم كل ٢٥٠ مم ويتم التجميع بواسطة اللحام كما يشمل كانات التثبيت واللحامات والنهايات المطاطية للقوائم والاكسسوارات والدهان طبقا للرسومات والمواصفات بعد اعتمادها من الاستشارى وكل ما يلزم لنهو العمل لهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية والرسومات التنفيذية والكود المصرى وطبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .				
	مما جميعه بالمتر الطول				
	فقط خمسة وثلاثون لاغير	م/ط	٣٥	٢٣٦	٨٣١٦٠
١٦	بالمتر المسطح أعمال تركيب فقط (شباك-باب-...) من الألومنيوم والسعر يشمل الفوم والسيلكون والمسامير وتقفيل فتحات المرمات وكل ما يلزم لنهو الاعمال لهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.				
	مما جميعه بالمتر المسطح				
	فقط أربعمائة أربعة وثلاثون لاغير	م٢	٤٣٤	٧٠٠	٣٠٣٨٠٠

التوقيع ( )
مقدم أح / محمـد علي عوض
رئيس قسم المقايسات والحصر

٨٣٤٢٥١١١

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

ادارة الاشغـــــال العسكريـة

قسم المقايســـات والتكاليف

اعمال المرحلة الاولي تشطيبات لعدد (٧) فيلا نموذج D ارقام (٢٣٣-٢٣٤-٢٣٥-٢٣٦-٢٣٧-٢٣٨-٢٣٩) لمشروع انشاء تجمع سكني ايان جنوب محور المشير طنطاوى

رقم المشروع (٨٣٤٢٥١١١)

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالى
١	بالعدد توريد وتركيب جاليتراب ماركة كسيل اوما يماثلها من البلاستيك قطر مخرجه ٤ بوصة و فئة البند تشمل وصلة الصرف الخاصة بالجاليتراب من البلاستيك قطر ٤ بوصة حتي غرفة التفتيش طبقا للمواصفات المرفقة و الرسومات وكل ما يلزم لنهو العمل تاما وكاملا حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .				
	مما جميعه بالعدد	قطعة			
	فقط ثمانية وعشرون لاغير	عدد	٢٨	١٣٠٠	٣٦٤٠٠
٢	بالعدد توريد و تركيب و اختبار جرجورى لصرف المطر من UPVC قطر مخرجة لا يقل عن ٣ بوصة مع نهو العمل نهوا تاما وكاملا حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.				
	مما جميعه بالعدد	قطعة			
	فقط سبعة لاغير	عدد	٧	٥٠٠	٣٥٠٠
٣	بالعدد توريد وتركيب مجرى صرف المطر من UPVC لارضيات السطح بعرض ١٥ سم وطول ٥٠ سم و عمق ١٠ سم والسعر يشمل جميع القطع حتى الربط بصاعد الصرف مع نهو العمل نهوا تاما وكاملا حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .				
	مما جميعه بالعدد	قطعة			
	فقط أربعة عشر لاغير	عدد	١٤	٩٧٥	١٣٦٥٠
٤	بالمتر الطولى توريد وتركيب جرابات من مواسيرالصرف الصحي (U.P.V.C) ضغط ٦ بار قطر ١٦٠ مم من انتاج شركة روكسي اوما يماثلها والبند يشمل الحفر والردم وطبقات الحماية من الرمال النظيفة مع نهو العمل نهوا تاما وكاملا حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .				
	مما جميعه بالمتر الطولى	قطعة			
	فقط مائة وأربعون لاغير	م/ط	١٤٠	٥٢٢	٧٣٠٨٠
٥	بالمتر الطولى توريد وتركيب جرابات من مواسيرالصرف الصحي (U.P.V.C) ضغط ٦ بار قطر ١١٠ مم من انتاج شركة روكسي اوما يماثلها والبند يشمل الحفر والردم وطبقات الحماية من الرمال النظيفة مع نهو العمل نهوا تاما وكاملا حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .				
	مما جميعه بالمتر الطولى	قطعة			
	فقط سبعون لاغير	م/ط	٧٠	٣٢٠	٢٢٤٠٠

التوقيع ( )

مقدم أح / محمـــد علي عوض

رئيس قسم المقايسات والحصر

٨٣٤٢٥١١١

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

ادارة الاشغـــــال العسكريـة

قسم المقايســـات والتكاليف

اعمال المرحلة الاولي تشطيبات لعدد (٧) فيلا نموذج D ارقام (٢٣٣-٢٣٤-٢٣٥-٢٣٦-٢٣٧-٢٣٨-٢٣٩) لمشروع انشاء تجمع سكني ايان جنوب محور المشير طنطاوى

رقم المشروع (٨٣٤٢٥١١١)

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
٦	بالمتر الطولى توريد وتركيب جرابات من مواسيرالصرف الصحي (U.P.V.C) ضغط ٦ بار قطر ٧٥ مم من انتاج شركة روكسي اوما يماثلها والبند يشمل الحفر والردم وطبقات الحماية من الرمال النظيفة مع نهو العمل نهوا تاما وكاملا حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .				
	مما جميعه بالمتر الطولى				
	فقط مائة وخمسة لاغير	م/ط	١٠٥	٤١٤	٤٣٤٧٠
٧	بالمتر الطولي توريد و تركيب مواسير قطر ٢٥ مم من البولي بروبلين (PN٢٠) من إنتاج شركة اكواثيرم او بي ار او الشريف اوما يماثلها كاملة بجميع مشتملاتها لزوم شبكة المياه الباردة وسعر المتر الطولي للمواسير يشمل جميع القطع الخاصة بها كما هو موضح بالمواصفات الفنية وكل مايلزم لنهو العمل نهواً تاما وكاملا حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف				
	مما جميعه بالمتر الطولى				
	فقط مائتان واحد وثلاثون لاغير	م/ط	٢٣١	١١٤	٢٦٣٣٤
٨	بالمتر الطولي توريد و تركيب مواسير قطر ٣٢ مم من البولي بروبلين (PN٢٠) من إنتاج شركة اكواثيرم او بي ار او الشريف اوما يماثلها كاملة بجميع مشتملاتها لزوم شبكة المياه الباردة وسعر المتر الطولي للمواسير يشمل جميع القطع الخاصة بها كما هو موضح بالمواصفات الفنية وكل مايلزم لنهو العمل نهواً تاما وكاملا حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف				
	مما جميعه بالمتر الطولى				
	فقط ثمانية وتسعون لاغير	م/ط	٩٨	١٦٢	١٥٨٧٦
٩	بالمتر الطولي توريد و تركيب مواسير قطر ٥٠ مم من البولي بروبلين (PN٢٠) من إنتاج شركة اكواثيرم او بي ار او الشريف اوما يماثلها كاملة بجميع مشتملاتها لزوم شبكة المياه الباردة وسعر المتر الطولي للمواسير يشمل جميع القطع الخاصة بها كما هو موضح بالمواصفات الفنية وكل مايلزم لنهو العمل نهواً تاما وكاملا حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف				
	مما جميعه بالمتر الطولى				
	فقط ثلاثمائة خمسة وثمانون لاغير	م/ط	٣٨٥	٣٥٦	١٣٧٠٦٠

التوقيع ( )

مقدم أح / محمـد علي عوض

رئيس قسم المقايسات والحصر

٨٣٤٢٥١١١

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

ادارة الاشغـــــال العسكريـة

قسم المقايســـات والتكاليف

اعمال المرحلة الاولي تشطيبات لعدد (٧) فيلا نموذج D ارقام (٢٣٣-٢٣٤-٢٣٥-٢٣٦-٢٣٧-٢٣٨-٢٣٩) لمشروع انشاء تجمع سكني ايان جنوب محور المشير طنطاوى

رقم المشروع (٨٣٤٢٥١١١)

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالى
١٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار مواسير(UPVC) قطر١١٠مم بسمك جدارلا يقل عما يعادل ضغط تشغيل (٨,٦) جوى والمنتجة طبقاً للمواصفات الأمريكية (SDR٣٢,٥) او ما يماثلها. تركب لقوائم الصرف الصحى أو المدادات الأفقية المعلقة أو المدفونة والسعر يشمل جميع مستلزمات التركيب من قطع مخصوصة بأنواعها وكذا طبات التسليك وفتحات الكشف والصيانة عند تعديل المسارات والوصلات المرنة عند الفواصل الإنشائية أو فواصل الهبوط وأقفزة التعليـــق المكونة من قطعتان بخلاف عمود التعليق مع تغليف كامل محيط القفيز بجوان مطاطي بمسافات تباعد من(٠,٧٥ — ١,٥متر) طبقاً لكل قطر وطبقا لتوصيات الشركة المنتجة وجميع ما يلزم لأعمال التعليق وعمل الأجربة والفتحات والتعديات بالأسقف والحوائط طبقا لرسومات التشغيل المعتمدة والاختبار طبقا لتعليمات الشركة المنتجة والمهندس المشرف على التنفيذ. مع نمو العمل نموا تاما وكاملا طبقا للمواصفات الفنية والرسومات التنفيذية والكود المصري وأصول الصناعة.				
	مما جميعه بالمتر الطولى	م/ط	٣٠٨	٥١٤	١٥٨٣١٢
	فقط ثلاثمائة وثمانية لاغير				
١١	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار مواسير(UPVC) قطر٧٥مم بسمك جدارلا يقل عما يعادل ضغط تشغيل (٨,٦) جوى والمنتجة طبقاً للمواصفات الأمريكية (SDR٣٢,٥) او ما يماثلها. تركب لقوائم الصرف الصحى أو المدادات الأفقية المعلقة أو المدفونة والسعر يشمل جميع مستلزمات التركيب من قطع مخصوصة بأنواعها وكذا طبات التسليك وفتحات الكشف والصيانة عند تعديل المسارات والوصلات المرنة عند الفواصل الإنشائية أو فواصل الهبوط وأقفزة التعليـــق المكونة من قطعتان بخلاف عمود التعليق مع تغليف كامل محيط القفيز بجوان مطاطي بمسافات تباعد من(٠,٧٥ — ١,٥متر) طبقاً لكل قطر وطبقا لتوصيات الشركة المنتجة وجميع ما يلزم لأعمال التعليق وعمل الأجربة والفتحات والتعديات بالأسقف والحوائط طبقا لرسومات التشغيل المعتمدة والاختبار طبقا لتعليمات الشركة المنتجة والمهندس المشرف على التنفيذ. مع نمو العمل نموا تاما وكاملا طبقا للمواصفات الفنية والرسومات التنفيذية والكود المصري وأصول الصناعة.				
	مما جميعه بالمتر الطولى	م/ط	١٩٦	٣٤٨	٦٨٠٨
	فقط مائة ستة وتسعون لاغير				

التوقيع ( )

مقدم أح / محمـد علي عوض

رئيس قسم المقايسات والحصر

٨٣٤٢٥١١١

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

ادارة الاشغـــــال العسكريـة

قسم المقايســـات والتكاليف

اعمال المرحلة الاولي تشطيبات لعدد (٧) فيلا نموذج D ارقام (٢٣٣-٢٣٤-٢٣٥-٢٣٦-٢٣٧-٢٣٨-٢٣٩) لمشروع انشاء تجمع سكني ايان جنوب محور المشير طنطاوى

رقم المشروع (٨٣٤٢٥١١١)

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالى
١٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار مواسير(UPVC) قطر٥٠مم بسمك جدارلا يقل عما يعادل ضغط تشغيل (٨,٦) جوى والمنتجة طبقاً للمواصفات الأمريكية (SDR٣٢,٥) او ما يماثلها. تركب لقوائم الصرف الصحي أو المدادات الأفقية المعلقة أو المدفونة والسعر يشمل جميع مستلزمات التركيب من قطع مخصوصة بأنواعها وكذا طبات التسليك وفتحات الكشف والصيانة عند تعديل المسارات والوصلات المرنة عند الفواصل الإنشائية أو فواصل الهبوط وأقفزة التعليـــق المكونة من قطعتان بخلاف عمود التعليق مع تغليف كامل محيط القفيز بجوان مطاطي بمسافات تباعد من(٠,٧٥ — ١,٥متر) طبقاً لكل قطر وطبقا لتوصيات الشركة المنتجة وجميع ما يلزم لأعمال التعليق وعمل الأجربة والفتحات والتعديات بالأسقف والحوائط طبقا لرسومات التشغيل المعتمدة والاختبار طبقا لتعليمات الشركة المنتجة والمهندس المشرف على التنفيذ. مع نمو العمل نموا تاما وكاملا طبقا للمواصفات الفنية والرسومات التنفيذية والكود المصري وأصول الصناعة.				
	مما جميعه بالمتر الطولى				
	فقط مائة وتسعة عشر لاغير	م/ط	١١٩	١٧٨	٢١١٨٢
١٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار مواسير(UPVC) قطر٢٥مم بسمك جدارلا يقل عما يعادل ضغط تشغيل (٨,٦) جوى والمنتجة طبقاً للمواصفات الأمريكية (SDR٣٢,٥) او ما يماثلها. تركب لقوائم الصرف الصحي أو المدادات الأفقية المعلقة أو المدفونة والسعر يشمل جميع مستلزمات التركيب من قطع مخصوصة بأنواعها وكذا طبات التسليك وفتحات الكشف والصيانة عند تعديل المسارات والوصلات المرنة عند الفواصل الإنشائية أو فواصل الهبوط وأقفزة التعليـــق المكونة من قطعتان بخلاف عمود التعليق مع تغليف كامل محيط القفيز بجوان مطاطي بمسافات تباعد من(٠,٧٥ — ١,٥متر) طبقاً لكل قطر وطبقا لتوصيات الشركة المنتجة وجميع ما يلزم لأعمال التعليق وعمل الأجربة والفتحات والتعديات بالأسقف والحوائط طبقا لرسومات التشغيل المعتمدة والاختبار طبقا لتعليمات الشركة المنتجة والمهندس المشرف على التنفيذ. مع نمو العمل نموا تاما وكاملا طبقا للمواصفات الفنية والرسومات التنفيذية والكود المصري وأصول الصناعة.				
	مما جميعه بالمتر الطولى				
	فقط مائتان واحد وثلاثون لاغير	م/ط	٢٣١	١٠٥	٢٤٢٥٥

التوقيع ( )

مقدم أح / محمـــد علي عوض

رئيس قسم المقايسات والحصر

٨٣٤٢٥١١١

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

إدارة الأشغال العسكرية

فرع المقايسات والتكاليف

اعمال المرحلة الاولي تشطيبات لعدد (٧) فيلا نموذج D ارقام (٢٣٣-٢٣٤-٢٣٥-٢٣٦-٢٣٧-٢٣٨-٢٣٩) لمشروع انشاء تجمع سكني ايان جنوب محور المشير طنطاوى

رقم المشروع ٨٣٤٢٥١١١

	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
١	بالعدد توريد و تركيب دائرة مخرج وانارة بدون سلك فى خراطيم بقطر ٢٠مم (upvc) إنتاج (الوطنيه- الرحاب - PSG - بيت الهندسة) اوما يماثلها والسعر يشمل التوصيل حتى علبة مفتاح التحكم في الإنارة وجميع المواسير والبواطات ذات أتساع كافى وتلائم أعمال الديكور ويكون اللحام داخلها عن طريق روزيتات وليس عن طريق شريط لحام وكل ما يلزم للتركيب والتشغيل (ماعدا المفتاح) طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.متوسط طول دائره ١٤ متر				
	مما جميعه بالعدد				
	فقط مائتان إثنان وخمسون لاغير	عدد	٢٥٢	٦٣-	١٥٨٧٦
٢	بالعدد توريد و تركيب دائرة مأخذ كهربى قوى بدائرة عمومية داخل خراطيم بقطر ٢٥مم (upvc) إنتاج (الوطنيه-الرحاب - PSG - بيت الهندسة)اوما يماثلها خراطيم بقطر ٢٥مم والسعر يشمل التوصيل حتى علبة مفتاح التحكم في الإنارة وجميع المواسير والبواطات ذات أتساع كافى وتلائم أعمال الديكور ويكون اللحام داخلها عن طريق روزيتات وليس عن طريق شريط لحام وكل ما يلزم للتركيب والتشغيل (ماعدا المفتاح) طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.متوسط طول دائره ١٤ متر				
	مما جميعه بالعدد				
	فقط أربعة عشر لاغير	عدد	١٤	٦٣-	٨٨٢-
٣	بالعدد توريد و تركيب دائرة مأخذ كهربى بريزة عادية بدائرة فرعية داخل خراطيم بقطر ٢٥مم (upvc) إنتاج (الوطنيه-الرحاب - PSG - بيت الهندسة)اوما يماثلها داخل مواسير بقطر٢٥ مم والسعر يشمل كل ما يلزم من مواسير وبواطات وعلب وخلافه وكل مايلزم للتركيب و التشغيل (ماعدا البريزة) طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.متوسط طول دائره ١٤ متر				
	مما جميعه بالعدد				
	فقط مائة ستة وتسعون لاغير	عدد	١٩٦	٦٣-	١٢٣٤٨-
٤	بالعدد توريد و تركيب دائرة مخرج تكييف والتحكم في الإنارة بأي نوع من أنواع مفاتيح التحكم أو من لوحة التوزيع مباشرة وذلك بدائرة فرعية داخل خراطيم بقطر ٢٥مم إنتاج (الوطنيه-الرحاب - PSG - بيت الهندسة)اوما يماثلها داخل مواسير بقطر ٢٥ مم (upvc) والسعر يشمل التوصيل حتى علبة مفتاح التحكم في الإنارة وجميع المواسير والبواطات ذات إتساع كافي وتلائم أعمال الديكور ويكون اللحام داخلها عن طريق روزيتات وليس عن طريق شريط لحام وكل ما يلزم للتركيب والتشغيل (ماعدا المفتاح) طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.متوسط طول دائره ١٤ متر				
	مما جميعه بالعدد				
	فقط إثنان وأربعون لاغير	عدد	٤٢	٦٣-	٢٦٤٦-

التوقيع ( )

مقدم أح / محمد علي عوض

رئيس قسم المقايسات والحصر

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

إدارة الأشغال العسكرية

فرع المقايسات والتكاليف

اعمال المرحلة الاولي تشطيبات لعدد (٧) فيلا نموذج D ارقام (٢٣٣-٢٣٤-٢٣٥-٢٣٦-٢٣٧-٢٣٨-٢٣٩) لمشروع انشاء تجمع سكني ايان جنوب محور المشير طنطاوى

رقم المشروع ٨٣٤٢٥١١١

	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالى
٥	بالعدد توريد وتركيب مخرج تليفون او داتا داخل مواسير بقطر ٢٥ مم خراطيم إنتاج (الوطنيه-الرحاب - PSG - بيت الهندسة)اوما يماثلها متوسط ٢٥ متر وذلك من المخرج حتى البواط الخارجي للدور ومن البواط إلي راك والسعر يشمل كل ما يخص المخرج من خراطيم وعلب وبواطات وخلافة وكل مايلزم للتركيب والتشغيل طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة.				
	مما جميعه بالعدد				
	فقط سبعون لاغير	عدد	٧٠	١٢٥٠	٨٧٥٠٠
٦	بالعدد توريد وتركيب مخرج داتا وذلك بدون أسلاك CAT٦ داخل مواسير ٢٥ مم خراطيم إنتاج (الوطنيه-الرحاب - PSG - بيت الهندسة)اوما يماثلها متوسط ٢٥ متر وذلك من المخرج إلى المالتى سويتشر والسعر يشمل كل ما يخص المخرج من خراطيم وعلب وبواطات وخلافة (ماعدا البريزة) وكل ما يلزم للتركيب طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.				
	مما جميعه بالعدد				
	فقط إثنان وأربعون لاغير	عدد	٤٢	١٢٥٠	٥٢٥٠٠
٧	بالعدد توريد وتركيب مخرج انتراكم وذلك بدون اسلاك CAT٦ داخل خراطيم ٢٥ مم إنتاج (الوطنيه-الرحاب - PSG - بيت الهندسة)اوما يماثلها بمتوسط ٢٠ متر وذلك من المخرج إلى المالتى سويتشر والسعر يشمل كل ما يخص المخرج من خراطيم وعلب وبواطات وخلافة (ماعدا البريزة) وكل ما يلزم للتركيب طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.				
	مما جميعه بالعدد				
	فقط ثمانية وعشرون لاغير	عدد	٢٨	١٠٠٠	٢٨٠٠٠

التوقيع ( )

مقدم أح / محمد علي عوض

رئيس قسم المقايسات والحصر

مشروع رقم

٨٣٤٢٥١١١

إجمالى جملة الأعمال الإعتيادية : ٤٥١٤٤٣٧

إجمالى جملة الأعمال الصحية : ٦٤٣٥٦٧

إجمالى جملة الأعمال الكهربائية : ٤٨٥٥٢٠

القيمة الإجمالية للمشروع : ٥٦٤٣٣٢٤

مقط خمسة ملايين وستمائة وثلاثة وثلاثون الف ومائتان واربعة وعشرون جنيها

إسم المقاول : اعمار مصر للهندسة والتجارة والمقاولات

رقم السجل التجاري :

رقم البطاقة الضريبية :

رقم سجل القطاع الخاص :

المبلغ فقط المرفقه ٥٦٤٣٣٢٤ جنيه

التوقيع ( )

مقدم العطاء
ختم الشركة /

التوقيع ( )

لـــواء / وائـل محمـــد الرجبى
مســاعد المدير للامداد والتموين

٨٣٤٢٥١١١