وزارة الدفاع
إدارة نوادي وفنادق القوات المسلحة
فرع التموين
القيد: ث/٨٠٠/ لجان/ ٢٠٢٤
التاريخ: ٢/ ١١/ ٢٠٢٤

أمر إسناد رقم (٩) بتاريخ: ٢/ ١١/ ٢٠٢٤

الى شركة/اعمار مصر للهندسة والتجارة
وعنوانها/ سرسنا / مكتب رقم ٣ عقار رقم ٣٣ المجاورة الثانية الحي الأول امام الجامعة الروسية مدينة بدر

نخطركم بقبول عرضكم (أعمال رفع كفاءة الملعب و السور بنادي الياسمين (٢) ق.م)

م	البند	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
	الأعمال الإعتيادية				
١	بالمتر المسطح توريد وعمل نظافة للحجر الهاشمة بواسطة الصاروخ وإستكمال المتساقط وتغيير التالف وملء الفراغات ثم الدهان والتلميع بالورنيش والبند يشمل الرمل والسقالات والورنيش وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة و المواصفات القياسية المصرية وتعليمات المهندس المشرف كما يتم القياس هندسى .	م٢	٦٠٠	٢١٠	١٢٦,٠٠٠
٢	بالمتر المسطح رفع كفاءة سور الحديد من الوجهين شامل إستكمال النواقص والدهان لاكية شامل الصنفرة والدهان بوجه برايمر والتقليط بواسطة معجون إستوك ثم وجهين من اللاكية والبند يشمل كل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٥٩٥	١٦٠	٩٥,٢٠٠
٣	بالمتر الطولي رفع كفاءة سور الحديد وتوريد وتركيب سلك شبك ٣مم خاصة منطقة الألعاب من الوجهين شامل إستكمال الخوص والنواقص والدهان لاكية مع عمل الصنفرة والدهان بوجه برايمر والتقليط بواسطة معجون إستوك ثم وجهين من اللاكية والبند يشمل كل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٤٥	٨٥٠	٣٨,٢٥٠
٤	بالمتر الطولي رفع كفاءة أعمدة إنارة الملاعب والموقع العام وأعمدة الشبك والدهان ببوية اللاكية شامل الصنفرة والدهان بوجه برايمر والتقليط بواسطة معجون إستوك ثم وجهين من اللاكية والبند يشمل كل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٣٧٢	٦٠	٢٢,٣٢٠
٥	بالعدد رفع كفاءة فوانيس مزدوجة لزوم إنارة السور شامل تغيير الزجاج بأكليريك وتغيير مصباح الإنارة والدهان ببوية اللاكيه مع عمل الصنفرة والدهان بوجه برايمر وكل ما يلزم طبقا للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٦٤	٧٠٠	٤٤,٨٠٠
٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب نجيل صناعي من شعيرات فايبر البولي إيثيلين ارتفاع الشعرة ٥٠مم شامل اللصق وتتم على فرشة من الرمل الناعم سيليكون زجاجي بمعدل ٣٥ كجم/م٢ ورش طبقة عليا من الحبيبات المطاطية المتدرجة وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	٨٤٥	٧٣٥	٦٢١,٠٧٥
٧	بالمتر المسطح توريد و تركيب شبك من الكتان أو البلاستك حول الملاعب شامل التثبيت و جميع إكسسوارات التركيب والتثبيت الجيد وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة و المواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	١,١٥٢	٢٥	٢٨,٨٠٠
	الإجمالى (فقط تسعمائة ستة وسبعون الف وأربعمائة خمسة وأربعون جنيهاً)				٩٧٦,٤٤٥

طريقة الدفع: تقديم مستندات قابلة للصرف

جهه التنفيذ :نادى الياسمين (١)

مدة التنفيذ: خلال(١شهر)

على ان تخصم من مستحقاتكم الاستقطاعات القانونيه من ضرائب ودمغات وخلافه واي مبالغ مستحقه
وهذا الامر خاضع لاحكام القانون ١٨٢ لسنه ٢٠١٨ ولائحتة التنفيذية.
يرجى دفع مندوب مفوض لاستكمال باقى اجراءات التعاقد

التوقيع (

لواء أ.ح / أمجد محمد عبد ربة

مدير إدارة نوادى وفنادق القوات المسلحة