صورة طبق الأصل

وزارة الدفاع
إدارة نوادي وفنادق ق.م أمر إسناد رقم (٦ ت)
التاريخ ٣ / ٥ / ٢٠٢٥ الي/شركة أعمار مصر للهندسة والتجارة والمقاولات
العنوان : قطعة ٣٣ / المجاورة ٢ / الحى ١/ قسم مدينة بدر / القاهرة

نخطركم بقبول عطائكم عن أعمال رفع كفاءة السور الخارجي (المرحلة الثانية)بفندق الزهراء للقوات المسلحة

م	البيان	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
١	المتر المسطح توريد وعمل تشطيب لزوم الواجهات بمادة ذات اساس اكليركي عالي الجودة إنتاج شركة سافيتو أو ما يماثلها لزوم السور شامل كشط طبقة الضهاره القديمه وإزاله التالف و الدهان بوجه سيلر تحضيري ثم التشطيب بوجه من ماده الدهان والسعر يشمل أعمال السقالات وعمل كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملا طبقاً للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	١,١٠٠	١٧٠	١٨٧,٠٠٠
٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب ترابيع رخام من نوع رمادي شركة او ما يماثلها لزوم تجاليد السور الخارجي سمك ٢سم والفئة تشمل فرشة الرمل أسفل الترابيع لضبط المناسيب واللصق بمونة الأسمنت حسب أصول الصناعة والعينة المعتمدة والمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الإشراف.	م٢	٣٠٦	٢,١٠٠	٦٤٢,٦٠٠
٣	بالعدد توريد وتركيب أبواب من الخشب مقاس (٢.٢٠*١.٠٠) لزوم غرف امن البوابة و الباب كبس حشوات موسكي كبس ٣٥مم على ٣طبقات موسكي عرض وحلول مكبوس هيدروليك وكبس ٢ لوح MDF سمك ٥مم قشرة ميلامين طبقاً للعينة المعتمدة وحلق من الخشب موسكي قشرة ميلامين قطاع ٢ بوصة * ٦ بوصة والبرور من الخشب موسكي قطاع (٣/٤ *٤) بوصة من الجهتين طبقاً للون والعينة المعتمدة والبند يشمل الاكسسوارات والخردوات والتشطيب وجميع ما يلزم لنهو العمل طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف.	عدد	٤	١٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠
٤	بالمتر المسطح توريد ودهان بوية بلاستك من عينة GLC او ما يماثلة للحوائط و الاسقف والفئة تشمل صنفرة الدهان القديم والتلقيط بمعجون البلاستيك وبطانة من بوية البلاستك وطبقتين من المعجون مع الصنفرة الجيدة ثم وجهين نهائيين من الدهان , والسعر يشمل ازالة الدهانات القديمة ويتم التنفيذ طبقاً للرسومات وتعليمات المهندس المشرف والمواصفات المصرية وأصول الصناعة , كما يتم القياس الهندسى طبقاً للرسومات التنفيذية.	م٢	١٧٨	١٥٠	٢٦,٧٠٠
٥	بالطن توريد وتركيب حديد كريتال لزوم السور وتشطيبه بدهان لاكية شامل الصنفرة والدهان بوجه برايمر والتلقيط بواسطة معجون إستوك ثم وجهين من اللاكية والبند يشمل تثبيت الحديد بالسور جيدا وتشطيبه من كل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	طن	٠.٨	١٠٥,٠٠٠	٨٤,٠٠٠
الإجمالي (تسعمائة وثمانون ألف وثلاثمائة جنيها)					٩٨٠,٣٠٠

الاسعار : تشمل ضريبة القيمة المضافة
جهه التنفيذ : فندق الزهراء للقوات المسلحة
مدة التنفيذ : ١شهر
تامين نهائي:(٤٩٠١٥ج) تسعة وأربعون ألف وخمسة عشر جنيها فقط لاغير
طريقه الدفع : بموجب مستخلصات طبقًا لما تم تنفيذه على الطبيعة
علي ان تخصم من مستحقاتكم الاستقطاعات القانونيه من ضرائب ودمغات وخلافه واي مبالغ مستحقه وهذا الامر خاضع لاحكام القانون ١٨٢ لسنه ٢٠١٨ ولائحته التنفيذيه .

التوقيع (   )
لواء أح / أمجد محمد عبد ربه
مدير إدارة نوادي وفنادق القوات المسلحة