وزارة الدفاع
ادارة نوادي وفنادق القوات المسلحة
التاريخ: ٦ / ٤ / ٢٠٢٣

أمر إسناد رقم (١٥)
الي / شركه إعمار مصر للهندسة والتجارة والمقاولات

العنوان : ش فيصل محطة التعاون / قسم الطالبية / الجيزة

نخطركم بقبول عطاؤكم عن اعمال رفع كفاءة عدد ٢ عمارة عمارات العصافرة

م	البند	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
	اولا:الاعمال الاعتيادية				
١	بالمتر المسطح أعمال تكسير تكسيات حوائط أوارضيات من الرخام و السيراميك وتكسير مبانى و فتح شبابيك وابواب والبند يشمل نقل المخلفات للمقالب العموميه والمقاول مسئول مسئولية كاملة عن الاعمال والبند يشمل جميع ما يلزم لنهو العمل طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	٢٤١٥	٥٠.٠٠	١٢٠,٧٥٠.٠٠
٢	بالمتر المسطح توريد وعمل معالجات تخصصية لزوم اسقف الشخشيخة وغرف المصاعد شامل البند مايلي : ١- التكسير وصولا الى سيخ الحديد مع التكسير حول الاسياخ التى بها صدأ. ٢- الصنفرة الجيدة للحديد حتي يتم ازالة الصدا تماما مع استعواض الحديد المتاكل بنسبة اعلي من ٢٥% (السعر لا يشمل حديد التسليح). ٣- دهان الاسياخ بمادة مانعة للصدا من عينة معتمدة انتاج شركة سيكا . ٤- دهان السطح الخرسانى بمادة رابطة من عينة معتمدة انتاج شركة سيكا . ٥- طرطشة السطح الخرسانى بمونة طرطشة عبارة عن ٤٥٠كجم اسمنت للمتر المكعب مضافا اليها مادة رابطة من انتاج شركة سيكا ثم التلبيس وصولا لسمك البياض المناسب ليتم عمل طبقة بياض سمك ٢سم بمونة اسمنتية ٣٠٠كجم/م٣ مضافا اليها مادة رابطة من انتاج شركة سيكا ويشمل البند كل ما يلزم طبقا لاصول الصناعة.	م٢	٣٠	٨٠٠.٠٠	٢٤,٠٠٠.٠٠
٣	بالكجم توريد و تزريع حديد تسليح اقطار مختلفة لزوم تنفيذ البند السابق باستبدال جميع الاسياخ التي يقل مساحة مقطعها عن ٢٥% من مساحة المقطع الأصلي وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات القياسية المصرية واصول الصناعة ، ويتم القياس الهندسي طبقا للرسومات التنفيذية .	كجم	٤٥٠	٣٥.٠٠	١٥,٧٥٠.٠٠
	ثانياً:أعمال التشطيبات				
٤	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة (انسوفايم سمك ٤ مم بالبولي إستر) إنتاج شركة أنسومات والسعر يشمل دهان تحضيري قبل العزل بمادة (إنسو برايمر) لزوم الحمامات و ارضيات الدور الارضي و السطح بمعدل ١ كجم / م٢ وعمل وزرة من نفس طبقات العزل بإرتفاع ١٥ سم أعلي من منسوب سطح الأرض ، مع عمل مثلث مونة بالأركان مقاس ١٠×١٠ سم لتفادي تثبيت العزل علي زاوية قائمة وعمل لياسة اسمنتية سمك ١٥ مم أعلي الطبقة العازلة ، وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملاً طبقا للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م٢	٣٧٢	١٧٠.٠٠	٦٣,٢٤٠.٠٠
٥	بالمتر المسطح توريد و تنفيذ عزل اسمنتى الخزانات بمادة TOP SEAL SIKA ١٠٧ من انتاج شركة كيماويات البناء الحديث و البند يشمل تحضير السطح جيدا بفتح فواصل الصب و الشروخ اكبر من نصف ملليميتر و معالجة اماكن التعشيش و يتم تنظيف الخرسانة جيدا و تخشينها لفتح مسامات الخرسانة لتقبل مادة الدهان و تشبيع الخرسانة بالمياه قبل تطبيق الدهان مباشرة و الدهان وجهين بواسطة فرشاه بلاستيك خشنة طبقا للمواصفات الفنية و طبقا لاصول الصناعة	م٢	١٣٠	١٣٠.٠٠	١٦,٩٠٠.٠٠
٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب الواح من الجبسيوم بورد من نوع جي بورد سماك ١٢ سم من العينة المعتمدة والبند يشمل توريد و تركيب الالواح شاملة المعجون لتغطية الحمامات و كل ما يلزم من القطع المعدنية و أسياخ التعاليق و الخردوات اللازمة و عمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	٢٥٠	٢٩٠.٠٠	٧٢,٥٠٠.٠٠
٧	بالمتر المسطح توريد ودهان بوية بلاستك من عينة CLG للحوائط و الاسقف والفئة تشمل صنفرة الدهان القديم والتقليط بمعجون البلاستيك وبطانة من بوية البلاستك وطبقتة من المعجون مع الصنفرة الجيدة ثم وجهين نهائيين من الدهان ، والسعر يشمل ازالة الدهانات القديمة ويتم التنفيذ طبقا للرسومات وتعليمات المهندس المشرف والمواصفات المصرية واصول الصناعة ، كما يتم القياس الهندسى طبقاً للرسومات التنفيذية .	م٢	١٥٧٠٠	٦٨.٠٠	١,٠٦٧,٦٠٠.٠٠
٨	بالمتر المسطح رفع كفاءة الابواب والشبابيك بتوريد و دهان بوية اللاكيه شامل البرور والحلق وتوريد الخردوات والأكسسوارت اللازمة من أجود الأصناف طبقاً للعينة المعتمدة و الفئة تشمل سحب سكينه من معجون الزيت مع الصنفرة الجيدة و التاقيط بعجون الزيت ثم سحب السكينه الثانية و الصنفرة و دهان وجه تحضيرى مخفف من بوية الزيت و ينتهي بالالاكيه اللامع أو المطفى ، والبند يشمل جميع مستلزمات التركيب طبقاً للرسومات ، وعمل كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملا طبقاً للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م٢	٥٧٠.٤	٢٨٠.٠٠	١٥٩,٧١٢.٠٠
٩	بالمتر المسطح رفع كفاءة الأبواب بدهان استر شامل البرور والحلق وتوريد الخردوات والاكسسوارت اللازمة من اجود الأصناف طبقا للعينة المعتمدة ، والبند يشمل جميع مستلزمات التركيب طبقا للرسومات ، وعمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م٢	١٤٢.٦	٥٥٠.٠٠	٧٨,٤٣٠.٠٠
١٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب شباك UPVC قطاع كومبن مصرى ذو زجاج ٦مم مصنفر وسلك ناموس لزوم شبابيك الحمامات والسعر يشمل فك الشباك القديم وتسليمه للفندق شامل الاكسسوارات والخردوات اللازمة لنهو الأعمال حسب أصول الصناعة وذلك طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	٥٠٠	٢,٦٠٠.٠٠	١,٣٠٠,٠٠٠.٠٠
١١	بالمتر المسطح توريد وتركيب رخام تريستا لزوم ارضية الشاور سمك ٢ سم طبقا للرسومات والعينات المعتمدة، يتم اللصق بمونة ذات محتوى أسمنتي ٣٠٠ كجم/م٣ والسعر يشمل الزملكة والجلى والتلميع والتشميع والسقية وعمل كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملا طبقاً للمواصفات الفنية القياسية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	٩٣	٥٥١.٠٠	٥١,٢٤٣.٠٠
١٢	بالعدد توريد وتركيب رخام تريستا لزوم معبرة الغرف و الحمامات سمك ٢ سم طبقا للرسومات والعينات المعتمدة، يتم اللصق بمونة ذات محتوي أسمنتي ٣٠٠ كجم/م٣ والسعر يشمل الزملكة والجلى والتلميع والتشميع، والسعر يشمل السقية وعمل كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملا طبقاً المواصفات الفنية القياسية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٦٢	٩٩.٠٠	٦,١٣٨.٠٠
١٣	بالمتر الطولي توريد و تركيب رخام من نوعيه تريستا تكون النايمة بسمك ٤سم والقائمة بسمك ٢سم لزوم درج السلم ويتم اللصق بمونة ذات محتوى اسمنتي ٣٠٠ كجم /م٣ والفئة تشمل اعمال الزملكة والجلي والتلميع والتشميع والسقية وعمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقاً للمواصفات الفنية القياسية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٢٦٠	٦٥٠.٠٠	١٦٩,٠٠٠.٠٠
١٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب جرانيت احمر اسوانى سمك ٢ سم لزوم رخامة المطبخ شامل الحلة من الاستانلس ستيل طبقا للعينة المعتمدة و خط الصرف قطر ٢ بوصة من انتاج شركة الشريف بالشق طبقا للرسومات والعينات المعتمدة، ويتم اللصق بمونة ذات محتوى أسمنتي ٣٠٠كجم/م٣ والسعر يشمل الكانات اللازمة للتركيب والزملكة والجلى والتلميع والتشميع، ويجب ان تكون الكانات المثبتة فى الحوائط كافية لحمل الوزن الذاتى للبلاطات (الواح التكسيات) مع ملاحظة متوسط اوزان المتر المربع من الرخام بالنسبة للسمك. والسعر يشمل السقية وعمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	٨٠	١,٠٠٠.٠٠	٨٠,٠٠٠.٠٠
١٥	بالمتر المسطح توريد و تركيب سيراميك حوائط من انتاج شركة كليوباترا من المقاس المعتمد فرز اول بتخانة لاتقل عن [illegible] مم لزوم اللصق بمونة مكونة من ٢٥٠ كجم اسمنت/م٣ رمل و الفئة تشمل السقية بلباني الاسمنت الابيض و من عينة معتمدة والسعر يشمل الدكه الاسمنتية اسفله بسمك ٤ سم و كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنيه القياسية و اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	[illegible]	[illegible]	[illegible]	٣٩٦,٠٠٠.٠٠
١٦	بالمتر المسطح توريد و تركيب سيراميك ارضيات من انتاج شركة كليوباترا من المقاس المعتمد فرز اول بتخانة لاتقل عن ٨ مم لزوم الكافتيريا و يتم اللصق بمونة مكونة من ٢٥٠ كجم اسمنت/م٣ رمل و الفئة تشمل السقية بلباني الاسمنت الابيض و من عينة معتمدة و السعر يشمل الدكه الاسمنتية اسفله سمك ٤ سم و كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية و اصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	[illegible]	٤٠٥	٢١٠.٠٠	٨٥,٠٥٠.٠٠
١٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط موزايكو ٢٥×٢٥×٢.٥سم لزوم اسطح الخزانات وغرف السطح ملون ومطعم بكسر [illegible] الرخام الصلد ، ومونه اللصق بنسبة لا تقل عن ٢٥٠ كجم اسمنت للمتر المكعب رمل وبسمك متوسط ٢ سم، ويجب أن تسقى جميع الحمامات [illegible] البلاطات بعد التركيب بلباني الأسمنت الابيض أو الملون حسب الطلب والسعر يشمل تخاليق الميول اللازمة لصرف المطر بميل لايقل عن ١%، وعمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقاً للمواصفات الفنية القياسية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	١١,٢٥٠.٠٠
١٨	بالعدد توريد وتركيب مرايه لحوض الوجه سمك ٦مم بالوز مع عمل صنفرة طبقا العينة المعتمدة و البند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية و اصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	[illegible]	٦٠	٤٠٠.٠٠	٢٤,٠٠٠.٠٠
١٩	بالمتر المسطح توريد و تركيب كابينة شاور من الزجاج السيكوريت سمك ٨ مم مصنفر او شفاف طبقا للعينة المعتمده والبند يشمل المسامير وإكسسوارات التركيب المعدنية والغير معدنية وكل ما يلزم التثبيت و كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للكود المصرى والمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	م٢	١٢٤	١,٣٠٠.٠٠	١٦١,٢٠٠.٠٠

	ثالثا: الاعمال الصحية				
٢٠	بالعدد توريد وتاسيس وتشطيب حمامات تغذيه وصرف بحيث تكون التغذيات من المواسير البانتجر قطر ٣/٤ بوصه و السعر يشمل كل ما يلزم من مستلزمات التركيب و الوصلات والصرف عبارة عن مواسير الشريف قطر ٢" شامل الكيعان و المستلزمات اللازمه و السعر يشمل تركيب سيفون ارضيه و محابس الدفن و مما جميعه طبقا لاصول الصناعه والبند تشمل فك وإزالة الاجهزة القديمة وشباك الموتال وتسليمها لادارة الفندق و البند غير شامل الاجهزة و الخلاطات والاكسسوارات الخاصة بالتركيب وسماعة خلاط الشاور و كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	عدد	٦٢	٨,٠٠٠.٠٠	٤٩٦,٠٠٠.٠٠
٢١	بالعدد توريد وتركيب كافة الاجهزة الصحية من انتاج ايدال ستاندارد ازوم الحمام شاملة الخلاطات والأكسسوارات الخاصة بالتركيب وسماعة خلاط الشاور (محلية الصنع) و كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	عدد	٦٢	١٠,٠٠٠.٠٠	٦٢٠,٠٠٠.٠٠
٢٢	بالعدد توريد وتركيب جاليتراب بلاستيك uPVC لزوم اعمدة الصرف والسعر يشمل كل مايلزم من القطع واللوازم واللحامات والسقالات لانهاء الأعمال طبقاً للاصول الفنية الصناعة .	عدد	٦	٥٠٠.٠٠	٣,٠٠٠.٠٠
	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير من البلاستيك خارجي uPVC شركة الشريف من النوع الابيض الذي يعكس اشعة الشمس لاعمدة الصرف والتهوية والقمة تشمل الدهانات والقطع الخاصة والاختبار ومحملا على البند الاواكير والجلب ومشتركات والكيعان كذا القفايز والسقالات كامل بجميع مشتملاته طبقا المواصفات الفنية لابنية الهندسية ق . م والرسومات التنفيذية والكود المصرى واصول الصناعة.				-
٢٣	قطر ٤بوصة	م/ط	٢١٦	٢٤٠.٠٠	٥١,٨٤٠.٠٠
٢٤	قطر ٣بوصة	م/ط	٤٣٢	١٨٠.٠٠	٧٧,٧٦٠.٠٠
٢٥	قطر ٢بوصة	م/ط	٣١٠	١٨٠.٠٠	٥٥,٨٠٠.٠٠
	بالمتر الطولى توريد وتركيب صواعد التغذية بالمياه من مواسير بولى بروبلين من انتاج شركة بي ار مما جميعة بالمتر الطولى والسعر يشمل كل مايلزم من اللوازم واللحامات والقطع الخاصة وكذا القطع ذو السن المعدن والمحابس والسقالات لانهاء الاعمال طبقاً لاصول الفنية للصناعة .				-
٢٦	قطر ٢ بوصة	م/ط	٤٥٠	٣٠٠.٠٠	١٣٥,٠٠٠.٠٠
٢٧	قطر ٣ بوصة	م/ط	٢٧٢	٣٥٠.٠٠	٩٥,٢٠٠.٠٠
٢٨	بالعدد توريد وتركيب جرجورى بلاستيك uPVC انتاج الشريف او مصر الحجاز ازوم صرف مطر والسعر يشمل كل مايلزم من القطع واللوازم واللحامات لانهاء الاعمال طبقا لاصول الفنية الصناعة .	عدد	٦	٤٠٠.٠٠	٢,٤٠٠.٠٠
٢٩	بالعدد توريد وتركيب محابس ٣ بوصة لزوم شبكة خزانات المياه بالسطح من انتاج بى ار والسعر يشمل كل مايلزم من القطع واللوازم واللحامات لانهاء الأعمال طبقاً لاصول الفنية للصناعة .	عدد	٤٠	١,٠٠٠.٠٠	٤٠,٠٠٠.٠٠
٣٠	بالعدد توريد وتركيب محابس دفن لزوم المطبخ ٣/٤ بوصة من انتاج بى ار والسعر يشمل كل مايلزم من القطع واللوازم واللحامات لانهاء العمل نهوا كاملا طبقا للاصول الفنية للصناعة.	عدد	٦٢	٣٠٠.٠٠	١٨,٦٠٠.٠٠
٣١	بالعدد توريد وتركيب محابس عدم رجوع ٣ بوصة ازوم شبكة خزانات المياه بالسطح من انتاج بى ار والسعر يشمل كل مايلزم من القطع واللوازم واللحامات لانهاء الاعمال طبقاً لاصول الفنية للصناعة .	عدد	٣	٩٩٩.٠٠	٢,٩٩٧.٠٠
٣٢	بالعدد توريد وتركيب خلاط حوض مطبخ والسعر يشمل الاكسسوارات الخاصة بالتركيب (محلية الصنع) والسعر يشمل كل مايلزم لانهاء العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة.	عدد	٦٢	٥٥٠.٠٠	٣٤,١٠٠.٠٠
	رابعا :اعمال الكهرباء				-
٣٣	بالعدد توريد وتركيب وإختبار دائرة تغذية مخرج بريزه / انارة مفرد بدائرة فرعية باسلاك ٢×٢ مم٢ نحاس معزول داخل مواسير ١٦مم P.V.C والسعر محمل علية مايخصها من الدائرة العمومية بأسلاك ٢×٢ مم٢ نحاس معزول داخل مواسير ١٦ مم P.V.C والبند شامل العلبه والشاسيه والوجه المعدنى من ماركة فينوس ومحمل على البند أعمال النحت والتخريم فى الطوب والخرسانة وعمل البوج من المونة الاسمنتية وكل مايلزم التركيب والتثبيت طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة .	عدد	٣٧٢	٣٣٠.٠٠	١٢٢,٧٦٠.٠٠
٣٤	بالعدد توريد و تركيب وحدة إضاءة سبوت ليد من العينة المعتمدة قدرة ٣٠ وات من العينة المعتمدة والسعر يشمل كل ما يلزم للتثبيت والتركيب طبقاً للمواصفات الفنية واصول الصناعة .	عدد	٥٥٨	٣٥٠.٠٠	١٩٥,٣٠٠.٠٠
٣٥	بالعدد توريد وتركيب (شفاط) يعمل بنظام ٢٢٠ فولت طبقا للعينة المعتمدة ازوم الحمامات قطر ١٥سم يركب فى الشباك الالوميتال بالحمامات والبند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٦٢	٦٥٠.٠٠	٤٠,٣٠٠.٠٠
٣٦	بالعدد توريد وتركيب وإختبار دائرة تغذية مخرج سخان/تكييف مفرد بدائرة فرعية بأسلاك ٢×٤ مم٢ نحاس معزول داخل مواسير ١٦مم P.V.C والسعر محمل عليه مايخصها من الدائرة العمومية بأسلاك ٢×٤ مم٢ نحاس معزول داخل مواسير ١٦ مم P.V.C ومحمل على البند اعمال النحت والتخريم فى الطوب والخرسانة وعمل البوج من المونة الاسمنتية و العلبة ومفتاح التشغيل ٣٢ امبير وكل مايلزم للتركيب والتثبيت طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة .	عدد	٦٢	٤٥٠.٠٠	٢٧,٩٠٠.٠٠
٣٧	بالعدد توريد وتركيب لقمة مفتاح انارة ١ سكة ماركة فينوس ١٠ امبير داخل الحائط والسعر يشمل علبه والشاسيه والوجه المعدني من ماركة فينوس طبقا للمواصفات واصول الصناعة.	عدد	٦٠٠	٦٠.٠٠	٣٦,٠٠٠.٠٠
٣٨	بالعدد توريد وتركيب لقمة بريزة كهربائية ماركة فينوس ١٠ امبير داخل الحائط والسعر يشمل علبه والشاسيه والوجه المعدني من ماركة فينوس طبقا للمواصفات واصول الصناعة.	عدد	٧٥٠	٦٠.٠٠	٤٥,٠٠٠.٠٠
٣٩	بالعدد توريد وتركيب سدادة من انتاج فينوس والبند يشمل كل مايلزم لنهو العمل طبقا للمواصفات الفنية و اصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	عدد	٧٥٠	٣٠.٠٠	٢٢,٥٠٠.٠٠
٤٠	بالعدد توريد وتركيب شاسيه ماركة فينوس و البند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملاً طبقا لاصول الصناعة و المواصفات الفنية و تعليمات المهندس المشرف.	عدد	٧٥٠	٣٠.٠٠	٢٢,٥٠٠.٠٠
٤١	بالعدد توريد وتركيب وش ماركة فينوس و البند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة و المواصفات الفنية و تعليمات المهندس المشرف.	عدد	٧٥٠	٣٠.٠٠	٢٢,٥٠٠.٠٠
٤٢	بالعدد توريد و تركيب لقمة تليفون داخل الحائط من فينوس و البند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة و المواصفات الفنية و تعليمات المهندس المشرف.	[illegible]	[illegible]	٣٩.٠٠	١,١٧٠.٠٠
٤٣	بالعدد توريد و تركيب لوحة ٨ خط لزوم الشقق ماركة فينوس او البند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة و المواصفات الفنية و تعليمات المهندس المشرف.	عدد	[illegible]	٢,٤٧٥.٠٠	٧٤,٢٥٠.٠٠
٤٤	بالعدد توريد و تركيب قاطع احادي ٦٣ امبير ماركة ABB او شنايدر و كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات و اصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	[illegible]	٣٠	[illegible]	٧,٥٦٠.٠٠
٤٥	بالعدد توريد وتركيب قاطع احادي ٢٠ امبير ماركة ABB او شنايدر و كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات و اصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٢٠٠	[illegible]	٢٦,٠٠٠.٠٠
	الإجمالى ستة مليون ومائة وثمانون [illegible] جنيها				٦,١٨٠,٠٠٠.٠٠

س.ت: ٥٣٥٤٦

١ - الأسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة

٢ - جهه التنفيذ : المصافرة

٣- مدة التنفيذ : ٣ شهور

٤ - طريقة الدفع : بشيك بعد الفحص والاستلام

٥- على ان تخصم من مستحقاتكم الاستقطاعات القانونيه من ضرائب ودمغات وخلافه واى مبالغ مستحقه

٦-هذا الامر خاضع لاحكام القانون ٨٢لسنه ٢٠١٨ ولائحته التنفيذيه واللوائح والتعليمات الماليه المعمول بها في هذا الشأن

٧- يرجي دفع مندوب مفوض لاستكمال باقى اجراءات التعاقد

التوقيع(   )

لواء أ.ح /عاطف عبد الرؤوف محمود

مدير إداره نوادي وفنادق القوات المسلحة